

Ing. Maria

Bologna, 25/6/1953

On. SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI

il sottoscritto rivolge domanda per il prossimo esercizio, a codesta on.Soprintendenza perchè con senso comprensivo voglia venire in suo aiuto per i lavori di ripristino e restauro del Tempio SS. Annunziata.

Con immensi sacrifici il sottoscritto da ormai quasi nove anni (fine 1944) sotto l'alta e benemerita direzione di codesta on.Soprintendenza ha continuato ed ormai condotto a termine il restauro dell'interno del Tempio ridonandolo oltrechè alle primitive pure linee quattrocentesche anche a l'ammirazione di Bologna.

E qualche cosa ha pure dato anche codesta on. Soprintendenza: ma ora si tratta della sistemazione urgentissima dell'esterno.

E mi permetto accludere preventivo della spesa descritto dal Geometra Pietro Vanni dell'omonima ditta i cui operai hanno compiuto il restauro del Tempio.

Mi appello alla benevola comprensione perchè con un efficace e valido aiuto si voglia anche dare un giusto riconoscimento al sottoscritto del grande e nobile lavoro compiuto.

P. CORNELIO NOBILI ofm.

P. Cornelio Nobili

P. CORNELIO NOBILI ofm.

Presidente effettivo
del

COMITATO RESTAURI SS. SS. ANNUNZIATA
S. Mamolo, 2 - BOLOGNA

ARCHIVIO
INTELLIGENZA
- 27 GIU 1953 -
REG. PROT. 1132
CLAS. Bologna

Lì, 25 Giugno 1953

Spett/le SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELL'EMILIA in

BOLOGNA

Oggetto: Finanziamenti necessari per la ultimazione del Tempio della SS. Annunziata in Bologna.

Con la presente questo Comitato rende noto a codesta spett/le SOPRINTENDENZA ai Monumenti dell'Emilia le opere necessarie, ed il costo relativo, per la completa sistemazione del Tempio della SS. Annunziata e adiacenze, in corso di restauro:

- a)- Sistemazione definitiva del porticato secentesco, antistante il Tempio, con rimozione dell'attuale pavimentazione e scavo fino al livello di quella originale; costruzione di muretti fra le basi delle colonne; restauro delle colonne, degli archi e delle volte:
-complessive arcate n° 16 a L. 115.000 = L. 1.840.000.-
- b)- Ricostruzione dell'intero coperto sopra detto porticato con sostituzione di parte della grossa armatura e dell'orditura minuta, di coppi rotti o mancanti; abbassamento della pendenza di una parte di esso per lasciare libera la vista del finestrone circolare della facciata
-mq. 249.00 a L. 1.950 = L. 485.550.-
- c)- Sistemazione del piazzale antistante il Tempio, compreso lo scavo per il livellamento del piano, creazione del sottofondo e pavimentazione:
-mq. 2.700.00 a L. 4.800 = L. 12.960.000.-
- d)- Demolizione dei fabbricati esistenti sul lato sud del Tempio:
-mc. 630.00 a L. 220 = L. 138.600.-

da riportare L. 15.424.150.-

AURI TEMPIO SS. ANNUNZIATA

VIA SAN MAMOLO 2 - BOLOGNA

riporto L. 15.424.150.-

- e)- Sistemazione e livellamento del cortile a sud del Tempio:
mq. 914.00 a L. 4.800 = L. 4.387.200.-
- f)- Costruzione di due scale in muratura, per l'accesso al cortile del Tempio, con gradini in pietra serena, per complessivi gradini:
n° 45 a L. 6.400 = L. 288.000.-
- g)- Provvista e posa in opera della cancellata in ferro lungo il perimetro esterno del cortile, compresi cancello e cancelletto:
ml. 183 a L. 19.500 = L. 3.568.500.-
- h)- Rimozione dell'intonaco fino al vivo del mattone, ripresa di lesioni e rifacimento del medesimo con malta di calce bastarda, sulla facciata sopra l'ingresso al Convento e sul lato sud del coro:
mq. 276.00 a L. 450 = L. 124.200.-
- i)- Rimozione dell'attuale coperto sulla navata centrale, poggiate sulle volte; elevazione dei muri perimetrali per ml. l. 50; costruzione del tetto con fornitura della grossa armatura e della oritura minuta; rimessa in opera di embrici e coppi di ricupero:
mq. 398.75 a L. 5.550 = L. 2.213.062.-
- l)- Acquisto e restauro degli stalli del coro di stile cinquecentesco in legno lavorato ad intaglio, già rimosso dalla Soprintendenza ai Monumenti dalla Chiesa di S. Francesco in Bologna e consigliato per il Tempio della SS. Annunziata: a corpo = L. 4.800.000.-

P. CORNELIO NOBILI a.f.m.

Presidente effettivo
delCOMITATO RESTAURI SS. MA ANNUNZIATA
G. Mamolo, 2 - BOLOGNA

L. 30.805.112.-

