

BEG:
TSK: A
LIR: I/V
NCT:
NCTR: 06
NCTN: 00039728
ESC: S69
ECP: S69
PVC:
PVCP: GO
PVCC: Grado
CST:
CSTD: Grado
CSTA: Capoluogo municipale
ZUR:
ZURD: Zona centrale
SET:
SETT: SU
OGT:
OGTT: Casa a spina
UBV:
UBVD: Calle del Palazzo
UBVN: 12(P)
CTS:
CTSF: 41
CTSD: 1991
CTSP: 628
CDG:
CDGG: Proprieta' privata
CDGS: Marocco Maria Gabriella// Schoeller Petra// Miola Fernanda
STU:
STUT: P.P.
STUN: Manutenzione ordinaria straordinaria/ restauro/ ristrutturazione
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
ATB:
ATBD: Rinascimento
REL:
RELS: XVI
REV:
REVS: XX
SVC:
SVCN: Muratura in laterizio e pietra
SOF:
SOFN: Solaio
SOFF: Orizzontale
CPM:
CPMN: Coppi
USA:
USAD: Abitazione
USO:
USOD: Abitazione
FTA:
FTAN: 1 (SBAAAAS TS 01003137)
FTA:
FTAN: 2 (SBAAAAS TS 01003138)
FTA:
FTAN: 3 (SBAAAAS TS 01003029)



FTA:
FTAN: 4 (SBAAAAS TS 01003030)
SFC: 1
ALG:
ALGT: Piante dei piani
ALGN: 2
CMP:
CMPD: 1995
CMPN: Mantoani I.
FUR: De Comellis A.
OSS: Il fabbricato e' stato oggetto di lavori di restauro completati nel 1992. L'edificio oggetto della presente e' inserito nell'isolato indicato come ''Insula E'', la cui formazione e' conseguente alla demolizione degli edifici identificati dalle particelle catastali 626 e 627, e' compresa tra Calle del Palazzo e Campo SS. Ermacora e Fortunato. L'immobile identificato dalla particella catastale 628, classificabile come ''casa a spina'', si affaccia su Calle del Palazzo e Campo SS. Ermacora e Fortunato, e' composto da piano terra con tre piani superiori, l'ingresso principale e' aperto su Calle del Palazzo al numero 12. Non e' certa l'epoca della sua costruzione ma e' riconducibile al XVI secolo. Il fabbricato e' stato oggetto di lavori di restauro completati nel 1986, che hanno modificato l'organizzazione degli spazi interni senza il supporto di una progettazione filologicamente fondata. Il prospetto su Calle del Palazzo e' caratterizzato dalla presenza del camino in mattoni a forma di trapezio rovesciato ed al piano terra, da una porta ad arco. I prospetti su Campo SS. Ermacora e Fortunato sono caratterizzati, su un lato, da una finestrella con arco a tutto sesto posta sulla parte alta della parete ed i contrafforti di sostegno. L'altro lato non mostra particolari caratteri. La copertura e' a due falde inclinate ''a capanna'', con il manto di copertura in coppi. La muratura e' in laterizio e pietra, le strutture orizzontali sono state realizzate in latero cemento, in sostituzione dei solai originari in legno. Come leganti sono state impiegate delle malte idraulico cementizie. La struttura del tetto e' stata realizzata in latero cemento, la linda con passafuori in legno e scempiato in laterizio. L'edificio e' diviso in cinque unita' immobiliari distinte.

END: