

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00025166

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa dei Santi Patroni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia AV

PVCC - Comune Lauro

PVCI - Indirizzo 83023

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Lauro

CTSF - Foglio/Data n.d.

CTSN - Particelle n.d.

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 1

| | |
|--|---|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.63374 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.88182 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | Costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | La chiesa è dedicata ai Santi Patroni di Lauro, Sebastiano e Rocco. Di origine incerta essa si fa comunemente risalire al sec XVI. Sembra confermare tale ipotesi il bel portale in tufo grigio locale di disegno tardo cinquecentesco. E' l'unico elemento architettonico di rilievo della fabbrica, che oltre al modesto impianto planimetrico, si presenta notevolmente impoverita dai rimaneggiamenti novecenteschi, negli intonaci a colori pastello e nella sostituzione del pavimento con segati di marmo. L'immagine che ne risulta è di un povero ambiente di indefinibile età, peggiorato tra l'altro anche nello stato di abbandono in cui versa. Gli ambienti adiacenti al lato sinistro nella chiesa attualmente sono abitati dal custode ma in origine dovevano essere destinati a sagrestia e abitazione del parroco. Più interessante è la volumetria della fabbrica determinata dall'intersezione dei netti volumi della navata, del tamburo e della cupola coperta a coppi. |
| RENF - Fonte | n.d. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | facciata principale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | a sacco |
| SVCM - Materiali | pietrame misto |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | prospetto |

| | |
|---|--|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCM - Materiali | pietrame misto |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volte |
| SOFF - Forma | a vela |
| CP - COPERTURE | |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | piana |
| CP - COPERTURE | |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | tetto |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | capriate lignee |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMG - Genere | segati di marmo |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | esterne |
| DECT - Tipo | stucchi decorativi |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interne |
| DECT - Tipo | tele dipinte |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interne |
| DECT - Tipo | stucchi |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTI - Data inizio | XX sec |
| RSTT - Tipo di intervento | Sostituzione dei Pavimenti; rimozione delle capriate sulla navata sostituendole con un solaio piano; consolidamento dell'appoggio della copertura dell'abside con un cordolo in C.A.; rifacimento delle decorazioni interne. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | nessuno |

USO - USO STORICO**USOD - Uso**

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

E.C.A. di Lauro

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** L.1089/39**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S831500025166_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S831500025166_3

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2011

CMPN - Nome

Matonti, Antonello

FUR - Funzionario responsabile

Muollo, Annunziata