

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370166
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria in Mignano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Santa Maria delle Grazie

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	S. Maria in Lama
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	PIATTONI-VILLA SANT'ANTONIO
PVCI - Indirizzo	Via Roma
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	10/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia S. Maria con sede in Castel di Lama
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.707779396
GPDPY - Coordinata Y	42.873439195
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	27-10-2017
GPBO - Note	(3814662) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio costruito nel XVIII sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

Edificio del XVIII sec. come riportato nella relazione della visita pastorale del 13 ottobre 1730 in cui si legge: "La parrocchia e chiesa di S. Maria in Mignano, fondata nell'anno 1506 e riampliata nel 1554 è posta nel territorio della Lama in contrada Pian Mignani appresso la strada pubblica, dalli lati li beni di Domenico Cristoferi, dai piedi li beni dei signori Odoardi ed avanti li beni di Tommaso Massoni della Lama ed è consacrata".

RENF - Fonte

Archivio parrocchiale di Castel di Lama

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ampliamenti

RENN - Notizia

Fine del XVIII sec., la chiesa viene nuovamente ampliata, assumendo quelli che sono la dimensione e l'aspetto attuale. I lavori iniziati nel 1781 comportarono modifiche radicali in quanto le dimensioni dell'edificio furono quasi raddoppiate, furono demolite le murature esistenti e ricostruite interamente la struttura muraria portante e la copertura. Al di sotto del piano di calpestio dell'aula furono costruite sei camere sepolcrali coperte con volte a botte in laterizi.

RENF - Fonte

"Libro della Fabbrica" _ Archivio parrocchiale di Castel di Lama

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

completamento

RENN - Notizia

Nel 1786 furono iniziati i lavori di finitura all'interno della chiesa mediante la realizzazione della volta, della cupola e delle modanature perimetrali. Al termine di tali lavori, nel 1789, fu posto in opera il pavimento in "pianconi di terracotta".

RENF - Fonte

"Libro della Fabbrica" _ Archivio parrocchiale di Castel di Lama

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Edificio con alla sua destra la casa parrocchiale e sul fianco sinistro la

IST - Configurazione strutturale primaria	torre campanaria e il locale pastorale con al PT un aula assemblare ricavata praticando un apertura ad arco ribassato sulla muratura, e al 1P la casa canonica.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

PNTS - Schema

a unica navata

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

dimensioni di circa 24,60x98,20m

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCM - Materiali

in mattoni

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Torre campanaria

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni lasciati a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Intero bene_interno

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

intonacati e tinteggiati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	ellittica
SOFP - Caratteristiche	con lanterna

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	mensola ad arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	angoli
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature accentuate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	cornice contenente l'immagine di una madonna e ros
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	sormontate da una modanatura in struttura lignea e gesso che si estende lungo tutto il perimetro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato e percorso nella parte alta da una modanatura

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il distacco della facciata e all'interno lesioni in corrispondenza del punto di contatto tra le volte e le murature portanti dei lati d'ingresso e dell'altare con caduta di materiale (riporti in gesso). La torre campanaria presenta lesioni in corrispondenza delle lanterna con pericolo di crollo imminente sulla cupola.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Viene ampliare la zona destinata all'assemblea unendo l'aula con la sagrestia, posta ad Est oltre la zona presbiteriale, praticando un'apertura ad arco sulla muratura. I lavori hanno interessato, inoltre, la demolizione dell'altare pre-conciliare ed il rifacimento della pavimentazione in mattonelle di cotto delle dimensioni di cm 30x30. La chiesa è stata dotata di impianto di riscaldamento, ricavando la centrale termica in due degli ambienti un tempo destinati a camere sepolcrali. Detti ambient

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di rifacimento della copertura attraverso la sostituzione delle capriate lignee con capriate metalliche. (SABAP_AP736)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Si richiede la cerchiatura della cella campanaria, la ripresa degli archi della cella campanaria, la completa cerchiatura della soprastante cipolla e basamento cilindrico sottostante, il puntellamento degli archi a sostegno della cupola absidale con presidio della stessa cupola e lanterna.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100613
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100614
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100615
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100618
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100616
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100617
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100619
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria