

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C

## NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00013319
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	Palazzotto Testa, poi casa Farinone-Centa

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC

<b>PVCC - Comune</b>	Varallo
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Gaudenzio Vietti, 13
<b>PVCA</b>	L'edificio costituisce il punto nodale dell'incrocio delle via Gaudenzio Vietti e Farinone Centa, che terminano entrambe innanzi ad esso. Il suo androne di servizio permette il collegamento pedonale tra queste vie e la retrostante via Luini. Nato originariamente come edificio isolato, avvertibile come emergenza da più punti di vista, dopo le aggiunte ottocentesche e quelle di questo secolo ha perso molto del suo messaggio ambientale. Tuttavia il suo prospetto principale ed il suo cortile si pongono tuttora come il polo visuale della via Farinone Centa e costituiscono l'emergenza architettonica più importante di questo settore urbano.
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Varallo Sesia
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	82
<b>CTSN - Particelle</b>	230
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Varallo Sesia
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo area</b>	2
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2527346041
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.81509879
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2527802017
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815058556
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2527426508
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815031734
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2528177526
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.814961997
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.252925041
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815047828
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2527936127
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815147069
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2527346041
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.81509879
<b>GAM - Metodo di</b>	

<b>georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1031025_OI.ORTOI
<b>GABT - Data</b>	2-11-2017
<b>GABO - Note</b>	(3834909) -Ortofoto a colori anno 2012- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito piemontese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio fu costruito molto probabilmente verso la fine del XVI secolo o gli inizi del XVII secolo come edificio residenziale unifamiliare. È già visibile nell'incisione del Revelli (1606) ed è chiaramente indicato con forme molto simili alle attuali nell'incisione del Manauft (1688).
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Le aggiunte posteriori, del XIX secolo, gli hanno fatto perdere la sua tipologia caratteristica di casa a blocco isolata, collegandolo con i fabbricati adiacenti, senza però fortunatamente alterare la sua fisionomia. Sempre alla prima metà di questo secolo possono essere attribuite la chiusura di parte delle loggette, e di due archi del loggiato del primo piano, avvenute per modificate necessità distributive.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Negli ultimi anni essendo passato l'edificio di proprietà del Comune ed avendo quest'ultimo concesso il piano terreno in affitto ad una bottega di falegnameria, è stato costruito nel giardino un basso fabbricato di servizio.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il Palazzotto Testa si presenta come un edificio rettangolare a cui si affianca, lungo il cortile, un corpo minore. Tipologicamente può essere definito come un edificio urbano a blocco isolato, con corte anteriore. Strutturalmente è composto da muri perimetrali e muro di spina portante; le sue strutture orizzontali si compongono di volte in muratura nello scantinato e nel piano terreno, e di solai lignei ai piani superiori. La distribuzione verticale è assicurata da una scala monorampa in pietra situata sul loggiato anteriore. Il prospetto principale si presenta ornato ed alleggerito da un porticato e da un doppio ordine di loggiati, nonché da un cornicione affrescato. Il lato verso il giardino e quello verso la via laterale si presentano in pietra irregolare a vista, con loggette all'ultimo piano.
--	---

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	a blocco
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	a corte anteriore

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a ombrello
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio ligneo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	lastre
<b>CPMM - Materiali</b>	pietra
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a L
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSC - Tecnica</b>	su volte in pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a lastre
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in legno
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a listoni
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	pitture ornamentali
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	loggetta
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	camino
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Lo stato di conservazione complessivo è mediocre. Gli intonaci esterni presentano macchie, lacune e tracce di umidità. Il fronte verso il parcheggio presenta delle mancanze nel portico, mentre sono evidenti interventi recenti di rifacimento dei giunti sulla muratura in pietrame. Sul fronte principale sono stati eseguiti recenti interventi sull'apparato decorativo pittorico, che presenta però umidità e fessure superficiali. Il fronte sul giardino presenta graffiti, colature e muffe; gli elementi
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XIX
<b>RSTF - Data fine</b>	XIX
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Chiusura di due voltini sui loggiati al primo ed al secondo piano. Intervento effettuato probabilmente verso la metà del XIX secolo.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	residenziale
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	artigianale
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	culturale
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	residenziale
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione specifica**

Comune di Varallo Sesia

**CDGI - Indirizzo**

corso Roma, 31

## STU - STRUMENTI URBANISTICI

**STUT - Strumenti in vigore**

PRG adottato il 27/07/1978/ Restauro

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Vergano, Alice

**FTAD - Data**

2017/11/10

**FTAE - Ente proprietario**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

**FTAN - Codice identificativo**

0100013319\_01

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Vergano, Alice

**FTAD - Data**

2017/11/10

**FTAE - Ente proprietario**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

**FTAN - Codice identificativo**

0100013319\_02

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Vergano, Alice

**FTAD - Data**

2017/11/10

**FTAE - Ente proprietario**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

**FTAN - Codice identificativo**

0100013319\_03

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Vergano, Alice

**FTAD - Data**

2017/11/10

**FTAE - Ente proprietario**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

**FTAN - Codice identificativo**

0100013319\_04

## FNT - FONTI E DOCUMENTI

**FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

**FNTD - Data**

1978/12/06

**FNTN - Nome archivio**

Palazzo Chiabrese - Torino

**FNTS - Posizione**

01/00013319

**FNTI - Codice identificativo**

0100013319

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pizzetta, S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_019

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Fontana, Federico
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Biancolini, Daniela
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Biancolini, Daniela

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGE - Ente</b>	S279
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Caldera, Massimiliano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Caldera, Massimiliano

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.
---------------------------	--