

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109799
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Agata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	ARQUATA DEL TRONTO
PVCE	Spelonga
PVCI - Indirizzo	Piazza S. Agata

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	30/2018
CTSN - Particelle	E
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Agata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.299514025
GPDPY - Coordinata Y	42.757783232
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3935214) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	quattrocento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	provenienza

RENN - Notizia	La chiesa è stata costruita nella seconda metà del Quattrocento.
RENF - Fonte	SABAP_AP62
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare
RENN - Notizia	L'altare maggiore proviene dalla chiesa di S.Maria in Collepiccioni demolita nel 1933, ed è un pregevole apparato in legno di noce intagliato risalente al 1631.
RENF - Fonte	SABAP_AP62
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare_parete destra
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	È presente anche un altro altare del 1638, fatto costruire dalla confraternita del SS. Rosario.
RENF - Fonte	SABAP_AP62
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_213)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	l'edificio presenta diverse lesioni verticali con rotazione e distacco delle angolate. Un danno grave sul timpano della facciata con fenomeni di ribaltamento della parte alta. La facciata è inoltre interessata da lesioni verticali. Lesioni e fratturazione degli affreschi con fenomeni di distacco dal supporto murario.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_213
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	bandiera conservata all'interno
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	All'interno è posizionata la bandiera da combattimento con stemma musulmano, strappata dagli Spelongani ad una nave turca nel 1571.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP62
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1571
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa parrocchiale di Spelonga, intitolata a S. Agata, è a navata unica a pianta rettangolare allungata; le murature portanti sono in pietra locale intonacata, la copertura a tetto a due falde a capriate e manto in coppi
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare (7,5x23m)
PNTE - Dati icnografici significativi	allungata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare, intonacati a
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare spezzato
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano semicircolare
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	del sec. XVII
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna di Loreto del 1483
DECQ - Qualificazione del tipo	S. Benardino, S. Agata e S.Leonardo, datati 1483
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuiti a Bernardino Campilio da Spoleto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	Cristo in Trono e Angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	Allegoria della purificazione e della salvezza dei defunti
DECQ - Qualificazione del tipo	influenza della scuola di Cola dell'Amatrice
DECQ - Qualificazione del tipo	del 1500
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	alla sinistra d
DECT - Tipo	bandiera
DECQ - Qualificazione del tipo	conservata in una teca
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	con cornice in pietra e stemma centrale raffigurante un'aquila con corona d'alloro
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSIM - Materiali	bronzo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	struttura architettonica
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta diverse lesioni verticali con rotazione e distacco delle angolate. Un danno grave sul timpano della facciata con fenomeni di ribaltamento della parte alta. La facciata è inoltre interessata da lesioni verticali. (ID UCCR MARCHE_213)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Lesioni e fratturazione degli affreschi con fenomeni di distacco dal supporto murario.(ID UCCR MARCHE_213)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Struttura architettonica
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017

RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Messa in sicurezza del timpano al fine di evitare possibili crolli.(ID UCCR MARCHE_213)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Messa in sicurezza dei dipinti interni; velinatura e stuccatura tese al bloccaggio degli intonaci lesionati. (ID UCCR MARCHE_213)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	casa canonica
RSTI - Data inizio	11-09-2008
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro della casa parrocchiale consistenti in smantellamento e sostituzione dell'intero impianto idrico sanitario; inserimento di un sistema di riscaldamento adeguato; demolizione e ripresa di porzione di intonaco ammalorate; tinteggiature di tutte le pareti interne; lamatura, recupero e sostituzione parziale della pavimentazione in graniglia; restauro e sostituzione di infissi e serramenti; realizzazione di parete divisoria con porta tra il PT e il piano interrato. (SABAP_Ancona_AP6
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	06/11/1990
RSTF - Data fine	11-08-1995
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della chiesa per i danni causati dal sisma del 1979 consistenti nel rifacimento del tetto e del risanamento della sommità. (SABAP_Ancona_AP62)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Agata di Spelonga
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	10/10/1994
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1320
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1321
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1322
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1323
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_213
FTAN - Codice identificativo	1324
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_213
FTAN - Codice identificativo	1325
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109799
FTAN - Codice identificativo	2030
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109799
FTAN - Codice identificativo	2031
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP62
FTAN - Codice identificativo	3618
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP62
FTAN - Codice identificativo	3617
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109799
FTAN - Codice identificativo	2032
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_16
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	10/10/1994
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP62
FNTI - Codice identificativo	D_23
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	53

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La chiesa è caratterizzata da un'unica navata con copertura in legno a due falde, sorretto da capriate e da una cappella laterale addossata alla parete ovest, realizzata in un periodo successivo all'impianto originario quattrocentesco. Si presenta con le murature interne ed esterne intonacate, tranne la parete esterna del fianco ovest che è a faccia vista in tufo. La facciata principale presenta un solo portale, caratterizzato da sobrie cornici in tufo, sormontato da una elegante finestra. Una porta secondaria è ricavata sul fianco est della navata; una porta esterna sopraelevata rispetto al piano stradale, è ricavata anche sul lato nord della cappella laterale. La chiesa risulta contigua alla canonica e alla torre campanaria con la parete presbiteriale. All'interno pregevoli altari del sec. XVII e numerosi affreschi, alcuni originari della chiesa, altri distaccati e trasferiti dalla demolita Chiesa di Collepiccione. Da notizie raccolte sembra si stia pensando ad un intervento per riportare la scalinata antistante l'ingresso principale della chiesa al suo presunto stato originario.