

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109796
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Matteo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	FAETE
PVCI - Indirizzo	Via Vicinato

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	33/2018
CTSN - Particelle	A

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Maria delle Grazie

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.303235917

GPDPY - Coordinata Y

42.769372322

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data

9-3-2018

GPBO - Note

(3935320) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze locali quattro-cinquecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

L'edificio fù costruito intorno al XV-XVI sec.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XV

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVI

REVF - Frazione di secolo

metà

RE VW - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_221)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni esterne angolari e longitudinali; disconnessione dei coppi della copertura con evidente scorrimento in blocco degli stessi; gravi lesioni interne ad andamento diagonale, di tipo a taglio, distribuite su tutte le pareti dei maschi murari; crolli di porzioni di muratura e distacchi di intonaci in corrispondenza delle lesioni parietali più marcate.L'apparato decorativo murale presenta lesioni, distacchi, caduta di grandi porzioni.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_221
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1622
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Verifica e riposizionamento dei coppi, eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Puntellamento delle pareti perimetrali. Verifica e monitoraggio con accantonamento e catalogazione delle porzioni di apparato decorativo lesionato, distaccato o caduto, finalizzato al recupero. Messa in sicurezza degli apparati decorativi fissi con operazioni di pronto intervento con fermatura provvisoria dei bordi e/o velinatura di aree di film pittorico in fase esfoliante
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_221
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1622
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	piano rialzato
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Piccola chiesa, situata in fraz. Faete, al lato della strada provinciale, con ingresso posto sul fronte laterale, Nord.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	pietra parzialmente intonacata
SVCM - Materiali	pietra arenaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	tardo quattrocenteschi di scuola umbra
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuiti a Bernardino Campilli di Spoleto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	struttura architettonica
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni esterne angolari e longitudinali; disconnessione dei coppi della copertura con evidente scorrimento in blocco degli stessi; gravi lesioni interne ad andamento diagonale, di tipo a taglio, distribuite su tutte le pareti dei maschi murari; crolli di porzioni di muratura e distacchi di intonaci in corrispondenza delle lesioni parietali più marcate.(ID UCCR MARCHE_221)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
--------------------------------------	---------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'apparato decorativo murale presenta lesioni, distacchi, caduta di grandi porzioni. (ID UCCR MARCHE_221)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Struttura architettonica
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Verifica e riposizionamento dei coppi, eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Puntellamento delle pareti perimetrali.(ID UCCR MARCHE_221)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Verifica e monitoraggio con accantonamento e catalogazione delle porzioni di apparato decorativo lesionato, distaccato o caduto, finalizzato al recupero. Messa in sicurezza degli apparati decorativi fissi con operazioni di pronto intervento con fermatura provvisoria dei bordi e/o velinatura di aree di film pittorico in fase esfoliante.(ID UCCR MARCHE_221; SABAP_Ancona_AP1622)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DL 490/1999 art. 2/5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1384
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_221
FTAN - Codice identificativo	1385
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_221
FTAN - Codice identificativo	1386
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109796
FTAN - Codice identificativo	2042
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109796
FTAN - Codice identificativo	2043
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109796
FTAN - Codice identificativo	2044
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_18

DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	54
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le ammorsature d'angolo delle murature sembrano essere state rinforzate tramite l'inserimento di cravatte metalliche.