

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109791
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	abbaziale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro e Paolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCE	Borgo
PVCI - Indirizzo	Via Subappennina, 3

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	24/2018
CTSN - Particelle	B, 193 (canonica)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Pietro e Paolo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.294858532
GPDPY - Coordinata Y	42.77671745
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data 9-3-2018

GPBO - Note (3935328) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione loggia
ATBD - Denominazione	periodo romanico-gotico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tomba
RENN - Notizia	Il beato Paolo Da Todi, morto a Borgo, il 22 ottobre del 1303, fu sepolto all'interno della chiesa.
RENF - Fonte	Bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELW - Validità	ante
RELI - Data	22/10/1303

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa nasce come chiesa abbaziale nel 1303.

RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	canonica
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Costruita tra il XIX e il XX sec.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_197)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta il crollo di ampie porzioni di murature esterne portanti dell'edificio. Distacco con possibile crollo del fronte principale. Ampie e diffuse lesioni della muratura della chiesa concentrate prevalentemente in prossimità della facciata principale, lato sinistro verso la casa parrocchiale. Copertura crollata in numerosi punti con infiltrazione copiosa di acque piovane. Vela campanaria fortemente dissestata soprattutto all'attacco con la parete della chiesa.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_197
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Rimozione, numerazione e conservazione in luogo sicuro degli elementi lapidei crollati e caduti a terra. Messa in sicurezza di eventuali dipinti interni dove si evidenziano fenomeni di distacco dal supporto murario onde evitare la loro caduta e la loro frantumazione. Eventuale raccolta di elementi artistici rovinati a terra.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_197

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa a pianta rettangolare, a navata unica, suddivisa da pilastri in pietra, addossati alle pareti laterali, in quattro campate, coperte da volte a crociera; le strutture verticali perimetrali sono in muratura portante di pietra locale a faccia vista; la pavimentazione è mista di graniglia e pietra levigata; copertura a tetto a due falde con manto in coppi e campani le a vela; addossati alla chiesa un portico a due piani di epoca romanica e una costruzione recente a due piani adibita a canonica.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello	
--	--

di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mista in graniglia e pietra levigata
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	altare
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	con cornice strombata

DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento in aggetto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architravato con timpano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	p.t.
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponato
DECQ - Qualificazione del tipo	con crchi a tutto sesto poggianti su colonne doriche
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	1p
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne a sezione ottagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante una tigre
DECQ - Qualificazione del tipo	inserito in una nicchia squadrata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	pilastrini
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	nicchia
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante "Madonna in trono e Santi"
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinti a tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il crollo di ampie porzioni di murature esterne portanti dell'edificio. Distacco con possibile crollo del fronte principale. Ampie e diffuse lesioni della muratura della chiesa concentrate prevalentemente in prossimità della facciata principale, lato sinistro verso la casa parrocchiale. Copertura crollata in numerosi punti con infiltrazione copiosa di acque piovane. Vela campanaria fortemente dissestata soprattutto all'attacco con la parete della ch
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	1963
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura; sostituito l'intonaco di cemento del portico con altro a malta di calce e la rimozione dell'intonaco della facciata. (SABAP_Ancona_AP465)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	13/08/1982
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero consistenti nell'inserimento di una catena laterale per rendere la copertura meno spingente; risarcitura della volta; verifica statica delle catene esistenti e ripristino degli intonaci. (SABAP_Ancona_AP465)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Struttura architettonica
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento del fronte principale della chiesa per possibile crollo. Puntellamento di porzioni di muratura della chiesa in parte crollate. Protezione della copertura residua opportunamente puntellata per evitare infiltrazioni di acqua piovana che possano definitivamente compromettere il suo utilizzo futuro. Messa in sicurezza della vela campanaria onde evitare che altre scosse producano crolli di parti. (ID UCCR MARCHE_197)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Rimozione, numerazione e conservazione in luogo sicuro degli elementi lapidei crollati e caduti a terra. Messa in sicurezza di eventuali dipinti interni dove si evidenziano fenomeni di distacco dal supporto murario onde evitare la loro caduta e la loro frantumazione. Eventuale raccolta di elementi artistici rovinati a terra. (ID UCCR MARCHE_197)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Pietro e Paolo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2045

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2046

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2047

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2048

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2049

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197

FTAN - Codice identificativo	1387
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1388
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1389
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1390
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_19
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	54
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2000**CMPN - Nome** Cenedese A.**FUR - Funzionario responsabile** Macripò A.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2018**RVMN - Nome** Arch. Ramona Minnucci**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2018**AGGN - Nome** Arch. Ramona Minnucci**AGGE - Ente** SABAP_Ancona**AGGF - Funzionario responsabile** Dott.ssa Ilaria Venanzoni**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Il portico all'esterno, addossato alla parete laterale a meridione della chiesa e l'elemento scultore altorilievo, raffigurante un leone, sembrano appartenere ad una data diversa dalla costruzione della chiesa. La somiglianza tra i pilastri sui quali s'impostano gli archi a tutto sesto del PT del portico e quelli del chiostro di S. Francesco a Borgo insieme alle analogie tra le colonnine esagonali del portico e quelle che sorregge la cantoria all'interno della chiesa francescana fanno pensare ad una comune appartenenza di questi elementi alla prima fase costruttiva del convento francescano, che il Wodding colloca alla metà del sec. XIII. L'affresco della nicchia posta sulla parete interna, destra, sembra sia stata realizzata dallo stesso autore dell'"altare della Spelonga" nella Chiesa di S. Francesco, datato 1523. Il fronte principale, fino al 1963, risultava intonacato, con colorazioni in terra gialla, ancora visibile sul cornicione.