

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00119216

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Isidoro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune	Apiro
PVCE	Isidoro
PVCI - Indirizzo	S. C. di S. Isidoro
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Apiro
CTSF - Foglio/Data	8/2018
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia dei Ss. Urbano e Michele Arcangelo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.108338296
GPDPY - Coordinata Y	43.413128927
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	10-3-2018
GPBO - Note	(3930238) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della Chiesa di S. Isidoro risale all'inizio del sec. XVII.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere amministrativo
RENN - Notizia	Nel 1692 la Santa Sede conferisce a don Giovanni Andrea Canonici la cura dell'allora chiesa di S. Angelo insieme ad alcuni terreni e chiese, tra le quali quella di S. Isidoro.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1692
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1692
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Durante la prima metà del sec. XX il fabbricato subisce una ristrutturazione: in particolare viene inserito un tirante in ferro nell'arco trionfale.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni lungo le pareti laterali e lesioni in chiave dell'arco trionfale. (scheda NOPS A 238)
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 19/08/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di restauro, consolidamento e miglioramento sismico che in particolare prevede le seguenti opere: risarcitura delle lesioni, realizzazione di connessioni, tirantature, controventature, cerchiature, consolidamento degli elementi lignei, consolidamento delle murature e revisione del manto di copertura.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	19/08/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	19/08/1999
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - rilascio autorizzazione edilizia
RENN - Notizia	Il giorno 24/09/1999 viene rilasciata dall'ufficio tecnico comunale l'autorizzazione edilizia al progetto di restauro, consolidamento e miglioramento sismico redatto dai seguenti progettisti: ing. Giorgio Canella e arch. Mauro Paris.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	24/09/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	24/09/1999
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - inizio lavori
RENN - Notizia	Il giorno 24/05/2000 si consegnano i lavori che terminano il 10/10/2001.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	24/05/2000

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	24/05/2000

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_774)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni alla facciata e agli archi delle finestre; un tentativo di ribaltamento della facciata e flessione delle pareti e è evidente l'oscillazione del campanile. (ID UCCR MARCHE_774)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula absidata

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio ad aula absidata è a pianta rettangolare realizzato in muratura mista di pietra arenaria e mattoni; copertura dell'aula con tetto a capanna sorretto da capriate lignee celate da volta a botte lunettata di mattoni posti in foglio. L'abside semicircolare e il presbiterio sono coperti da tetto a falde semplici sorretto da travi in legno celate rispettivamente da volta a semicupola e a botte, entrambe di mattoni in foglio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota PT

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare (9,7x13m)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torre campanaria

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma quadrata (2x2m)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione Chiesa

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra arenaria/ mattoni

SVCM - Materiali intonacata a calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Torre campanaria

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali laterizio

SVCM - Materiali intonacata a calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione aula

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intera volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	mattoni
SOES - Specificazioni tecniche	in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni
SOES - Specificazioni tecniche	in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni
SOES - Specificazioni tecniche	in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a ventaglio
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piano
CPFQ - Qualificazione della forma	con guglia
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside e presbiterio
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	stucco dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside e presbiterio
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	affresco
DECM - Materiali	stucco dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice

DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	circolari
DECQ - Qualificazione del tipo	poste in asse
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECQ - Qualificazione del tipo	con coppi
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	parte alta
DECT - Tipo	parasta
DECM - Materiali	laterizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni alla facciata e agli archi delle finestre; un tentativo di ribaltamento della facciata e flessione delle pareti e è evidente l'oscillazione del campanile. (ID UCCR MARCHE_774)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1654

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1655

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_774
FTAN - Codice identificativo	1656
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_774
FTAN - Codice identificativo	1657
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_774
FTAN - Codice identificativo	1658
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_95
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Monachesi
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_325
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Annibaldi D.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'edificio è composto, oltre che dalla chiesa, anche da un piccolo locale su due piani adibito a sagrestia di forma irregolare in quanto addossato all'abside semicircolare della chiesa.
---------------------------	---