

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00118977
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Sebastiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Apiro
PVCE	Villanova
PVCI - Indirizzo	S. C. di Villanova

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Apiro
CTSF - Foglio/Data	63/2018
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Anna

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.104882629
GPDPY - Coordinata Y	43.344078522
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	10-3-2018
GPBO - Note	(3930263) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali sette-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	autore
RENN - Notizia	Nella chiesa sono conservati i resti smontati di un organo dei secc. XIX-XX di Adriano Verati.
RENF - Fonte	Peretti P./ Quarchioni F., "Terra d'organi. L'antico patrimonio organario della Provincia di Macerata", 2004,p.38
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa può essere fatta risalire ai secc. XVIII-XIX.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Convento dei PP. Cappuccini
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Eretto per volontà popolare su autorizzazioen di Gregorio XIII e Papa Sisto V, iniziata il 1592, fù terminato nel 1613.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1331
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1592
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1613
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1196)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni di distacco della facciata principale visibili tra la parete verticale e la volta a botte con unghiate; lesioni di distacco della parete laterale della navata principale e il crollo di porzione della copertura.(ID UCCR MARCHE_1196)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	Convento dei PP. Cappuccini
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t, 1p
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è situata ad Est di Apiro alla quale è annesso il Convento dei PP. Cappuccini su cui poggia strutturalmente la casa dell'ex custode. La chiesa presenta una forma rettangolare in muratura di pietra arenaria intonacata;copertura con tetto a falde semplici. Adiacente alla sua parete Nord, sono disposti alcuni locali (altare laterale, nicchie, sagrestia, eccc...)che danno vita ad un ulteriore volume parrallelo alla stessa.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (10,5x14,8m)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Convento dei PP. Cappuccini
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra con impasto a calce arenaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	volte a crociera

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Portico
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	in diagonale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	portico
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	portico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	poste asimmetricamente rispetto all'ingresso
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	peducci

DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	contrafforti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.5
DECM - Materiali	muratura in pietra lasciata a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	chiosstro
DECT - Tipo	pozzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	divide la chiesa in due aree diverse
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	contrafforti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECM - Materiali	muratura in pietra lasciata a vista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
LSIG - Genere	targa
LSII - Trascrizione testo	A RINALDO BONUGLI Guardia municipale integro paziente attivissimo. Morto il 15 dicembre 1885 in età di anni 36 gli impiegati e i salariati dell'ufficio comunale dolente posero.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni di distacco della facciata principale visibili tra la parete verticale e la volta a botte con

specifiche	unghiature; lesioni di distacco della parete laterale della navata principale e il crollo di porzione della copertura.(ID UCCR MARCHE_1196)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Tirantatura della facciata principale e laterale al fine di eliminare il fenomeno di ribaltamento attivato e apposizione di pannelli in lamiera al fine di evitare infiltrazioni d'acqua dalla copertura crollata.(ID UCCR MARCHE_1196)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	26/03/2002
RSTF - Data fine	6/10/2016
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e del p.t. dell'abitazione dell'ex custode per la realizzazione dell'Archivio storico. (SABAP_Ancona_MC1331)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	14/10/1987
RSTF - Data fine	1989
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa consistenti nel ripristino della copertura; ripristino della struttura muraria delle pareti a Ovest e a Nord; ripresa della muratura a cuci-scuci; sostituzione degli architravi in legno con quelli in acciaio; mentre all'interno della chiesa verrà effettuato il consolidamento della volta in muratura e del sottotetto; i pavimenti saranno demoliti e sostituiti con quelli in cotto e la realizzazione di un nuovo imp. elettrico, su progetto d
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	Convento dei PP. Cappuccini
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	1p_Alloggi e libreria
USOD - Uso	p. seminterrato_magazzino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1677

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1678

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1679

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1680

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1681

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1682

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2015

FTAN - Codice identificativo 1683

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAD - Data 2017

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

FTAE - Ente proprietario	Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1196
FTAN - Codice identificativo	1684
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1986
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1331
FTAN - Codice identificativo	3751
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1986
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1331
FTAN - Codice identificativo	3752
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_97
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_11
BIBN - V., pp., nn.	38
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Monachesi
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_325
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Annibaldi D.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2009
RVMN - Nome	Compagnucci M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni