# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00118977
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD - Definizione** 

tipologica

chiesa

**OGTN - Denominazione** Chiesa di S. Sebastiano

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
<b>PVCC - Comune</b>	Apiro
PVCE	Villanova
PVCI - Indirizzo	S. C. di Villanova

## **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Apiro
CTSF - Foglio/Data 63/2018
CTSN - Particelle B

CTSP - Proprietari Parrocchia di S. Anna

# GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

**GPI - Identificativo punto** 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.104882629
GPDPY - Coordinata Y	43.344078522
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	10-3-2018
GPBO - Note	(3930263) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali sette-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	autore
RENN - Notizia	Nella chiesa sono conservati i resti smontati di un organo dei secc. XIX-XX di Adriano Verati.
RENF - Fonte	Peretti P./ Quarchioni F., "Terra d'organi. L'antico patrimonio organario della Provincia di Macerata", 2004,p.38
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	AO RECENTE
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa può essere fatta risalire ai secc. XVIII-XIX.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	
RELS - Secolo	XVIII

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XIX **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997. **RENN - Notizia RENF** - Fonte notizia fornita dall'UTC **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XX1997 **RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** XX**REVS - Secolo REVI - Data** 1997 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** Convento dei PP. Cappuccini **RENS - Notizia sintetica** Costruzione Eretto per volontà popolare su autorizzazioen di Gregorio XIII e Papa **RENN - Notizia** Sisto V, iniziata il 1592, fù terminato nel 1613. SABAP Ancona MC1331 **RENF** - Fonte **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo** XIV **RELI - Data** 1592 **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE XVII REVS - Secolo** 1613 **REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** evento sismico L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal **RENN - Notizia** sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE\_1196) Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni **RENF** - Fonte Sisma **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** XXI **RELS - Secolo** 2016 **RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XXI **REVI - Data** 2017 **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni di distacco della facciata principale visibili tra la parete verticale e la volta a botte con unghiature; lesioni di distacco della parete laterale della navata principale e il crollo di porzione della copertura.(ID UCCR MARCHE_1196)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Convento dei PP. Cappuccini
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t, 1p
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è situata ad Est di Apiro alla quale è annesso il Convento de PP. Cappuccini su cui poggia strutturalmente la casa dell'ex custode. La chiesa presenta una forma rettangolare in muratura di pietra arenaria intonacata; copertura con tetto a falde semplici. Adiacente alla sua parete Nord, sono disposti alcuni locali (altare laterale, nicchie, sagrestia, eccc) che danno vita ad un ulteriore volume parrallelo alla stessa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (10,5x14,8m)
FN - FONDAZIONI	

di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	Convento dei PP. Cappuccini
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra con impasto a calce arenaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	volte a crociera
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Portico
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME		
PVMU - Ubicazione	chiesa	
PVMG - Genere		
	in cotto	
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici	
PVMS - Schema del disegno PVM - PAVIMENTI E PAVIME	in diagonale	
PVMU - Ubicazione		
PVMG - Obicazione PVMG - Genere	portico in matteni	
	in mattoni	
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari	
DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	X7T	
DECU - Ubicazione		
DECU - Oblicazione  DECL - Collocazione	portico	
	esterna colonne doriche	
DECT - Tipo	Colonne dollene	
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4	
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto	
DECQ - Qualificazione del tipo	poste asimettricamente rispetto all'ingresso	
DECM - Materiali	laterizio	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale	
DECL - Collocazione	portale d'ingre	
DECT - Tipo	cornice	
DECM - Materiali	laterizio	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale	
DECL - Collocazione	sopra portale d	
DECT - Tipo	apertura	
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare	
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	aperture	
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	interno	
DECL - Collocazione	parete	
DECT - Tipo	peducci	
DECM - Materiali	intonaco	

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	contrafforti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.5
DECM - Materiali	muratura in pietra lasciata a vista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	esterno
DECL - Collocazione	chiostro
DECT - Tipo	pozzo
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete laterale
DECT - Tipo	altare
<b>DECQ - Qualificazione del</b> tipo	divide la chiesa in due aree diverse
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	contrafforti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECM - Materiali	muratura in pietra lasciata a vista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
LSIG - Genere	targa
LSII - Trascrizione testo	A RINALDO BONUGLI Guardia municipale integro paziente attivissimo. Morto il 15 dicembre 1885 in età di anni 36 gli impiegati e i salariati delll'ufficio comunale dolente posero.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni di distacco della facciata principale visibili tra la parete verticale e la volta a botte con unghiature; lesioni di distacco della parete laterale della navata principale e il crollo di porzione della copertura.(ID UCCR MARCHE_1196)

RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Tirantatura della faccaita principale e laterale al fine di eliminare il fenomeno di ribaltamento attivato e apposizione di pannelli in lamiera al fine di evitare infiltrazioni d'acqua dalla copertura crollata.(ID UCCR MARCHE_1196)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	26/03/2002
RSTF - Data fine	6/10/2016
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e del p.t. dell'abitazione dell'ex custode per la realizzazione dell'Archivio storico. (SABAP_Ancona_MC1331)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	14/10/1987
RSTF - Data fine	1989
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa consistenti nel ripristino della copertura; ripristino della struttura muraria delle pareti a Ovets e a Nord; ripresa della muratura a cuci-scuci; sostituzione degli architravi in legno con quelli in acciaio; mentre all'interno della chiesa verrà effettuato il consolidamento della volta in muratura e del sottotetto; i pavimenti saranno domoliti e sostituiti con quelli in cotto e la realizzazione di un nuovo imp. elettrico, su progetto d
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	Convento dei PP. Cappuccini
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	1p_Alloggi e libreria
USOD - Uso	p. seminterrato_magazzino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1677
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1678
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificative	1679
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1680
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere documentazione esistente	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1681
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1682
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1683
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1196

FTAN - Codice identificativo	1684	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica	
FTAD - Data	1986	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona	
FTAC - Collocazione	MC1331	
FTAN - Codice identificativo	3751	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica	
FTAD - Data	1986	
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona	
FTAC - Collocazione	MC1331	
FTAN - Codice identificativo	3752	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:2000	
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata	
DRAN - Codice identificativo	C_97	
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
DRAD - Data	2018	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.	
BIBD - Anno di edizione	2004	
BIBH - Sigla per citazione	B_11	
BIBN - V., pp., nn.	38	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	M. Monachesi	
BIBD - Anno di edizione	2000	
BIBH - Sigla per citazione	B_325	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2000	
CMPN - Nome	Annibaldi D.	

FUR - Funzionario responsabile	n.p.	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2009	
RVMN - Nome	Compagnucci M.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2009	
AGGN - Nome	Compagnucci M.	
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci	
AGGE - Ente	SABAP_Ancona	
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni	