

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119201
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Nicolò

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Bologna
PVCL - Località	PINTURA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bologna
CTSF - Foglio/Data	6/2018
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.219381338
GPDPY - Coordinata Y	42.996892043
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data 9-3-2018

GPBO - Note (3930087) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
RENN - Notizia	La chiesa preesistente fu costruita verso la metà del sec. XV. Fu elevata a sede parrocchiale il 14 luglio 1694 e dotata di fonte battesimale, costruito da Bernardino Tognacchi di Acquacanina, nel 1768. Tale opera, in legno policromo, si trova tutt'ora nella navata della chiesa.
RENF - Fonte	B_12

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVI - Data 1768

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

RENN - Notizia	La chiesa fu costruita tra il 1828 e il 1833 dopo aver demolito quella precedente perchè troppo piccola.
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_15
RENF - Fonte	Fonte locale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1828
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1833
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	decorazioni pittoriche
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'interno della chiesa fu fatto decorare a tempera da don Angelo Primavera che fu parroco dal 1816 al 1843. Tale decorazione, che andò persa nel 1964, era opera del pittore camerte Giuseppe Spazza.
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1833
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1843
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danno
RENN - Notizia	Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 1934 una slavina precipitò su Villa da Piedi provocando lo sfondamento del tetto e di tutte le finestre della chiesa.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	02/02/1934
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	03/02/1934
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia	Il tetto danneggiato dalla slavina del 3 febbraio 1934 venne prontamente riparato, mentre la sottostante volta in camorcanna fu rifatta nel mese di agosto dello stesso anno. Non fu possibile procedere a `più completi e soddisfacenti restauri`.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	03/02/1934
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	08/1934
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La chiesa fu restaurata negli anni 1963-1964. Fu rifatto il pavimento; l'interno fu tinteggiato perdendo la decorazione originaria; fu dotata di un nuovo altare maggiore rivolto ai fedeli secondo le nuove norme conciliari; fu rifatto l'impianto elettrico; furono chiusi i vuoti tra le colonne dell'abside e sostituiti i vecchi finestrone in legno con altri in ferro muniti di nuove vetrate.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1963
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1964
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	altari
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	Nel luglio del 1975 furono demoliti i primi due altari presso l'ingresso (quello a sinistra dedicato a S. Giuseppe e quello a destra dedicato a S. Vincenzo Ferreri).
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1975
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1975
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesione della parte centrale della facciata principale e distacco della parete dai muri ortogonali; rigonfiamento nella parte centrale della parete sud in corrispondenza della parte sommitale. La gravità del danno rese necessario eseguire lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della facciata che fu collegata con catene alle altre pareti perimetrali.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 3 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa e consolidamento delle murature lesionate mediante sostruzione muraria; rifacimento del solaio di copertura previo inserimento di un cordolo in legno alla sommità dei muri perimetrali; controventamento delle falde di copertura.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	03/08/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	03/08/1999
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo di autore anonimo risalente al sec. XVIII.
RENF - Fonte	B_11
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1133)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni evidenti sulla trabeazione del timpano del prospetto principale, sul prospetto posteriore e sul campanile. Lesioni evidenti sulla lunetta sopra l'ingresso, lesioni sulla trabeazione della parete absidale e lesioni lievi all'interno della sagrestia e un importante danno del solaio del refettorio dell'abside (crollo parziale). (ID UCCR MARCHE_1133)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa con facciata in stile neoclassico, a navata unica e abside e torre campanaria posta sul retro.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano	
---------------------------------	--

o quota	PT
PNTS - Schema	ad aula con presbiterio semicircolare
PNTF - Forma	rettangolare (18x6m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, intonacati
SVCM - Materiali	conci sbozzati di calcare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOFP - Caratteristiche	lunettata/ su archi trasversali
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia dietro il presbiterio, 1° livello
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero cemento
SOES - Specificazioni tecniche	travi tipo Varese e tavelline

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia dietro il presbiterio, 2° livello
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	volte a crociera

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 Falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene giganti binate
DECQ - Qualificazione del tipo	su zoccolo
DECM - Materiali	calcare squadrato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	risaltato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	mezzaluna
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste con capitelli e trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	perimetrale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	colonne con capitello dorico e trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ricorsi angolari in pietra
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi di pietra lasciati a vista
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni evidenti sulla trabeazione del timpano del prospetto principale, sul prospetto posteriore e sul campanile. Lesioni evidenti sulla lunetta sopra l'ingresso, lesioni sulla trabeazione della parete absidale e lesioni lievi all'interno della sagrestia e un importante danno del solaio del refettorio dell'abside (crollo parziale). (ID UCCR MARCHE_1133)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	21/09/2000
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione, ripristino, restauro e miglioramento sismico della chiesa in seguito al sisma del 1997. (SABAP_Ancona_MC1132)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Si prevede il puntellamento dell'architrave dell'ingresso. (ID UCCR MARCHE_1133)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietarioSegretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE_1133

FTAN - Codice identificativo

1574

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietarioSegretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE_1133

FTAN - Codice identificativo

1575

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietarioSegretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE_1133

FTAN - Codice identificativo

1576

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietarioSegretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE_1133

FTAN - Codice identificativo

1578

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietarioSegretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE_1133

FTAN - Codice identificativo

1579

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_77
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesconi D.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	B_12
BIBN - V., pp., nn.	138

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cruciani P.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_15
BIBN - V., pp., nn.	52-54,105

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_11
BIBN - V., pp., nn.	39

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile	n.p.
---------------------------------------	------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.

AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sulla cantoria si trova un organo a mantice del sec. XVII.