

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119284
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Chiesa del Beato Francesco da Caldarola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Convento di Colfano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Convento del Beato Francesco Piani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Camporotondo di Fiastrone

PVCL - Località	COLFANO
PVCI - Indirizzo	Contrada Palombare
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Camporotondo di Fiastrone
CTSF - Foglio/Data	7/2018
CTSN - Particelle	73,82,95,100,101,102,A
CTSP - Proprietari	Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.255922437
GPDPY - Coordinata Y	43.122181742
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3932948) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La tradizione vuole che il convento sia fondato da S. Francesco nel 1215 sul luogo, nella selva, dove si era fermato a pregare e dove aveva fatta scaturire una sorgente d'acqua detta la fonte di S. Francesco, ancora esistente in un sotterraneo del convento. La costruzione del

convento, come ricordato in B_27, durò cinque anni e quindi è possibile affermare che il complesso di Colfano era già costruito prima della metà del sec. XIII.

RENF - Fonte B_10

RENF - Fonte B_25

RENF - Fonte B_26

RENF - Fonte B_27

RENF - Fonte B_28

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

RELI - Data 1215

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIII

REVF - Frazione di secolo metà

RE VW - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica proprietà

RENN - Notizia Il 24 febbraio 1390 il Ministro Generale Enrico Alfieri cede Colfano agli Osservanti.

RENF - Fonte B_27

RENF - Fonte B_28

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELI - Data 24/02/1390

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

REVI - Data 24/02/1390

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia Nel corso della seconda metà del sec. XV si effettuano interventi di restauro e miglioramento del convento.

RENF - Fonte B_27

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	refettorio
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Fra il 1598 il 1660 si sistema il refettorio.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1598
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1660
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Nel 1810 il convento è definitivamente indemaniato; i religiosi ne ritornano in possesso nel 1819.
RENF - Fonte	B_27
RENF - Fonte	B_28
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1810
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1819
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	Il 14.2.1861 le autorità civili prendono in consegna il complesso indemaniato che nel 1884 è ceduto a privati, che a loro volta lo donano ai religiosi.
RENF - Fonte	B_27
RENF - Fonte	B_28
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	14/02/1861
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1884
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia	Fra il 1819 e il 1828 il convento è restaurato.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1819
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1828
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il terremoto del 12 marzo 1873 rende quasi inagibile il convento. I lavori di riparazione, resi possibili da numerose donazioni terminano nell'ottobre del 1884.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	12/03/1873
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1884
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Fra il 1889 e il 1897 il convento è ampliato, fra le altre opera si costruisce anche il nuovo refettorio.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1889
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1897
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Fra il 1899 e il 1910 si costruisce il nuovo noviziato.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELI - Data	1899
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1910
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento e ristrutturazione
RENN - Notizia	Negli anni '60 del sec. XX è ristrutturato radicalmente l'originario convento e sono ultimati i lavori del nuovo edificio a meridione.
RENF - Fonte	B_27
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1899
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1910
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il convento è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fonita dall'UTC
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_524)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni significative, anche passanti, diffuse in corrispondenza delle giunzioni murarie con distacchi parziali di intonaco dalla copertura, soprattutto nell'area del coro, dietro l'altare. Distacco e crollo di parte di camorcanna decorata della volta della seconda cappella laterale destra dedicata alla Madonna. Il convento presenta danni localizzati in particolare una lesione significativa passante che interessa un'ala del chiostro sviluppandosi in altezza. (ID UCCR MARCHE_524)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Struttura articolata in più corpi di fabbrica formata da chiesa, conento e refettorio.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	convento
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Convento
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	prospetto principale_blocchi di pietra lasciati a vistav
SVCM - Materiali	propsetto posteriore_in laterizio a vista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	porzione bassa_blocchi di pietra di forma irregolare a vista
SVCM - Materiali	porzione alta_laterizio a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	volta a botte
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	convento
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Portico prospetto principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

PVMG - Genere	in graniglia
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
----------------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	Porta d'ingress
----------------------------	-----------------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con busto in asse
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	sopra portale d
----------------------------	-----------------

DECT - Tipo	oculo
--------------------	-------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in laterizio
---------------------------------------	--------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	portico
----------------------------	---------

DECT - Tipo	con colonne a sezione ottagonale
--------------------	----------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con archi a tutto sesto
---------------------------------------	-------------------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	monofora
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a sesto acuto
---------------------------------------	------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	paraste con capitello dorico
--------------------	------------------------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	parete
----------------------------	--------

DECT - Tipo	trabeazione
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	perimetrale
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste con capitello dorico
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	passaggi ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	decorati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	altare
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	decorato
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni significative, anche passanti, diffuse in corrispondenza delle giunzioni murarie con distacchi parziali di intonaco dalla copertura, soprattutto nell'area del coro, dietro l'altare. Distacco e crollo di parte di camorcanna decorata della volta della seconda cappella laterale destra dedicata alla Madonna. Il convento presenta danni localizzati in particolare una lesione significativa passante che interessa un'ala del chiostro sviluppandosi in
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Puntellamenti della volta della chiesa - Asportazione delle opere d'arte - Puntellamento parziale del convento (ID UCCR MARCHE_524)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	casa di accoglienza
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3711
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1550
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1551
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1552
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1553
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_524
FTAN - Codice identificativo	1554
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_524
FTAN - Codice identificativo	1555
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_70
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolacci F.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_25
BIBN - V., pp., nn.	132
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Merisio P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B_26
BIBN - V., pp., nn.	90
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Santecchia E.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_27
BIBN - V., pp., nn.	15
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_28
BIBN - V., pp., nn.	43

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cicconi R.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_29
BIBN - V., pp., nn.	101

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	G. Pagnani
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B_326

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile	n.p.
---------------------------------------	------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2009
RVMN - Nome	Campagnucci M.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Campagnucci M.

AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
--	------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni