

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119190
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Agostino

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

<b>PVCC - Comune</b>	Monte San Martino
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	piazza XX Settembre
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Monte San Martino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	9/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	C
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Monte San Martino
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.439506752
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.031302108
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	9-3-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3930184) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali settecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	complesso di appartenenza
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	prime notizie
<b>RENN - Notizia</b>	L`anno ante quem per la costruzione del convento è il 1468, anche se si potrebbe risalire con qualche dubbio ad un periodo anteriore al 1358. Era un insediamento francescano probabilmente già dotato di una chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	B_40

<b>RENF - Fonte</b>	B_9
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1358
<b>RELX - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1468
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	complesso di appartenenza
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	notizie esistenza
<b>RENN - Notizia</b>	Si ha notizia di un `p. Agostino, priore paesano`, che nel 1527 andò a ricevere il Crocifisso che da quella data è custodito nella chiesa. Forse fu proprio in quell'anno che gli agostiniani occuparono il convento francescano.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1527
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVI - Data</b>	1527
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	complesso di appartenenza
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	insediamento ordine religioso
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1652 l'insediamento agostiniano fu soppresso perchè troppo piccolo. Nel 1707 il convento fu occupato dagli Agostiniani Scalzi che poi fu abbandonato per ragioni di sicurezza.
<b>RENF - Fonte</b>	B_40
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1652
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1707
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1707 la chiesa preesistente, che molto probabilmente era ancora quella del XIV-XV sec., aveva dieci altari e al posto dell'attuale sacrestia doveva esserci una cappella simmetrica a quella sul lato

	destro.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
<b>RENF - Fonte</b>	B_9
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1707
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1707
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1728 e il 1735 G.B. Manilio Urbani a sue spese e su proprio disegno provvide a ristrutturare radicalmente la chiesa che fu sopraelevata, coperta con una volta a botte, dotata di cappelle laterali ottenute svuotando i muri perimetrali e decorata con paraste, cornicione ed altari.
<b>RENF - Fonte</b>	B_39
<b>RENF - Fonte</b>	B_10
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1728
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1735
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	sacrestia
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1728 e il 1735 fu costruita anche l'attuale sacrestia demolendo la vecchia cappella.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1728
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1735
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Il campanile fu costruito alla fine del sec. XVIII, probabilmente riutilizzando le vecchie fondazioni.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1780 il pittore ascolano N. Monti realizzò la pala posta sopra l'altare maggiore che copre la nicchia dove è collocato dal 1527 il Crocifisso del sec. XV. Alla fine del secolo fu realizzato l'organo della cantoria. Le cinque pale degli altari laterali risalgono ad epoche diverse.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1780
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	soppressione italiana
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa insieme al convento venne demaniata dopo il 1861 è passò al Comune.
<b>RENF - Fonte</b>	B_41
<b>RENF - Fonte</b>	B_9
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1861
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1861
<b>REVX - Validità</b>	post
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

La chiesa fu danneggiata dal terremoto del 3 ottobre 1943. I lavori di restauro si protrassero fino a tutti gli anni '60. La parete laterale sud-ovest fu incatenata al setto murario trasversale della cappella; i muri perimetrali dell'abside e del campanile furono incatenati a diverse altezze; nel muro confinante col convento fu inserito un cordolo in c.a. per la realizzazione di un terrazzo ed infine furono tamponate alcune finestre sul prospetto principale, su quello destro e su quello posteriore.

**RENF - Fonte**

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 03/10/1943**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1969**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia**

Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni diffuse (alcune passanti) sul prospetto sud-ovest; distacco delle murature della cappella laterale da quelle dell'abside; lesione dell'arco trionfale in chiave a alle reni; lesioni verticali sui tre lati dell'abside che risulta inagibile; lesioni sulla volta dell'aula.

**RENF - Fonte**

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 26/09/1997**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 26/09/1997**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - approvazione progetto**RENN - Notizia**

Il giorno 5 luglio 1999 la Conferenza di Servizi approvò il progetto di ripristino che prevedeva le seguenti opere: sottofondazione del muro posteriore con micropali e cordolo in cemento armato; tirantatura del prospetto principale e della parete sud-est; svuotamento dei rin fianchi delle volte e loro consolidamento; incatenamento dell'arco trionfale, dell'abside e delle capriate; rifacimento della copertura con

sostituzione delle travi ammalorate e contravventamento delle falde con tondini e piastre in ferro; interventi localizzati di cuci-scuci e iniezioni di malta di calce sulle murature.

**RENF - Fonte**

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

05/07/1999

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

**REVI - Data**

05/07/1999

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

organo

**RENS - Notizia sintetica**

realizzazione

**RENN - Notizia**

Nella chiesa è conservato un organo di autore ignoto del sec. XVIII

**RENF - Fonte**

B\_11

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XVIII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XVIII

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

evento sismico

**RENN - Notizia**

L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE\_2107)

**RENF - Fonte**

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XXI

**RELI - Data**

2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XXI

**REVI - Data**

2017

**SI - SPAZI**

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento**

corpo principale

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

+1

**SIIP - Tipo di piani**

p. t.

**SIIV - Suddivisione verticale**

ad aula

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Chiesa posta sul fianco destro del convento. Impianto ad aula absidata con una cappella e una sacrestia poste rispettivamente a destra e a sinistra dell'abside. Il campanile si eleva a sinistra del prospetto principale e funge da ingresso al convento. La navata presenta tre cappelle per lato inquadrata da archi a tutto sesto.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTS - Schema**

ad aula absidata

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

aula con tre cappelle per lato/ abside a scarsella quadrata

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

campanile

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

**PNTS - Schema**

quadrata

**PNTF - Forma**

androne d'ingresso

**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

limi argilloso-sabbiosi di colore marrone chiaro-grigiastro con concrezioni carbonatiche

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in pietra sbozzata

**SVCQ - Qualificazione del genere**

a sacco

**SVCM - Materiali**

arenaria

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

chiesa, aula

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**SOFQ - Qualificazione della forma**

ribassata

**SOFP - Caratteristiche**

unghiata

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera volta

**SOEC - Tecnica costruttiva**

cameracanna

**SOES - Specificazioni tecniche**

con centinatura lignea portante



**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	chiesa, abside
-------------------------	----------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte
---------------------	---------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	ribassata
--	-----------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
---------------------------	--------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
-----------------------------------	----------

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	intonacata
---------------------------------------	------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa, corpo centrale e abside
-------------------------	---------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
--	---------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto anteriore
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a leggio
---------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	sagrestia
-------------------------	-----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	A due falde
---------------------	-------------

<b>CPFQ - Qualificazione della</b>	
------------------------------------	--

<b>forma</b>	a falde asimmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travi in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a cupola
<b>CPFF - Forma</b>	a piramide
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta ottagonale
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici e floreali
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	barocchi
<b>DECM - Materiali</b>	legno dipinto e dorato/ stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fastigio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	curvilineo spezzato

<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	trabeazione
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	tetto
<b>DECT - Tipo</b>	acroteri
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a piramide su piedistalli
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	orologio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	circolare con ghiera
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	PT
<b>DECT - Tipo</b>	bugnato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a fasce orizzontali
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni faccia a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	monofora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ghiera
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	paraste e trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	composite
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	parete sinistra
<b>DECT - Tipo</b>	pulpito
<b>DECM - Materiali</b>	legno

#### **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

##### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno chiesa
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	cartella con volute e insegne di personaggio non identificato posto sulla base della colonna destra del terzo altare a destra
<b>LSIC - Tecnica</b>	intagliato
<b>LSIM - Materiali</b>	legno dipinto

#### **CO - CONSERVAZIONE**

##### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno lieve
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un distacco sull'angolo superiore destro del fronte laterale sinistro. (ID UCCR MARCHE_2107)

#### **RS - RESTAURI**

##### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
<b>RSTF - Data fine</b>	2017
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Revisione del manto di copertura con rimozione coppi pericolanti e rete di protezione carmorcanna lievemente deformata. (ID UCCR MARCHE_2107)

##### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	Torre campanaria
<b>RSTI - Data inizio</b>	3/09/2007
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza la cella campanaria durante l'installazione del nuovo orologio. (SABAP_Ancona_MC1296)

##### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	25/12/1985
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di sistemazione della facciata (SABAP_Ancona_MC1296)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIV
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Monte San Martino
<b>CDGI - Indirizzo</b>	piazza XX Settembre, 4 - Monte San Martino (MC)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P. di F.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	attrezzatura religiosa; restauro
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1630
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1631
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1632
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1633
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1634
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1985
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1296
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3757
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1985
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1296
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3758
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_92
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_39
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	8
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Provincia Macerata
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_10
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	55-56
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Cicconi R.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_40
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	213
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Compagnucci M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2002
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_9
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	51,116
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Avarucci F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_41
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	515
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Peretti P./ Quarchioni F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_11
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	41
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	n.p.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2001
<b>AGGN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.p.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2009

<b>AGGN - Nome</b>	Campagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.p.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni