

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119190
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Agostino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	Monte San Martino
PVCV - Altre vie di comunicazione	piazza XX Settembre
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Monte San Martino
CTSF - Foglio/Data	9/2018
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Comune di Monte San Martino
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.439506752
GPDPY - Coordinata Y	43.031302108
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3930184) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	complesso di appartenenza
RENS - Notizia sintetica	prime notizie
RENN - Notizia	L`anno ante quem per la costruzione del convento è il 1468, anche se si potrebbe risalire con qualche dubbio ad un periodo anteriore al 1358. Era un insediamento francescano probabilmente già dotato di una chiesa.
RENF - Fonte	B_40

RENF - Fonte	B_9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1358
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1468
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	complesso di appartenenza
RENS - Notizia sintetica	notizie esistenza
RENN - Notizia	Si ha notizia di un `p. Agostino, priore paesano`, che nel 1527 andò a ricevere il Crocifisso che da quella data è custodito nella chiesa. Forse fu proprio in quell'anno che gli agostiniani occuparono il convento francescano.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1527
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1527
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	complesso di appartenenza
RENS - Notizia sintetica	insediamento ordine religioso
RENN - Notizia	Nel 1652 l'insediamento agostiniano fu soppresso perchè troppo piccolo. Nel 1707 il convento fu occupato dagli Agostiniani Scalzi che poi fu abbandonato per ragioni di sicurezza.
RENF - Fonte	B_40
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1652
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1707
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nel 1707 la chiesa preesistente, che molto probabilmente era ancora quella del XIV-XV sec., aveva dieci altari e al posto dell'attuale sacrestia doveva esserci una cappella simmetrica a quella sul lato

	destro.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1707
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1707
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1728 e il 1735 G.B. Manilio Urbani a sue spese e su proprio disegno provvide a ristrutturare radicalmente la chiesa che fu sopraelevata, coperta con una volta a botte, dotata di cappelle laterali ottenute svuotando i muri perimetrali e decorata con paraste, cornicione ed altari.
RENF - Fonte	B_39
RENF - Fonte	B_10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1728
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1735
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1728 e il 1735 fu costruita anche l'attuale sacrestia demolendo la vecchia cappella.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1728
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1735
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il campanile fu costruito alla fine del sec. XVIII, probabilmente riutilizzando le vecchie fondazioni.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Nel 1780 il pittore ascolano N. Monti realizzò la pala posta sopra l'altare maggiore che copre la nicchia dove è collocato dal 1527 il Crocifisso del sec. XV. Alla fine del secolo fu realizzato l'organo della cantoria. Le cinque pale degli altari laterali risalgono ad epoche diverse.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1780
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	La chiesa insieme al convento venne demaniata dopo il 1861 è passò al Comune.
RENF - Fonte	B_41
RENF - Fonte	B_9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1861
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

La chiesa fu danneggiata dal terremoto del 3 ottobre 1943. I lavori di restauro si protrassero fino a tutti gli anni '60. La parete laterale sud-ovest fu incatenata al setto murario trasversale della cappella; i muri perimetrali dell'abside e del campanile furono incatenati a diverse altezze; nel muro confinante col convento fu inserito un cordolo in c.a. per la realizzazione di un terrazzo ed infine furono tamponate alcune finestre sul prospetto principale, su quello destro e su quello posteriore.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 03/10/1943**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1969**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia**

Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni diffuse (alcune passanti) sul prospetto sud-ovest; distacco delle murature della cappella laterale da quelle dell'abside; lesione dell'arco trionfale in chiave a alle reni; lesioni verticali sui tre lati dell'abside che risulta inagibile; lesioni sulla volta dell'aula.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 26/09/1997**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 26/09/1997**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - approvazione progetto**RENN - Notizia**

Il giorno 5 luglio 1999 la Conferenza di Servizi approvò il progetto di ripristino che prevedeva le seguenti opere: sottofondazione del muro posteriore con micropali e cordolo in cemento armato; tirantatura del prospetto principale e della parete sud-est; svuotamento dei rinfianchi delle volte e loro consolidamento; incatenamento dell'arco trionfale, dell'abside e delle capriate; rifacimento della copertura con

sostituzione delle travi ammalorate e contravventamento delle falde con tondini e piastre in ferro; interventi localizzati di cuci-scuci e iniezioni di malta di calce sulle murature.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

05/07/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

05/07/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

organo

RENS - Notizia sintetica

realizzazione

RENN - Notizia

Nella chiesa è conservato un organo di autore ignoto del sec. XVIII

RENF - Fonte

B_11

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2107)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

corpo principale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Chiesa posta sul fianco destro del convento. Impianto ad aula absidata con una cappella e una sacrestia poste rispettivamente a destra e a sinistra dell'abside. Il campanile si eleva a sinistra del prospetto principale e funge da ingresso al convento. La navata presenta tre cappelle per lato inquadrata da archi a tutto sesto.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

ad aula absidata

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

aula con tre cappelle per lato/ abside a scarsella quadrata

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

campanile

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTS - Schema

quadrata

PNTF - Forma

androne d'ingresso

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

limi argilloso-sabbiosi di colore marrone chiaro-grigiastro con concrezioni carbonatiche

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in pietra sbozzata

SVCQ - Qualificazione del genere

a sacco

SVCM - Materiali

arenaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

chiesa, aula

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

ribassata

SOFP - Caratteristiche

unghiata

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva

cameracanna

SOES - Specificazioni tecniche

con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa, abside
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
--	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
---------------------------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa, corpo centrale e abside
-------------------------	---------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
--	---------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a leggio
---------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	A due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della	
------------------------------------	--

forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a piramide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici e floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	barocchi
DECM - Materiali	legno dipinto e dorato/ stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo spezzato

DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	tetto
DECT - Tipo	acroteri
DECQ - Qualificazione del tipo	a piramide su piedistalli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare con ghiera
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce orizzontali
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ghiera
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste e trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	composite
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	parete sinistra
DECT - Tipo	pulpito
DECM - Materiali	legno

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno chiesa
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	cartella con volute e insegne di personaggio non identificato posto sulla base della colonna destra del terzo altare a destra
LSIC - Tecnica	intagliato
LSIM - Materiali	legno dipinto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un distacco sull'angolo superiore destro del fronte laterale sinistro. (ID UCCR MARCHE_2107)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Revisione del manto di copertura con rimozione coppi pericolanti e rete di protezione carmorcanna lievemente deformata. (ID UCCR MARCHE_2107)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Torre campanaria
RSTI - Data inizio	3/09/2007
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza la cella campanaria durante l'installazione del nuovo orologio. (SABAP_Ancona_MC1296)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	25/12/1985
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di sistemazione della facciata (SABAP_Ancona_MC1296)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Monte San Martino
CDGI - Indirizzo	piazza XX Settembre, 4 - Monte San Martino (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	attrezzatura religiosa; restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1630
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1631
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1632
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1633
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1634
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1985
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1296
FTAN - Codice identificativo	3757
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1985
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1296
FTAN - Codice identificativo	3758
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_92
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_39
BIBN - V., pp., nn.	8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	55-56
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cicconi R.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_40
BIBN - V., pp., nn.	213
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_9
BIBN - V., pp., nn.	51,116
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Avarucci F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B_41
BIBN - V., pp., nn.	515
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_11
BIBN - V., pp., nn.	41
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009

AGGN - Nome	Campagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni