

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119229
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cattedrale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
-----------------------------	--------

OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Cattedrale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Matelica
PVCL - Località	MATELICA
PVCE	corso Vittorio Emanuele
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Matelica
CTSF - Foglio/Data	54/2018
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria della Cattedrale
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.00839411
GPDPY - Coordinata Y	43.25759335
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	10-3-2018
GPBO - Note	(3929973) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	maestranze locali quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1925 si esegue l'ultimo intervento pesante e discutibile intervento di restauro ad opera dell'architetto Giuseppe Castellucci, che aggiungerà l'abside, realizzerà il tamburo della cupola e la scansione ritmica di fasce e nervature di color grigio.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1925
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1925
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni sulla muratura, sugli archi e sulle volte, sconnessione della facciata con le pareti laterali, lesioni sugli architravi.
RENF - Fonte	scheda NOPSA 1618//Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 31/08/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di ripristino, recupero e restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle lesioni murarie con la tecnica del cuci e scuci ed

iniezioni di cemento, inserimento di architravi in ferro, sostituzioni degli elementi lignei della copertura danneggiati, revisione del manto di copertura.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

31/08/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

31/08/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - autorizzazione edilizia

RENN - Notizia

Il giorno 28/08/1999 viene rilasciata dall'UTC l'autorizzazione edilizia al progetto di ripristino, recupero e restauro redatto dai seguenti progettisti: ing. Giovanni Balducci, ing. Giuseppe Tosti.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

28/08/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

28/08/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - inizio lavori

RENN - Notizia

Il giorno 20/11/1999 si consegnano i lavori che dovranno avere una durata di giorni 485.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

20/11/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

20/11/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

edificio precedente

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

Nel luogo dove sorge l'attuale chiesa esisteva un'altra chiesa

RENN - Notizia	denominata della Piazza costruita nel 1745 su disegno di Giovan Battista da Lugano su commissione di Bartolomeo Colonna da Schio Abate benedettino di Roti.
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1472
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1472
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene costruita nel 1530, dietro il campanile della precedente demolita, per consentire la rettifica della strada. In B 03001371 tale data è posticipata alla fine del sec. XVI. In questa nuova chiesa si trasferisce il titolo di cattedrale.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1530
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1530
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1636 la chiesa è oggetto di un radicale restauro.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1636
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1636

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	Nel 1749 la chiesa viene nuovamente consacrata.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1749

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1749

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento della pavimentazione
RENN - Notizia	Nel 1784 viene rifatta la pavimentazione interna.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1784

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1784

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ritrovamento affresco
RENN - Notizia	Nel corso del XIX secolo sotto la facciata seicentesca viene ritrovato un grandioso affresco di Giovanni De Carolis.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Dal 1866 al 1886 la chiesa subisce un nuovo restauro, che interesserà soprattutto la facciata lasciando isolato il quattrocentesco campanile.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1866
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1866
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella della Madonna di Loreto
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Dal 1663 al 1674 si costruisce la cappella dedicata alla Madonna di Loreto su progetto dell'arch. Carlo Cambi.
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1674
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella di S Biagio
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Nel corso del sc. XVII si costruisce la cappella dedicata a S. Biagio.
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	cappella della Madonna di Loreto
RENS - Notizia sintetica	crollo e ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1774 si ricostruisce la cappella della Madonna di Loreto su progetto dell'arch. Cantoni.
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1774

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1774

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_153)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXi
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesione nella zona di contatto tra la muratura del campanile e la chiesa e tra arco e la volta.(ID UCCR MARCHE_153)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5; p. 6;
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con pianta a croce latina a tre navate, abside poligonale a tre lati e cupola con lanternino, realizzato in muratura mista di pietra e laterizio con cordoli in c.a. in corrispondenza dell'abside e del tiburio; copertura delle navate e del transetto con tetto sorretto da travi e capriate lignee celate da volte a botte in camorcanna; copertura della cupola con tetto a falde su pianta ottagonale sorretto da travi lignee. Il campanile preesistente si trova al centro della facciata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare (20x31m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata (5x5m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	con profilati metallici annegati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	con profilati metallici annegati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	con profilati metallici annegati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOFP - Caratteristiche	lunettata
-------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con profilati metallici annegati
---------------------------------------	----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata principale
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con profilati metallici annegati
---------------------------------------	----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a salienti
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	aula

CPCT - Struttura primaria	travi e capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	transetto
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	abside
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupola
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 8 falde

CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cupola
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	campanile
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo policromo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine corinzio
DECM - Materiali	laterizio intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	neoclassica
DECM - Materiali	laterizio intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	a strombo
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con archetti
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio a motivi geometrici
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	balastra
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	marcapiano
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4 per prospetto
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	strombata
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con archetti
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesione nella zona di contatto tra la muratura del campanile e la chiesa e tra arco e la volta. (ID UCCR MARCHE_153)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria della Cattedrale
CDGI - Indirizzo	via della Parrocchia - Matelica (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1694
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1695
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1696
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1697
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1698
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAN - Codice identificativo	1699
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1700
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_153
FTAN - Codice identificativo	1800
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_100
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bricchi A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	B_48
BIBN - V., pp., nn.	107-111
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montironi A./ Mozzoni L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	B_49
BIBN - V., pp., nn.	75-78
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Annibaldi D.

FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il vincolo di alla L. 364/1909 é esteso anche a non meglio parti della chiesa di epoca rinascimentale.