

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109803
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	TRISUNGO
PVCI - Indirizzo	Via Vicinato

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	31/2018
CTSN - Particelle	A, 391(casa parrocchiale)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.308535962
GPDPY - Coordinata Y	42.774514431
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-3-2018
GPBO - Note	(3935248) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	cinquecento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Decreto di cessione del terreno da parte del Capitolo Lateranense agli abitanti del luogo che volevano costruirvi una chiesa. Furono infatti le 25 famiglie Petrucci, che scrissero una petizione ai canonici di S. Giovanni in Laterano per ottenere il consenso. La costruzione della chiesa iniziò nel 1580 e fu ultimata nel 1858.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1580
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1586

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	All'interno la chiesa presentava delle pitture murali che nel XVI-XVII sec. furono danneggiati e in parte andarono persi a causa di una piena del fiume Tronto avvenuta nel XVIII sec.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	scoperta di affreschi
RENN - Notizia	Durante i lavori di ripristino della chiesa si riportarono alla luce sette degli affreschi situati sulle pareti laterali ricoperti dopo la piena del fiume Tronto nel XVIII sec.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1932

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1932

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori di rifacimento della mattonatura; rialzo del tetto; apertura di nuove finestre rettangolari.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1753
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1753
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	riadattamento
RENN - Notizia	Lavori di sollevamento del presbiterio mediante la realizzazione di un gradino; ricostruzione del vecchio pavimento e collocazione delle stazioni della Via Crucis in terracotta grezza.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1932
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1932
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Demolizione del pavimento in graniglia di marmo a grana fine in bicolore delle dimensioni di 20x20cm e sostituzione con nuno in cotto delle dimensioni di 24,5x24,5cm.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal

RENN - Notizia	sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_220)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta gravi lesioni diffuse soprattutto in corrispondenza dell'ingresso principale e della parete lato sinistro. L'indebolimento degli appoggi della capriata del tetto con pericolo di distacco. Successivamente con la seconda scossa, l'edificio è parzialmente crollato.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_220
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Casa parrocchiale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso raggruppa la chiesa con campanile, la sagrestia (accessibile direttamente dalla chiesa, attraverso due porte site sulla parete di fondo) e sul retro la casa parrocchiale.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare 14,35x6,75m

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione Casa parrocchiale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere fronte nord e est_in muratura a vista; fronte oves

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione sagrestia

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione Casa parrocchiale

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma orditura in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione casa parrocchiale_zona notte

SOF - TIPO

SOFG - Genere voltine

SOFQ - Qualificazione della forma con putrelle in ferro al

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione Chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	casa parrocchiale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in c.a.
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Chiesa
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	in diagonale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi decorativi quattrocenteschi
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare
DECM - Materiali	pietra arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	lati portale d'
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	angoli
DECT - Tipo	blocchi di pietra a vista
DECQ - Qualificazione del tipo	a pettine
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	dedicato alla Madonna
DECM - Materiali	pietra arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete destra
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	cinquecentesco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante Antonio Abate benediciente con sfondo con paesaggio agreste
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del	

tipo	n.2 per prospetto, l'una allineata sopra l'altra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	guglia
DECQ - Qualificazione del tipo	parallelepipedi con sfera posti sugli spigoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ai lati dell'altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione datata dipinta alla base di un affresco
LSII - Trascrizione testo	QUESTA OP. A. F. FARE IOVAN. VINCENSO DE IOVANO P. VOTO 1595
LSIC - Tecnica	a fresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta gravi lesioni diffuse soprattutto in corrispondenza dell'ingresso principale e della parete lato sinistro. L'indebolimento degli appoggi della capriata del tetto con pericolo di distacco. (ID UCCR MARCHE_220)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	edificio annesso
STCC - Stato di conservazione	parzialmente crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio è parzialmente crollato.(ID UCCR MARCHE_220)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	15/11/1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro consistenti nella sostituzione della pavimentazione per la creazione di un piano ventilato che impedisca la creazione di fenomeni di umidità sulla muratura e il successivo rifacimento dello stesso in cotto. (SABAP_Ancona_AP1224)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	casa parrocchiale
RSTI - Data inizio	29/05/2014
RSTT - Tipo di intervento	Opere di miglioramento sismico della casa parrocchiale consistenti nella demolizione del solaio della zona notte in c.a. e rifecimento dello stesso in legno; sostituzione di gronde e discendenti; inserimento di tiranti ai piani inferiori e intervento di cuci-scuci sulle murature di facciata.(SABAP_Ancona_AP1224)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	casa parrocchiale
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DL 490/1999 art. 2/5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3572
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3573
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3574
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3575
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3576
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3577
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3578
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
FTAN - Codice identificativo	3579
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
FTAN - Codice identificativo	3580
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
FTAN - Codice identificativo	3581
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_45
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	27/9/2017
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP1224
FNTI - Codice identificativo	D_36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	N. Galiè, G. Vecchioni
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B_100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	53
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 2000**CMPN - Nome** Cenedese A.**FUR - Funzionario responsabile** Macripò A.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2000**RVMN - Nome** Cenedese A.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2018**AGGN - Nome** Arch. Ramona Minnucci**AGGE - Ente** SABAP_Ancona**AGGF - Funzionario responsabile** Dott.ssa Ilaria Venanzoni**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

La chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie a Trisungo è stata costruita dal 1586 al 1595 circa, data riportata nell'iscrizione alla base di uno degli affreschi conservati all'interno. Intorno al 1753 venne rialzato il tetto e furono aperte nuove finestre rettangolari. Nel 1932 il presbiterio venne rialzato di un gradino, si ricostruì il pavimento e vennero scoperti gli affreschi, restaurati nel 1999. Dopo il 1990 la pavimentazione venne rifatta e dotata di vespaio per eliminare i danni provocati dall'umidità di risalita.