

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060344 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Eustachio |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |

| | |
|--|--|
| PVCC - Comune | Belforte del Chienti |
| PVCL - Località | BELFORTE DEL CHIEN TI |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Umberto I |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Belforte del Chienti |
| CTSF - Foglio/Data | 19/2018 |
| CTSN - Particelle | C, 44 (casa parrocchiale), 133 (sacrestia) |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Eustachio |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.237789722 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.164042457 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 15-3-2018 |
| GPBO - Note | (3933931) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali quattrocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | edificio precedente |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | La chiesa di S. Eustachio di Belforte del Chienti viene costruita nel 1218, come riportato in un documento dello stesso anno tratto dall'archivio capitolare di San Severino Marche. |
| | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | Culturali |
| RENF - Fonte | B_25 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| RELI - Data | 1218 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| REVI - Data | 1218 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L'attuale chiesa ed il campanile risalgono probabilmente al sec. XV. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| RENF - Fonte | B_10 |
| RENF - Fonte | B_25 |
| RENF - Fonte | B_83 |
| RENF - Fonte | B_84 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - ristrutturazione |
| RENN - Notizia | La chiesa viene ampiamente ristrutturata e restaurata intorno al 1588 a seguito di un terremoto. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1588 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVI - Data | 1588 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | L'edificio subisce danni a causa del terremoto del 24 aprile 1741 e tra il 1742 e il 1748 è ristrutturato. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| RENF - Fonte | B_25 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 24/04/1741 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 24/04/1741 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | danneggiamento |
| RENN - Notizia | Notevoli sono i danni provocati all'edificio dalla caduta di un fulmine avvenuta l'11 giugno del 1741. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 11/06/1741 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 11/06/1741 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | sacrestia |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Negli anni '60 del XX secolo viene rifatto il solaio in latero-cemento. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1960 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1969 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| | Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: ribaltamento del campanile, |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | fessure diffuse lungo la muratura, crolli dell'intonaco, lesioni diffuse in ampie zone del basamento delle pareti perimetrali, distacco della volta dalle pareti perimetrali. |
| RENF - Fonte | scheda NOPSА 305//Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 26/09/1997 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 26/09/1997 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - approvazione progetto |
| RENN - Notizia | Il giorno 30/07/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di recupero che in particolare prevede le seguenti opere: cerchiatura della muratura del campanile, operazione di cuci-scuci nella muratura in pietrame e in mattoni, iniezioni di boiacche di calce, rifacimento dei solai in legno, consolidamento della cupola, restauro degli architravi in mattoni e in legno, consolidamento della struttura in legno della volta in camorcanna; restauri pittorici. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 30/07/1999 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 30/07/1999 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - rilascio autorizzazione edilizia |
| RENN - Notizia | Il giorno 03/09/1999 viene rilasciata dall'UTC l'autorizzazione edilizia per il progetto di recupero redatto dai seguenti progettisti: ing. Aldo Birrozzi, arch. Marco Pipponzi. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 03/09/1999 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 03/09/1999 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - inizio lavori |
| RENN - Notizia | Il giorno 01/10/1999 si consegnano i lavori per i quali si prevede una durata di 365 giorni. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 01/10/1999 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 01/10/1999 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - fine lavori |
| RENN - Notizia | Il giorno 31/10/2000 si concludono i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 1997. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 31/10/2000 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 31/10/2000 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | organo |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |
| RENN - Notizia | Nella chiesa è conservato un organo del 1747 di Domenico Antonio Fedeli. |
| RENF - Fonte | B_85 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1747 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1747 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---------------|
| REN R - Riferimento | politico |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | Nella chiesa è conservato un polittico di Giovanni Boccati del 1468. |
| RENF - Fonte | Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali |
| RENF - Fonte | B_10 |
| RENF - Fonte | B_25 |
| RENF - Fonte | B_47 |
| RENF - Fonte | B_16 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1468 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVI - Data | 1468 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Intervento per la realizzazione di un servizio igienico interno alla cella campanaria. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_MC978 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 30/1/2013 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_MC978 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 3/09/2001 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 5/11/2001 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1909) |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento simico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. (ID UCCR MARCHE_1909) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. interrato-1; p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio realizzato in muratura di pietrame mista a mattoni. L'edificio è composto dall'aula rettangolare con abside finale a pianta poligonale coperti entrambi da volte a botte in camorcanna, dalla cappella del Santo a pianta quadrata coperta da una cupola in mattoni disposti in foglio, dalla sacrestia a pianta rettangolare con controsoffitto in legno e dalla torre campanaria coperta da una cuspide conica in mattoni; è presente al piano interrato un locale di forma rettangolare coperto con volta a botte. La copertura dell'intero edificio è a tetto a falde semplici sorrette da travi appoggiate, mentre nell'aula centrale sono presenti capriate lignee. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa |
| PNT - PIANTA | |

| | |
|--|---------------------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare (10x20m) |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | cappella |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | centrale |
| PNTF - Forma | a pianta quadrata |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | sacrestia |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTF - Forma | a pianta rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra/ laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p. interrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | con fasce ad arco decorat |
| SOFQ - Qualificazione della forma | decori floreali dorati |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | mattoni |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

| | |
|--|---------------------------------|
| SOU - Ubicazione | cappella |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a cupola |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | mattoni in foglio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | aula |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
| SOES - Specificazioni tecniche | con centinatura lignea portante |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | cameracanna |
| SOES - Specificazioni tecniche | con centinatura lignea portante |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | sacrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | controsoffitto |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero controsoffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SOES - Specificazioni | |

| | |
|---|---------------------------|
| tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | sacrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a getto |
| SOES - Specificazioni tecniche | latero-cemento |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | campanile |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a volta |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a cuspide |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | campanile |
| CPCT - Struttura primaria | muratura |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | mattoni |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | aula/ cappella/ sacrestia |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | aula/ cappella/ sacrestia |
| CPCT - Struttura primaria | capriate lignee |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |

| | |
|---|--------------------------|
| PVMU - Ubicazione | aula |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | cappella |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | sacrestia |
| PVMG - Genere | in marmette di graniglia |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | sacrestia |
| PVMG - Genere | in marmo |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella, colonne |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | intonaco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dipinto a finto marmo |
| DECM - Materiali | tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella, lesene |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | intonaco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dipinto a finto marmo |
| DECM - Materiali | tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella, capitelli |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | intonaco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dipinto a finto marmo |
| DECM - Materiali | tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella, cornicioni |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | intonaco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dipinto a finto marmo |
| | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| DECM - Materiali | tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a rilievo |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | triangolare |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | trabeazione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a rilievo |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | facciata, arco |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | facciata laterale, archi |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | trabeazione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a rilievo |
| DECM - Materiali | cotto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete ingresso |
| DECT - Tipo | coro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | poggiate su colonne doriche |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | navata centrale |
| DECT - Tipo | con lesene |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con capitello corinzio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con trabeazione perimetrale |
| DECM - Materiali | intonacata e decorata a finto marmo |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|---|
| LSIU - Ubicazione | facciata torre campanaria |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | incastonata nella muratura |
| LSII - Trascrizione testo | TURRIS HAEC/A.FUL.E TERREM/PERCUSSA/RESTAU FUIT /ANNO DOMINI MDCCXXXI |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | marmo |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. Esternamente non sono riscontrabili segni di meccanismi sul macroelemento.(ID UCCR MARCHE_1909) |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 26/07/2000 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro delle tempere presenti nella chiesa consistenti nel consolidamento, fissaggio della pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e restauro pittorico (SABAP_Ancona_MC978) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--|---|
| RSTI - Data inizio | 27/05/1987 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di restauro per i danni causati dal terremoto del 19/9/1979 (SABAP_Ancona_MC978) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S. Eustachio |
| CDGI - Indirizzo | via Giacomo Leopardi, 21 - Belforte del Chienti (MC) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 3260 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAN - Codice identificativo | 3261 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 3300 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_1909 |
| FTAN - Codice identificativo | 3301 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |

| | |
|---|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_1909 |
| FTAN - Codice identificativo | 3302 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1979 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC978 |
| FTAN - Codice identificativo | 3761 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1979 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC978 |
| FTAN - Codice identificativo | 3762 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1979 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC978 |
| FTAN - Codice identificativo | 3763 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1979 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC978 |
| FTAN - Codice identificativo | 3764 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60344 |
| FTAN - Codice identificativo | 3303 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | C_177 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Provincia Macerata |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_10 |
| BIBN - V., pp., nn. | 11 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Bartolacci F. |
| BIBD - Anno di edizione | 2003 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_25 |
| BIBN - V., pp., nn. | 120 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Elenco edifici |
| BIBD - Anno di edizione | 2004 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_83 |
| BIBN - V., pp., nn. | 39 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Gentiloni Silveri A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1926 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_84 |
| BIBN - V., pp., nn. | 193 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Serra L. |
| BIBD - Anno di edizione | 1934 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_47 |
| BIBN - V., pp., nn. | 291, 295 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Serra L. |
| BIBD - Anno di edizione | 1929 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_16 |

| | |
|---|--|
| BIBN - V., pp., nn. | 331 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori B.; Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2001 |
| RVMN - Nome | Annibaldi D. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2009 |
| AGGN - Nome | Compagnucci M. |
| AGGF - Funzionario responsabile | n.p. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |