

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00060344

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Eustachio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune	Belforte del Chienti
PVCL - Località	BELFORTE DEL CHIENTI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Belforte del Chienti
CTSF - Foglio/Data	19/2018
CTSN - Particelle	C, 44 (casa parrocchiale), 133 (sacrestia)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Eustachio
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.237789722
GPDPY - Coordinata Y	43.164042457
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-3-2018
GPBO - Note	(3933931) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa di S. Eustachio di Belforte del Chienti viene costruita nel 1218, come riportato in un documento dello stesso anno tratto dall'archivio capitolare di San Severino Marche.
	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni

RENF - Fonte	Culturali
---------------------	-----------

| **RENF - Fonte** | B_25 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

| **RELI - Data** | 1218 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

| **REVI - Data** | 1218 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'attuale chiesa ed il campanile risalgono probabilmente al sec. XV.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_25
RENF - Fonte	B_83
RENF - Fonte	B_84

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | fine |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa viene ampiamente ristrutturata e restaurata intorno al 1588 a seguito di un terremoto.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

| **RELI - Data** | 1588 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

| **REVI - Data** | 1588 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |

RENN - Notizia	L'edificio subisce danni a causa del terremoto del 24 aprile 1741 e tra il 1742 e il 1748 è ristrutturato.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

RENF - Fonte	B_25
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELI - Data	24/04/1741
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVI - Data	24/04/1741
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Notevoli sono i danni provocati all'edificio dalla caduta di un fulmine avvenuta l'11 giugno del 1741.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELI - Data	11/06/1741
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVI - Data	11/06/1741
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	sacrestia
---------------------------	-----------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Negli anni '60 del XX secolo viene rifatto il solaio in latero-cemento.
-----------------------	---

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1960
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1969
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: ribaltamento del campanile,
--	--

RENN - Notizia	fessure diffuse lungo la muratura, crolli dell'intonaco, lesioni diffuse in ampie zone del basamento delle pareti perimetrali, distacco della volta dalle pareti perimetrali.
-----------------------	---

RENF - Fonte	scheda NOPSA 305//Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 30/07/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di recupero che in particolare prevede le seguenti opere: cerchiatura della muratura del campanile, operazione di cuci-scuci nella muratura in pietrame e in mattoni, iniezioni di boiacche di calce, rifacimento dei solai in legno, consolidamento della cupola, restauro degli architravi in mattoni e in legno, consolidamento della struttura in legno della volta in camorcanna; restauri pittorici.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	30/07/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	30/07/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - rilascio autorizzazione edilizia
RENN - Notizia	Il giorno 03/09/1999 viene rilasciata dall'UTC l'autorizzazione edilizia per il progetto di recupero redatto dai seguenti progettisti: ing. Aldo Birrozzi, arch. Marco Pipponzi.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	03/09/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	03/09/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - inizio lavori
RENN - Notizia	Il giorno 01/10/1999 si consegnano i lavori per i quali si prevede una durata di 365 giorni.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	01/10/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	01/10/1999

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - fine lavori
RENN - Notizia	Il giorno 31/10/2000 si concludono i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 1997.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	31/10/2000

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	31/10/2000

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del 1747 di Domenico Antonio Fedeli.
RENF - Fonte	B_85

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1747

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1747

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	politico
RENS - Notizia sintetica	realizzazione

RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un polittico di Giovanni Boccati del 1468.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_25
RENF - Fonte	B_47
RENF - Fonte	B_16

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1468

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1468

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Intervento per la realizzazione di un servizio igienico interno alla cella campanaria.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC978

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	30/1/2013

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC978

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	3/09/2001

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	5/11/2001

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1909)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento simico - danni

RENN - Notizia

L'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. (ID UCCR MARCHE_1909)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani

+2

SIIP - Tipo di piani

p. interrato-1; p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio realizzato in muratura di pietrame mista a mattoni. L'edificio è composto dall'aula rettangolare con abside finale a pianta poligonale coperti entrambi da volte a botte in camorcanna, dalla cappella del Santo a pianta quadrata coperta da una cupola in mattoni disposti in foglio, dalla sacrestia a pianta rettangolare con controsoffitto in legno e dalla torre campanaria coperta da una cuspide conica in mattoni; è presente al piano interrato un locale di forma rettangolare coperto con volta a botte. La copertura dell'intero edificio è a tetto a falde semplici sorrette da travi appoggiate, mentre nell'aula centrale sono presenti capriate lignee.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (10x20m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	a pianta quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	sacrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	a pianta rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	con fasce ad arco decorat
SOFQ - Qualificazione della forma	decori floreali dorati
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni	

tecniche

con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

sacrestia

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFQ - Qualificazione della forma

a pianta rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

a getto

SOES - Specificazioni tecniche

latero-cemento

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a volta

CPFQ - Qualificazione della forma

a cuspide

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

campanile

CPCT - Struttura primaria

muratura

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

mattoni

CPMM - Materiali

laterizio

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

aula/ cappella/ sacrestia

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

aula/ cappella/ sacrestia

CPCT - Struttura primaria

capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in marmette di graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella, capitelli
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella, cornicioni
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo

DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata, arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata laterale, archi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su colonne doriche

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	navata centrale
DECT - Tipo	con lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione perimetrale
DECM - Materiali	intonacata e decorata a finto marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	facciata torre campanaria
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	incastonata nella muratura
LSII - Trascrizione testo	TURRIS HAEC/A.FUL.E TERREM/PERCUSSA/RESTAU FUIT /ANNO DOMINI MDCCXXXXI
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. Esternamente non sono riscontrabili segni di meccanismi sul macroelemento.(ID UCCR MARCHE_1909)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	26/07/2000
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro delle tempere presenti nella chiesa consistenti nel consolidamento, fissaggio della pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e restauro pittorico (SABAP_Ancona_MC978)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	27/05/1987
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro per i danni causati dal terremoto del 19/9/1979 (SABAP_Ancona_MC978)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Eustachio
CDGI - Indirizzo	via Giacomo Leopardi, 21 - Belforte del Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3260
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	3261
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3300
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1909
FTAN - Codice identificativo	3301
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1909
FTAN - Codice identificativo	3302

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3761

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3762

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3763

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3764

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60344
FTAN - Codice identificativo	3303

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_177
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolacci F.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_25
BIBN - V., pp., nn.	120
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Elenco edifici
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_83
BIBN - V., pp., nn.	39
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_84
BIBN - V., pp., nn.	193
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_47
BIBN - V., pp., nn.	291, 295
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	B_16

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1994

CMPN - Nome

D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile

Teodori B.; Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2001

RVMN - Nome

Annibaldi D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2009

AGGN - Nome

Compagnucci M.

AGGF - Funzionario responsabile

n.p.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Arch. Ramona Minnucci

AGGE - Ente

SABAP_Ancona

AGGF - Funzionario responsabile

Dott.ssa Ilaria Venanzoni