

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370551
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Villa Berta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	SS.361 Settempedana snc, Km 47,7

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	100/2018
CTSN - Particelle	60

CTSP - Proprietari	Società
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.2716599
GPDPY - Coordinata Y	43.271802556
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3947679) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il complesso risale al XVII sec. e nasce come casa di campagna degli Smeducci Scala.
RENF - Fonte	Epigrafi affisse all'interno della stessa dal Conte Severino Servanzi Collio
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

RENN - Notizia	Nel 1827 la casa fu ampliata dal Conte Severino Servanzi Collio che nel 1840 vi ospitò il Cardinale Nicola Grimaldi.
RENF - Fonte	Epigrafi affisse all'interno della stessa dal Conte Severino Servanzi Collio
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1827
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificata nel XVII sec. dal canonico Marcantonio Servanzi che vi erigere all'interno il sepolcro gentilizio della famiglia Pagani, visto che all'epoca ne era proprietaria.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1690
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1834 il Conte Severino Servanzi Collio fece ampliare l'immobile con lo scopo di abberlirlo.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1834
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Lavori di realizzazione di una sala banchetti in legno sull'aia dove attualmente si trova la pista da ballo
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI

RELI - Data	02/05/2007
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3017)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La villa presenta danni all'ultimo livello della villa, causati dal movimento spingente della copertura sulle murature e sul timpano di facciata (ribaltamento con lesioni orizzontali); l'avvallamento dei solai del primo piano e lesioni diffuse su parte delle pareti interne.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_3017
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento messa in sicurezza con puntellamento della porzione muraria della terrazza posteriore e copertura con telo del manto in coppi per impedire le infiltrazioni d'acqua all'interno.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_3017
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	Villa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterato, p.t., 1p, 2p
SIIV - Suddivisione verticale	volume principale

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	Cappella
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La villa è situata lungo l'asse stradale che collega S. Severino Marche a Passo di Treia e prende il nome dal fosso che demarca i confini con il comune di Treia. Si compone di un corpo principale e da un edificio annesso posto sul fianco posteriore sinistro, da un cappella dedicata a S. Antonio, da una serra e da un essiccatoio. E' un tipico esempio di residenza maceratese caratterizzata da torrette angolari che concludono il lato posteriore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	villa
-------------------------------------	-------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	a ferro di cavallo
PNTE - Dati icnografici significativi	p. seminterato_deposito, n.3 sale ristoro
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._cucina, sala d'attesa
PNTE - Dati icnografici significativi	1p_ deposito, sala da pranzo, servizi

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Corpo annesso
-------------------------------------	---------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	volume secondario

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte cappella

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione villa

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i

SVCM - Materiali pietra/laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione cappella

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere in mattoni lasciati a vista

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione villa_p. seminterrato-p.t.

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFP - Caratteristiche in mattoni a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappella

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma ribassata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione villa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Annesso
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	A padiglione/e ad unica falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	villa_esterno
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	su cornice poggiate su mensole con sovrastante manto in coppi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrate
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave a vista in legno
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	Fronte laterale
DECT - Tipo	Inseriti di cornici ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	Fronte posteriore
DECT - Tipo	terrazza
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balconata in ferro
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	Fronte posteriore
DECT - Tipo	Portone d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice poggiante su colonne doriche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	Fronte posteriore
DECT - Tipo	Porzione centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	Intonacata a calce di color giallo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	annesso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrate
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave a vista in legno
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	Pareti e soffitti affrescati
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	affiancata da due lesene
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria
DECM - Materiali	mattoni
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Fronte posteriore_terrazza
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Interno_p. seminterrato
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	di epoca romana, probabilmente di Marco Siconio Olimpiano, fatta porre dal Conte Collio nel XIX sec.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta danni all'ultimo livello della villa, causati dal movimento spingente della copertura sulle murature e sul timpano di facciata (ribaltamento con lesioni orizzontali); l'avvallamento dei solai del primo piano e lesioni diffuse su parte delle pareti interne. (ID UCCR MARCHE_3017)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Intervento messa in sicurezza con puntellamento della porzione muraria della terrazza posteriore e copertura con telo del manto in coppi per impedire le infiltrazioni d'acqua all'interno. (ID UCCR MARCHE_3017)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Struttura ricettiva

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Società

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39_Chiesa
NVCE - Estremi provvedimento	06/07/1982

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4495

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4496

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4497

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4498

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4499

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4501
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3017
FTAN - Codice identificativo	4500
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3017
FTAN - Codice identificativo	4502
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_305
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto vincolo_Chiesa
FNTD - Data	06/07/1982
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Moretti, A. A. Bittarelli
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_361
BIBN - V., pp., nn.	127-128

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2018

CMPN - Nome

Arch. Ramona Minnucci

**FUR - Funzionario
responsabile**

Dott.ssa Ilaria Venanzoni