

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370552
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Villa Pancaletti

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Ferretti

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Settempeda, 95

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	135/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	181 (villa),322 (annesso),323 (annesso),324(annesso)
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà privata
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.182300124
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.235424251
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-4-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3967505) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	villa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La villa è stata costruita agli inizi del secolo scorso da M.se Nicola Luzi di Votalarca, sposato alla M.sa Marianna Tinti Luzi.
<b>RENF - Fonte</b>	B_336
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1840
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1850
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	Annesso (part.322)
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'annesso risulta edificato nel XIX sec.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi caratteri costruttivi
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	villa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	La villa originariamente di proprietà della Famiglia Luzi, passa poi alla famiglia Caglioni e infine alla famiglia Pancaletti assumendo la denominazione di Villa Pancaletti.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_MC1570
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di consolidamento della villa consistente nell'esecuzione di iniezioni nelle murature portanti del p.t., inserimento di catene nelel due direzioni principali e cerchiatura perimetrale in corrispon. Dei solai di calpestio del 1p, 2p e del piano sottotetto, la ripassatura del tetto con sistemazione delle capriate in legno e successiva ripresa e finitura delle murature.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_MC1570
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1940
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1950
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	A seguito del sisma del 1997 la villa presenta danni generalizzati alle strutture portanti di entità medio-grave con caduta di frammenti di intonaco di pietra. Il legante risulta in parte polverizzato non

garantendo, così, una sufficiente resistenza alle sollecitazioni sismiche.

**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP2434

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1997

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1998

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico\_messa in sicurezza

**RENN - Notizia** Intervento di chiusura di tutte le parti ritenute di maggior rischio; puntellatura delle volticine in laterizio e cerchiatura sui solai di copertura e sui solai del 1 e 2p.

**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP2434

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1997

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1998

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

**RENR - Riferimento** villa

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico

**RENN - Notizia** La villa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE\_2434)

**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo** XXI

**RELI - Data** 2016

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo** XXI

**REVI - Data** 2017

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

**RENR - Riferimento** villa

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni

**RENN - Notizia** La villa presenta un quadro fessurativo diffuso sulle pareti e sui soffitti interni; abbassamento del solaio dello spigolo Nord-Ovest per un modesto cedimento fondale. L'annesso (part.322) presenta il solaio del 1p, presenta dissesti nelle voltine con mattoni che si sono spostati con relativa perdita di materiale; movimentazioni dei coppi della copertura.

<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	villa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Evento sismico-ordinanza
<b>RENN - Notizia</b>	Emessa ordinanza sindacale n.888 si evince l'inagibilità della villa (part.181).
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	Annesso (part.322)
<b>RENN - Notizia</b>	Emessa ordinanza sindacale n.494 si evince l'inagibilità dell'anneso (part.322)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	villa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. interrato, p.t., 1p, 2p, sottotetto
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	volume principale
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	

<b>SIIR - Riferimento</b>	Annesso (part.322)
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT, 1P

### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Villa isolata situata su un pendio, all'interno di una corte con edifici annessi sul retro, è il tipico esempio di residenza signorile ottocentesca. Posta in fondo ad un suggestivo viale d'accesso e circondata da una corona di pini secolari, il fabbricato si distingue per la sua facciata in mattoni a vista intervallata da conci di pietra di gesso locale. Si sviluppa su quattro livelli con struttura verticale portante.
--	---

### PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	villa
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p. interrato_grotte
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p. t._disimpegno, cucina, sala da pranzo, biblioteca, servizi
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	1p_ sala, cucina, camere, servizi
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	2p_ sala, cucina, camere, servizi

### FN - FONDAZIONI

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Argille marnose azzurre, molto compatte
--	---

### SV - STRUTTURE VERTICALI

#### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	villa
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	mista in blocchi di pietra e laterizio a vista, a
<b>SVCM - Materiali</b>	Pietra di gesso "balatino"/mattoni

#### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Annesso (part.322)
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	In pietra di varia pezzatura, in parte squadrate i
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	villa_p.t._cucina
-------------------------	-------------------

<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFF - Forma</b>	rettangolare
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	travi lignee e pannelle
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	Annesso (part.322)_1p
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFF - Forma</b>	putrelle e volt
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	villa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Annesso (part.322)
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	villa
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale

<b>SCLN - Quantità</b>	+1
<b>SCLL - Collocazione</b>	Appoggiata alla parete
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	Annesso (part.322)
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	a sbalzo
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	in acciaio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	p.t._rivestimento in bugnato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aperture ad arco a tutto sesto parzialmente tamponate
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	sopra portale d
<b>DECT - Tipo</b>	balcone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	poggiate su mensole
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 1P
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice architravata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 2p.
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Fasce angolari in bugnato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	A pettine
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte ovest/fronte est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture PT
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	parzialmente tamponato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte ovest/fronte est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 1p, 2p
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture PT
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	parzialmente tamponato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte nord
<b>DECL - Collocazione</b>	sopra portale d
<b>DECT - Tipo</b>	balcone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	poggiante su mensole
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_Fronte nord

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 1p, 2p
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con ghiera
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_tutti i fronti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_tutti i fronti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_interno
<b>DECL - Collocazione</b>	p.t._ingresso
<b>DECT - Tipo</b>	parete
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	decorata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi architettonici e personaggi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scandito da colonne e finte paraste
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_interno
<b>DECL - Collocazione</b>	p.t._Sala
<b>DECT - Tipo</b>	decorata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Pareti in stile pompeiano “trompe-loeil”
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Soffitto con medaglioni con paesaggi interni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Attribuite a Filippo Bigioli
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_interno
<b>DECL - Collocazione</b>	p.t._cucina
<b>DECT - Tipo</b>	soffitto decorato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi architettonici e personaggi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_interno

<b>DECL - Collocazione</b>	scala
<b>DECT - Tipo</b>	decorata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi geometriche e con greche

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	villa
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 la villa presenta un quadro fessurativo diffuso sulle pareti e sui soffitti interni; abbassamento del solaio Nord-Ovest. L'annesso (part.322) presenta il solaio del 1p, presenta dissesti nelle voltine con mattoni che si sono spostati con relativa perdita di materiale; movimentazioni dei coppi della copertura. (ID UCCR MARCHE_2434)

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	villa
<b>RSTI - Data inizio</b>	1999
<b>RSTF - Data fine</b>	2000
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di riparazione e miglioramento sismico per i danni del sisma 1997 consistenti nel ripristino delle murature lesionate e degli architravi in accoltellato di mattoni con tecnica a cucì scuci e l'inserimento di tiranti al livello della copertura e dei solai del 1 e 2p. Inoltre opere di finitura esterne e interne. (SABAP_Ancona_MC1570)

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	villa
<b>RSTI - Data inizio</b>	12/04/1995
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di rifacimento dell'intonaco dei fronti Est, Nord e Ovest e la pulitura del fronte principale in mattoni e ove necessario la sistemazione delle maschere poste in chiave agli archi del p.t., nonché il rifacimento dell'intonaco all'interno delle arcate. (SABAP_Ancona_MC1570)

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	Annesso
<b>RSTI - Data inizio</b>	12/04/1995
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di rifacimento dell'intonaco del fabbricato accessorio. (SABAP_Ancona_MC1570)

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	villa
<b>RSTI - Data inizio</b>	1940
<b>RSTF - Data fine</b>	1950
	Intervento di consolidamento della villa consistente nell'esecuzione di

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	iniezioni nelle murature portanti del p.t., inserimento di catene e cerchiatura perimetrale in corrispondenza dei solai del 1p, 2p e del piano sottotetto, la ripassatura del tetto e successiva ripresa e finitura delle murature. (SABAP_Ancona_MC1570)
----------------------------------	---

**US - UTILIZZAZIONI**

<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.lgs. 1497/1939
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	10/05/1912
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	11/03/2000

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4503
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4504
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4505
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4506
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4509
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4510
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7000
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7001
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_2434
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7002
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7003
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC1570
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7004
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_306
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	10/05/1912
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Ancona
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	D_74

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	11/03/2000
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Ancona
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	D_75

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	D. Valentini
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1868
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_336
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	116-119, 176-177

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	n.p.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_346

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	M. Moretti, A. A. Bittarelli

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_361
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	127-128
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni