

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370552
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Villa Pancaletti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Ferretti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Settempeda, 95

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche

CTSF - Foglio/Data	135/2018
CTSN - Particelle	181 (villa),322 (annesso),323 (annesso),324(annesso)
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.182300124
GPDPY - Coordinata Y	43.235424251
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3967505) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	villa
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La villa è stata costruita agli inizi del secolo scorso da M.se Nicola Luzi di Votalarca, sposato alla M.sa Marianna Tinti Luzi.
RENF - Fonte	B_336
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1840
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1850
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	Annesso (part.322)
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'annesso risulta edificato nel XIX sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	villa
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	La villa originariamente di proprietà della Famiglia Luzi, passa poi alla famiglia Caglioni e infine alla famiglia Pancaletti assumendo la denominazione di Villa Pancaletti.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1570
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di consolidamento della villa consistente nell'esecuzione di iniezioni nelle murature portanti del p.t., inserimento di catene nelel due direzioni principali e cerchiatura perimetrale in corrispon. Dei solai di calpestio del 1p, 2p e del piano sottotetto, la ripassatura del tetto con sistemazione delle capriate in legno e successiva ripresa e finitura delle murature.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1570
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	A seguito del sisma del 1997 la villa presenta danni generalizzati alle strutture portanti di entità medio-grave con caduta di frammenti di intonaco di pietra. Il legante risulta in parte polverizzato non

garantendo, così, una sufficiente resistenza alle sollecitazioni sismiche.

RENF - Fonte SABAP_Ancona_AP2434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1998

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia Intervento di chiusura di tutte le parti ritenute di maggior rischio; puntellatura delle volticine in laterizio e cerchiatura sui solai di copertura e sui solai del 1 e 2p.

RENF - Fonte SABAP_Ancona_AP2434

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1998

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento villa

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La villa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2434)

RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento villa

RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni

RENN - Notizia La villa presenta un quadro fessurativo diffuso sulle pareti e sui soffitti interni; abbassamento del solaio dello spigolo Nord-Ovest per un modesto cedimento fondale. L'annesso (part.322) presenta il solaio del 1p, presenta dissesti nelle voltine con mattoni che si sono spostati con relativa perdita di materiale; movimentazioni dei coppi della copertura.

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	villa
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-ordinanza
RENN - Notizia	Emessa ordinanza sindacale n.888 si evince l'inagibilità della villa (part.181).
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Annesso (part.322)
RENN - Notizia	Emessa ordinanza sindacale n.494 si evince l'inagibilità dell'anneso (part.322)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2434
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	villa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p. interrato, p.t., 1p, 2p, sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	volume principale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	Annesso (part.322)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Villa isolata situata su un pendio, all'interno di una corte con edifici annessi sul retro, è il tipico esempio di residenza signorile ottocentesca. Posta in fondo ad un suggestivo viale d'accesso e circondata da una corona di pini secolari, il fabbricato si distingue per la sua facciata in mattoni a vista intervallata da conci di pietra di gesso locale. Si sviluppa su quattro livelli con struttura verticale portante.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	villa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	p. interrato_grotte
PNTE - Dati icnografici significativi	p. t._disimpegno, cucina, sala da pranzo, biblioteca, servizi
PNTE - Dati icnografici significativi	1p_ sala, cucina, camere, servizi
PNTE - Dati icnografici significativi	2p_ sala, cucina, camere, servizi
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Argille marnose azzurre, molto compatte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	villa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in blocchi di pietra e laterizio a vista, a
SVCM - Materiali	Pietra di gesso "balatino"/mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Annesso (part.322)
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	In pietra di varia pezzatura, in parte squadrate i
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	villa_p.t._cucina

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	travi lignee e pannelle

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Annesso (part.322)_1p
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	putrelle e volt

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	villa
-------------------------	-------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Annesso (part.322)
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	villa
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale

SCLN - Quantità	+1
SCLL - Collocazione	Appoggiata alla parete
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	Annesso (part.322)
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	a sbalzo
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	in acciaio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	p.t._rivestimento in bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	aperture ad arco a tutto sesto parzialmente tamponate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiate su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice architravata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 2p.
DECQ - Qualificazione del	

tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Fasce angolari in bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	A pettine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte ovest/fronte est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	parzialmente tamponato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte ovest/fronte est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	parzialmente tamponato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte nord
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_Fronte nord

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_tutti i fronti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_tutti i fronti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_interno
DECL - Collocazione	p.t._ingresso
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	decorata
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi architettonici e personaggi
DECQ - Qualificazione del tipo	scandito da colonne e finte paraste
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_interno
DECL - Collocazione	p.t._Sala
DECT - Tipo	decorata
DECQ - Qualificazione del tipo	Pareti in stile pompeiano “trompe-loeil”
DECQ - Qualificazione del tipo	Soffitto con medaglioni con paesaggi interni
DECQ - Qualificazione del tipo	Attribuite a Filippo Bigioli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_interno
DECL - Collocazione	p.t._cucina
DECT - Tipo	soffitto decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi architettonici e personaggi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Villa_interno

DECL - Collocazione	scala
DECT - Tipo	decorata
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi geometriche e con greche

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	villa
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la villa presenta un quadro fessurativo diffuso sulle pareti e sui soffitti interni; abbassamento del solaio Nord-Ovest. L'annesso (part.322) presenta il solaio del 1p, presenta dissesti nelle voltine con mattoni che si sono spostati con relativa perdita di materiale; movimentazioni dei coppi della copertura. (ID UCCR MARCHE_2434)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	villa
RSTI - Data inizio	1999
RSTF - Data fine	2000
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione e miglioramento sismico per i danni del sisma 1997 consistenti nel ripristino delle murature lesionate e degli architravi in accoltellato di mattoni con tecnica a cucì scuci e l'inserimento di tiranti al livello della copertura e dei solai del 1 e 2p. Inoltre opere di finitura esterne e interne. (SABAP_Ancona_MC1570)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	villa
RSTI - Data inizio	12/04/1995
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di rifacimento dell'intonaco dei fronti Est, Nord e Ovest e la pulitura del fronte principale in mattoni e ove necessario la sistemazione delle maschere poste in chiave agli archi del p.t., nonché il rifacimento dell'intonaco all'interno delle arcate. (SABAP_Ancona_MC1570)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Annesso
RSTI - Data inizio	12/04/1995
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di rifacimento dell'intonaco del fabbricato accessorio. (SABAP_Ancona_MC1570)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	villa
RSTI - Data inizio	1940
RSTF - Data fine	1950
	Intervento di consolidamento della villa consistente nell'esecuzione di

RSTT - Tipo di intervento	iniezioni nelle murature portanti del p.t., inserimento di catene e cerchiatura perimetrale in corrispondenza dei solai del 1p, 2p e del piano sottotetto, la ripassatura del tetto e successiva ripresa e finitura delle murature. (SABAP_Ancona_MC1570)
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	10/05/1912
NVCP - Estensione del vincolo	11/03/2000

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4503
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4504
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4505
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	4506
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	4509
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	4510
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	7000
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	7001
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2434
FTAN - Codice identificativo	7002
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	7003
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1570
FTAN - Codice identificativo	7004
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_306
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	10/05/1912
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_74

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	11/03/2000
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_75

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D. Valentini
BIBD - Anno di edizione	1868
BIBH - Sigla per citazione	B_336
BIBN - V., pp., nn.	116-119, 176-177

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.p.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	B_346

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Moretti, A. A. Bittarelli

BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_361
BIBN - V., pp., nn.	127-128
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni