

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307834

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Ganz

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 02

CSTD - Denominazione Ganz

CSTA	frazione
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTT - Tipo	casa
OGTD - Denominazione	Casa
<b>OGA - ALTRA DENOMINAZIONE</b>	
OGAG - Genere di denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Il Vaticano dei Ganz
<b>CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI</b>	
<b>CRD - COORDINATE</b>	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
CTSF - Foglio	29
CTSP - Particelle	120//121//125
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Ganz
UBVN - Numero civico	4
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La metà sinistra del fronte nord è interessata da una superfetazione in cemento armato che funge da ingresso per un appartamento al primo piano, ed è stata realizzata tra il 1960 e il 1970. La parte destra di tale prospetto è stata oggetto di un recente restauro, che ha messo in luce i decori a graffito dello spigolo sinistro.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1960/00/00
RELX - Validità	ca.
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1994/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca.

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	In origine la scala della cantina ad ovest possedeva gradini in pietra. tale ambiente apriva verso valle con un portone, attualmente murato per dare luogo ad una rampa proveniente dall'appartamento superiore. La rotonda esistente a sud-est, a livello del seminterrato è stata trasformata in una moderna cucina.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1970/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)

## REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1998/00/00
<b>REVX - Validità</b>	(?)

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	A piano terra, il larin che era contenuto nella rotonda a sud-ovest venne eliminato intorno al 1972 per realizzare un servizio igienico. In tale occasione venne demolita parte della parete divisoria tra cucina e 'stua' per ottenere un ambiente più vasto. Sia l'attuale soggiorno che la stanza da letto vennero private delle fodere in cirmolo, al soffitto ed alle pareti, intorno al 1980. Venne inoltre asportato il 'fornel' contenuto nella prima di esse. Lungo il 'soler' a sud, nel medesimo periodo, venne eliminato il servizio igienico esterno.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1970/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1980/00/00
<b>RE VX - Validità</b>	(?)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>REN S - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>REN N - Notizia</b>	L'ala nord-ovest, a livello del piano terra un tempo ospitava solo due cantine con pavimento in 'salesà' e soffitti in travi a vista. Nell'ultimo trentennio la prima di esse è stata trasformata in una piccola zona giorno di un appartamento, con pavimenti in cotto e nelle immediate adiacenze è stata realizzata una centrale termica.
<b>REN F - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1970/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1980/00/00
<b>RE VX - Validità</b>	(?)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>REN S - Notizia sintetica</b>	restauro
	L'ala a nord-est è stata oggetto di un recente intervento di restauro, il quale ha alterato l'impianto distributivo originario.Lungo l'antico corridoio in laste, che presenta alla sinistra dell'ingresso l'imbocco del 'fornel', si aprivano due porte per lato. L'ultima di esse, sul lato destro, che apparteneva ad una cantina, è stata murata per introdurre un

<b>RENN - Notizia</b>	secondo vano scala, ad uso esclusivo dell'appartamento a nord-est. La prima porta a destra dava invece accesso ad una cucina, la cui parete di fondo immetteva in una 'stua', dotata di 'fornel'. In seguito al recente intervento è stata tagliata parte del muro divisorio tra cucina e cantina. Al posto di quest'ultima è stato realizzato un servizio igienico che si apre su di in corridoio delimitato da una parete obliqua.L'ala a sud-est possiede una scala propria.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1970/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1998/00/00
<b>RE V X - Validità</b>	(?)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Il sottotetto conserva ancora i caratteri originari nell'ala a sud-ovest con una piccola zona delimitata da sottili pareti lignee che ospitava la stanza degli 'sposi novelli'. La parte a nord-ovest, servita da una scala indipendente presenta una camera ed un ripostiglio. La zona ad est della mezzeria in origine era servita dal vano scala comune e si distribuiva per mezzo di un disimpegno corrispondente a quelli dei piani sottostanti. A sinistra apriva su di una camera con affaccio a nord e su di un ripostiglio, mentre a destra verso una camera di dimensioni più ampie con finestre volte a sud.Attualmente, dopo numerosi interventi e manomissioni, tale zona si presenta divisa in due proprietà. Quella a nord ha realizzato una camera unificando l'originaria stanza da letto, ed ha ricavato a estra un piccol servizio igienico. L'ampia stanza verso valle è stata quindi ridimensionata e è servita dalla scala ad uso esclusivo della proprietà a sud-est.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1900/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1988/00/00
<b>REVX - Validità</b>	(?)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	L'originario tetto in scandole è stato trasformato in una copertura in lamiera.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1610/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca.

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1970/00/00
<b>REVX - Validità</b>	(?)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento
<b>RENN - Notizia</b>	L'immobile fu interessato da numerosi ampliamenti, il più consistente dei quali avvenne nel 1746, che comportò il raddoppio dell'edificio, specularmente alla parete est. La rotonda su fronte ovest, in seguito fu sopraelevata di un piano e modificata sino a diventare una vera e propria ala dell'edificio. Analoga situazione si verificò per la rotonda lungo il lato est. La rotonda che si apriva sul fronte principale, a livello del primo piano, invece fu demolita durante recenti restauri che hanno interessato l'appartamento adiacente. Nel 1998 venne spostata l'originaria scala ad uso dell'ala est, per dare luogo a due rampe indipendenti. Il restauro, attualmente in corso, dell'appartamento a sud-est ha comportato l'asportazione di parte delle fodere di una 'stua' in cirmolo al fine di ricreare un soffitto ligneo nella vicina rotonda trasformata in cucina.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).



**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca.
<b>RELI - Data</b>	1746/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca.

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca.
<b>REVI - Data</b>	1999/00/00
<b>RE VX - Validità</b>	ca.

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato//p. t./p. 1//p. sottotetto

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto è a 'capanna', con travi a 'terzera' e copertura in lamiera. esso è costituito da pali tondi, 'longoni', sui quali posano le smezzole, 'asre'. La copertura è realizzata senza l'uso di chiodi. L'impianto distributivo era formato dall'unione di due corpi di fabbrica indipendenti, uniti dal muro di spina parallelo alla linea di colmo, che presentano notevoli analogie. Entrambi erano serviti da un corridoio in poissione baricentrica, perpedicolare al muro di spina, che presentava all'estremità opposta all'ingresso, il corpo-scala. Tale schema, tuttavia è stato pesantemente alterato nel corso del tempo. Attualmente, infatti l'edificio è suddiviso in cinque appartamenti con ingressi e corpi scala indipendenti. Il fronte sud è caratterizzato dalla presenza di tre livelli di soler con parapetti lignei di varia foggia.
--	--

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. sottotetto
<b>PVMG - Genere</b>	tavole di larice

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1/cantina a nord-ovest
<b>PVMG - Genere</b>	salesà

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. seminterrato/cantine a valle
<b>PVMG - Genere</b>	terra battuta

**DE - ELEMENTI DECORATIVI**

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decoro a graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a finti mattoni,in alternanza, posto nella mezzeria del fronte e al centro della metà sinistra del prospetto.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	parapetti dei 'soler'
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	i primi due terrazzi posseggono parapetti lignei lavorati ad intaglio.
<b>DECM - Materiali</b>	legno

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	grate a maglia indissolubile
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	la prima e la terza finestra delle cantine presentano grate a maglia indissolubile.
<b>DECM - Materiali</b>	ferro

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decoro a graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a finti mattoni,in alternanza, posto nello spigolo sinistro.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decoro a graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a finti mattoni,in alternanza, posto nello spigolo destro.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Soggetto religioso, rappresentante la Vergine e il Bambino assisi su di una nuvola dorata. Sulla sinistra vi è il Battista, sulla destra S. Niccolò, mentre al centro in basso una piccola raffigurazione di S. Giorgio che uccide il drago.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco



**LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto nord
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	data
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	'1746'
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto nord
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	data sulla trave di colmo
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	'1610'
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	legno

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto est
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	disegno di una scarpa
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto est
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	dipinta sopra e sotto l'affresco.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	sul bordo superiore:'anno'sul bordo inferiore:'46'al di sotto:' PER VOLTA STATO in FRA m PREGO...MA...O...EM...E Dan'.
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto sud//p.1
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	data
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	'1610'
<b>LSIC - Tecnica</b>	dipinta
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni</b>	L'immobile presenta alcune parti in stato di degrado, altre in corso di restauro, altre pesantemente alterate da interventi di ripristino attuati

specifiche	dopo il 1994.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala sud-est/p.t
<b>RSTI - Data inizio</b>	1999/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	in corso
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, alterazione delle fodere originarie della'stua'.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala nord-est/p.t e p.1
<b>RSTI - Data inizio</b>	1994/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1994/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, alterazione dell'impianto distributivo originario.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala sud-est/seminterrato
<b>RSTI - Data inizio</b>	1998/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1999/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, asportazione del 'larin'.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala sud-est/p.1
<b>RSTI - Data inizio</b>	1990 (?)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, asportazione della rotonda verso valle.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala sud-ovest/p.t
<b>RSTI - Data inizio</b>	1972/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, alterazione delle fodere originarie della'stua'.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala nord-ovest/p.t
<b>RSTI - Data inizio</b>	1960/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1970/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ricostruzione, riammodernamento, cambio di destinazione d'uso di alcune stanze, alterazione dell'impianto distributivo.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	De Pellegrini Carolina
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Costa Silvana
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Biason Giorgio
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Beggio Riccardo
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Bolgan Roberto
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Falcade Alto n°3//Via Ganz n°4//Via Ganz n°4//Via Ganz n°4 //Via Ganz n°4
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	P.R.G.
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7136
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Finestra (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7172
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Affresco (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7194
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale (1999)
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTH - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	New_1638520572240
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Manente S.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Abbruscato F.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo G.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Edificio di grandi dimensioni, con planimetria a doppia 'T', a due falde asimmetriche, caratterizzato sul fronte principale da tre livelli di 'soler' e su quello est da un affresco a tema sacro e da graffiti a finti mattoni. Due botole esterne, poste simmetricamente lungo i lati est ed ovest del fabbricato, conducono alle cantine verso valle. La relazione storica è contenuta nel file: 00307834.doc.