

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048976
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Monastero di S. Chiara

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via S. Chiara, 2

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
	67,68, 80, 81,84 (C, 82,83,85,232,255,256,257 soppresse e unite alla p.

CTSN - Particelle	80)
CTSP - Proprietari	Monastero di S. Chiara
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.174373735
GPDPY - Coordinata Y	43.226097056
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	19-6-2019
GPBO - Note	(4215955) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il monastero viene edificato, insieme ad una chiesa non più esistente, perle Terziarie Francescane Penitenti della Beata Angela da Foligno nel corso della prima metà del sec. XIV.
RENF - Fonte	B_02 (p. 74)
RENF - Fonte	B_06 (p. 58)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Nel 1458 si unirono alle terziarie Francescane le Damianite di S. Salvatore in Colpersito e nel 1519 esse chiesero ed ottennero di passare alla regola di S. Chiara.
RENF - Fonte	B_01 (p. 143)
RENF - Fonte	B_02 (p. 58)
RENF - Fonte	B_03 (p. 74)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1458/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1519/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	Riedificazione
RENN - Notizia	Nel 1766 la chiesa fu riedificata su disegno dell'architetto Giuseppe Locatelli da Mogliano.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1776/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1776/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Fra il 1808 ed il 1810 il convento è indemaniato.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 136...137)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1810/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica - ritorno in possesso
RENN - Notizia	Fra il 1821 ed il 1824 le religiose ritornano in possesso del convento che viene dotato di beni.
RENF - Fonte	B_06(pp. 136...137)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1821/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1824/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	Fra il 1861 ed il 1866 il convento è indemanato.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 136...137)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1866/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intonacatura pareti esterne-approvazione
RENN - Notizia	Intervento di intonacatura sulla porzione identificata con p. 252 (soppressa), situata all'interno del cortile del monastero mediante scalcinatura e successiva intonacatura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996/11/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il convento è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.

RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	Danni: distacco della parete perimetrale ovest posizionata al termine dell'ala che ospita il dormitorio al 1p; cedimento di alcune porzioni della copertura lignea del locale forno; lesionamento di alcune murature interne al cortile sul fronte est; danneggiamento e fessurazioni varie alle murature della zona portico al p. seminterrato; deterioramento di tutta la muratura interna dei piani inferiori soprattutto in prossimità di arcate ed attacchi delle volte e piccole lesioni interne ed esterne su tutto il fabbricato.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/03/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/03/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il progetto prevede il consolidamento strutturale e generale di tutte le murature perimetrali sud e delle ammorsature con la porzione della zona portico al p. seminterrato; parziale rifacimento dei tratti interessati da lesioni gravi e crolli; rifacimento del solaio di copertura della zona forno; ammorsatura della parete ovest con le murature ortogonali sia perimetrali che di spina; ripristino della stabilità strutturale della porzione muraria limitrofa alla chiesa e sita ad est del corpo principale e realizzazione di finiture ed opere interne strettamente connesse con gli interventi strutturali.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	2000/02/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	muro perimetrale
RENS - Notizia sintetica	intervento
RENN - Notizia	Lavori di apertura passa carrabile nel muro di recinzione all'interno del monastero-approvazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/09/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Progetto di restauro e risanamento conservativo-presentazione progetto
RENN - Notizia	L'intervento prevede interventi sulla copertura; sulle strutture orizzontali; il miglioramento antisismico; sulle fondazioni; sulle strut. verticali e il rifacimento degli intonaci.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2008/02/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2008/02/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tutela
RENN - Notizia	Verifica di interesse culturale-avvio procedimento
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2008/07/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il progetto consiste nel recupero ad uso abitativo dell'immobile (F. 153, p. 80 (soppressa)) mediante completa ristrutturazione e recupero dello stesso.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2012/05/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2012/05/31
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	muro di cinta
RENS - Notizia sintetica	Ripristino porzione muro crollato con rimozione delle macerie e delle parti pericolanti e ricostruzione-approvazione
RENN - Notizia	Lavori di ripristino porzione muro di cinta lungo via Santa Barbara causato dagli eventi atmosferici, consistenti nella demolizione delle parti di muro pericolanti per circa 14ml; rimozione della parte bassa del muro; scavo del terreno spingente; realizzazione di cordolo di ripartizione al di sotto del livello stradale; ricostruzione del muro e stuccatura della muratura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2014/09/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il monastero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2188)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	Il Monastero presenta danni nella porzione del muro della cinta perimetrale, gravi lesioni all'interno dell'edificio con perdita di materiale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2188
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza della muratura perimetrale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2188
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Monastero
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SIIV - Suddivisione verticale	a distribuzione interna longitudinale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il Convento delle Clarisse è un ampio complesso in cui la parte centrale è costituita dalla chiesa; di forma articolata irregolare, a distribuzione interna longitudinale. Murature perimetrali in pietra e laterizio (quelle visibili, essendola maggior parte intonacate). Soffitti piani negli ambienti interni. Copertura a tetto, sulle diverse altezze dei corpi di fabbrica, con manto in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	monastero
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula

PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p_Corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde sfalsate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	A scacchiera (bianco e rosso)
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	1p_corridoio
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	1p_Balcone
PVMG - Genere	in cotto

PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Affiancato da paraste doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1P
DECL - Collocazione	corridoio
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	2017_Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 il monastero presenta danni nella porzione del muro della cinta perimetrale, gravi lesioni all'interno dell'edificio con perdita di materiale. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2188)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/02/03
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro conservativo post sisma. (SABAP_AN_MC579)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2008/02/00
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di restauro e risanamento conservativo. (SABAP_AN_MC579)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	monastero

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	monastero

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Monastero di S. Chiara
CDGI - Indirizzo	via S. Chiara, 2 - San Severino Marche (MC)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCD - Data notificazione	24/05/2011

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48976_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2188
FTAN - Codice identificativo	48976_F2
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2188
FTAN - Codice identificativo	48976_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2188
FTAN - Codice identificativo	48976_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2188
FTAN - Codice identificativo	48976_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2188
FTAN - Codice identificativo	48976_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48976
FTAN - Codice identificativo	48976_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48976
FTAN - Codice identificativo	48976_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48976

FTAN - Codice identificativo	48976_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48976_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2011/05/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48976_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994

RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2003
AGGN - Nome	Cristini L. M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il monastero è stato ampiamente ristrutturato nel corso dei secoli e le modifiche attuate nell'800 (in concomitanza col rifacimento della chiesa) sono quelle rimaste a connotare l'aspetto attuale del complesso conventuale (alcune parti sono anche successive). Dell'originario impianto medievale rimane esclusivamente la suggestione del luogo di insediamento, alle pendici del Colle di Castello e ulteriormente isolato da una vasta area di pertinenza recintata da un alto muro, di composizione mista e irregolare stratificatasi nel corso dei secoli, di pietra di vario tipo e laterizio. Le foto degli interni non sono state prodotte a causa del divieto del rappresentante dell'Ente proprietario.