

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049032
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Cancellotti

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Luzi

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	MC
<b>PVCC - Comune</b>	San Severino Marche
<b>PVCL - Località</b>	SAN SEVERINO MARCHE
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Giuseppe Garibaldi

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Comune di San Severino Marche
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	152/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	39, 40 (467, 494 soppresse unite alla part. 40)
<b>CTSP - Proprietari</b>	proprietà privata

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.176123903
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.229193642

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
-------------------------------------------	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--------------------------------------------	------------------------------------------

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--------------------------------------------------	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

<b>GPBT - Data</b>	19-6-2019
--------------------	-----------

<b>GPBO - Note</b>	(4215956) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
------------------------------------------	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali cinquecentesche
-----------------------------	-----------------------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
---------------------------------------	--------------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

Il palazzo viene costruito nel 1594 sul breve asse viario (attuale via Garibaldi) all'estremità occidentale della Piazza Grande.  
 Probabilmente coevo è l'alto porticato sul retro fronteggiante le mura urbane settentrionali nei pressi della demolita Porta Collina (o Farina, Vulgo Poggetta o Boccetta).

**RENF - Fonte** B\_01(p. 171)**RENF - Fonte** B\_02 (p. 45)**RENF - Fonte** B\_09 (p. 49)**RENF - Fonte** B\_011 (p. 94)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** fine**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** fine**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Opere di consolidamento e restauro-approvazione**RENN - Notizia**

Sono autorizzate le opere di consolidamento prescrivendo che tutte le strutture orizzontali (solai, scale, falde, ecc...) dovranno essere realizzate con struttura lignea tradizionali; i pavimenti originali dovranno essere smontati e il materiale smontato dovrà essere reintegrato con materiale nuovo analogo; i controsoffitti in canna e gesso dovranno essere conservati e non dovranno essere realizzati in alcuni ambienti gli zoccoli battiscopa sia in legno che in cotto.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC646**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1990/12/10**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1990/12/10**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** L'edificio é danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.**RENF - Fonte** notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX

<b>RELI - Data</b>	1997/09/26
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1997/09/26
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Evento sismico-ordinanza
<b>RENN - Notizia</b>	Emessa ordinanza sindacale dalla quale si evince l'inagibilità dell'edificio
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC646
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1998/05/08
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1998/05/08
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma-approvazione
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC646
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2000/11/28
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2000/11/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3021)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI

<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio nonostante restaurato nel 2000, presenta diffuse fessurazioni alle pareti interne in particolare al p.t. e sulla parete portante del lato sinistro. Il palazzo viene dichiarato inagibile
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3021
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. interrato,p.t., 1p, 2p
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a blocco
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio appartiene ad un agglomerato di costruzioni prospicienti Via Garibaldi: occupa la posizione d'angolo e costituisce il fronte di una fabbrica più vasta realizzata in tempi successivi attorno ad un' ampia chiostrina. L'immobile si trova in prossimità della piazza cittadina ed è prospiciente su una delle vie che confluiscono in essa. Lo stesso è il risultato dall'accorpamento non integrato di corpi due fabbriche di diversa altezza e composizione, la prima consiste in una notevole costruzione seicentesca; la seconda di origine cinquecentesca. Murature perimetrali prevalentemente in laterizio e parzialmente discontinue sul retro dove è presente un alto portico a doppia arcata su pilastri. Controsoffitti piani nei locali a piano terra su via Garibaldi; soffitti piani anche nelle sale del piano nobile; volta a botte con lunette nel portico sul retro; solai in ferro e laterizi o nel piano soprastante. Copertura a tetto sui diversi volumi, con manto in coppi di laterizio.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	composito
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Formata da un volume rettangolare di 25x16m
<b>PNTE - Dati icnografici</b>	affiancato sulla sinistra da un volume di 5x5m posto ad una quota più

significativi	bassa
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	1p_Salotto rosa
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	piano nobile
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	con controsoffitti
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	Portico sul retro
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	

<b>SOU - Ubicazione</b>	1 p
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	in ferro e laterizi
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici superiori finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a timpano spezzato / con volute
<b>DECM - Materiali</b>	pietra calcare
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a doppia arcata su pilastri
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume seicentesco
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Due ordini di finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornici elaborate
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume seicentesco
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	camere
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Dipinti allegorici e decorativi del pittore veneto Olzai
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume cinquecentesco
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna_Piano nobile

<b>DECT - Tipo</b>	aperture
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornici seicentesche
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume cinquecentesco
<b>DECL - Collocazione</b>	atrio
<b>DECT - Tipo</b>	Portali in pietra scura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Del sec. XVI
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume cinquecentesco
<b>DECL - Collocazione</b>	salone
<b>DECT - Tipo</b>	soffitti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con decori del XIX sec
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	2017_Intero bene_Danno grave_A causa del sisma del 2016 il palazzo presenta diffuse fessurazioni alle pareti interne in particolare al p.t. e sulla parete portante del lato sinistro. Il palazzo viene dichiarato inagibile. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3021)
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1990/12/10
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di consolidamento e restauro (SABAP_AN_MC646)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/11/28
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro e risanamento conservativo e riparazione danni sisma. (SABAP_AN_MC646)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVI
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 364/1909, art. 1
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1913/03/13
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, artt. 1, 2
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1913/03/21
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 1, 2
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1973/01/17
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1973/04/27
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Aggiorn._ L. 1089/1939, artt. 1, 2
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1968/12/12
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1969/02/07
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. adeguato al PPAR
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	obbligo redazione P.P. centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F4
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_3021
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F6
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_3021
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F7
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_3021
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F8
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC646
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F9
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F10
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F11
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F13
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F14
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_49032
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	49032_F15
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	49032_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	1973/01/17
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_AN
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	49032_D1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Aleandri V. E.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1898
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_01
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Gubinelli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_02
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Gentiloni Silveri A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1926
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_09
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_011
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Pellei M.A.
<b>CMPN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>FUR - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	n.r.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1994
<b>RVMN - Nome</b>	Girotti R.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>La facciata su Via Garibaldi è formata da due parti di epoche successive non integrate (sono anche separate da una fila di bugne in pietra). La parte più antica, a destra, a quattro assi di apertura, ha un bugnato in conci di pietra calcarea fino al primo massiccio marcapiano. E' in mattoni a faccia vista nella parte superiore. Finestre del primo piano con timpano semicircolare spezzato e volute. Decorazioni a forma di stella sopra le due centrali. Stemma molto degradato nell'ultima verso la piazza. Al mezzanino dell'ultimo piano finestre ovali, con cornice in pietra rettangolare. La parte più recente è quella che gira ad angolo (con bugne ricurve) sulla via Nazario Sauro, con cornici alle finestre del primo piano curvilinee variamente modanate. Stesso tipo di decorazione sul breve prospetto, ad unico asse di apertura, su via Sauro con murature perimetrali superiori ammorsate. Sul retro, e in corrispondenza con la parte più antica del palazzo, portico a due alte arcate scarpate in pietra e laterizio, con un piano soprastante. Dalla pianta prospettica del Divini (1640) risulta sullo stesso luogo una struttura simile, a tre fornici invece dei due attuali. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa dell'indisponibilità del proprietario.</p>