

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060933
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIANTI
PVCI - Indirizzo	S. C. della Costa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	68/2019
CTSN - Particelle	S
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Salvatore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.924286703
GPDPY - Coordinata Y	42.992772129
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217174) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

RENN - Notizia	La chiesa è costruita molto probabilmente tra la fine del sec. XV e l'inizio del successivo.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Tra la fine del sec. XV e l'inizio di quello successivo le pareti dell'aula sono affrescate.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	affresco del presbiterio
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel sec. XVI la parete sopra l'altare maggiore è affrescata con alcuni angeli che sostengono un drappo sopra al quale è l'immagine di S. Antonio.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	imbiancatura
RENN - Notizia	Alcuni affreschi delle pareti laterali potrebbero essere stati coperti da imbiancature, forse nel corso dei secc. XVIII-XIX.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio è danneggiato dai terremoti del 1951, 1976 e 1986. I lavori di restauro, eseguiti dopo ogni sisma, hanno riguardato alcune riparazioni murarie eseguite col sistema cuci-scuci e il rifacimento degli intonaci delle facciate.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1986/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni diffuse sulle murature soprattutto nella parte alta a causa del martellamento delle travi di copertura; tentativo di ribaltamento della facciata principale con distacco della stessa dalle murature ortogonali; scorrimento degli elementi di copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle lesioni col metodo cuci-scuci; consolidamento delle murature con iniezioni di malta di calce; demolizione e ricostruzione completa del tetto; demolizione e ricostruzione della parte sommitale della muratura con inserimento di un cordolo in ferro collegato alle strutture di copertura; tirantatura delle pareti trasversali; demolizione e ricostruzione del campanile a vela.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Riparazione e ripristino e miglioramento sismico della chiesa
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1159
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2006/03/02
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_923)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sacrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa di Sant'Antonio è situata lungo il versante settentrionale della strada principale che attraversa Costa, frazione a sud ovest di Serravalle di Chienti, sull'altopiano di Colfiorito, tra Corgneto ed Acquapagana. Libera su tutti i lati, fronteggiata da un piccolo sagrato, la chiesa si presenta come un semplice parallelepipedo stretto e lungo, intonacato, il cui fronte principale nord ovest, a capanna, è caratterizzato al centro da un semplice portone rettangolare, sovrastato da una finestra rettangolare. Sul prospetto posteriore si eleva un piccolo campanile a vela.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma irregolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco/ a corsi irregolari

SVCM - Materiali calcare sbazzato intonacato all'esterno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione sacrestia

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOES - Specificazioni tecniche con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	in pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	muretto
DECQ - Qualificazione del tipo	delimitato sul fronte stradale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte laterale sud ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura

DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	vela campanaria
DECT - Tipo	con fornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1951/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1951. (SABAP_AN_MC1159)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1976. (SABAP_AN_MC1159)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1986. (SABAP_AN_MC1159)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Progetto di restauro in seguito al sisma del 1997. (SABAP_AN_MC1159)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/03/04
RSTF - Data fine	2006/03/02
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione e ripristino e miglioramento sismico della chiesa. (SABAP_AN_MC1159)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60933_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60933_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60933
FTAN - Codice identificativo	60933_F3
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60933_C1
DRAD - Data	2019
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria