

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060935
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Croce

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIANTI
PVCI - Indirizzo	S. C. di Percanestro

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	79/2019
CTSN - Particelle	A, 145

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Salvatore

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

12.93698428

GPDPY - Coordinata Y

42.960691041

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170\_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data

20-6-2019

GPBO - Note

(4217190) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_12.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map)) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

organo

AUTS - Rapporto al nome

attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

La Monica Calogero

AUTA - Dati anagrafici

n.r.

AUTH - Sigla per citazione

03001485

**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali locali dei secc. X-XI

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

Secondo alcuni storici la chiesa era un'antica pieve costruita dai benedettini nei secc. X-XI. L'impianto originario avrebbe avuto forma e orientamento diversi dall'attuale. Alcune aperture sui muri laterali,

ora tamponate, appartenerebbero all'edificio primitivo.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC975

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** X

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XI

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** corpo anteriore

**RENS - Notizia sintetica** Costruzione

**RENN - Notizia** Il corpo anteriore della chiesa è costruito presumibilmente nel sec. XIII.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC975

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIII

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** affresco

**RENN - Notizia** Probabilmente tra il XIV e il XV sec. sono realizzati all'interno della chiesa alcuni affreschi.

**RENF - Fonte** analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIV

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XV

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** corpo posteriore e campanile

**RENS - Notizia sintetica** Costruzione

**RENN - Notizia** Alla fine del sec. XVIII il nucleo originario viene ampliato con la costruzione della parte posteriore e del campanile.

**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC975

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELF - Frazione di secolo** fine

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** fine

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	altare maggiore
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Alla fine del sec. XVIII è costruito da un ignoto ebanista marchigiano l'altare maggiore. L'altare, in legno intagliato e dorato, venne dotato di una pala.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	organo
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nella chiesa è conservato un organo del 1798 di Calogero La Monica.
<b>RENF - Fonte</b>	B_014 (p. 45)

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1798/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1798/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	consolidamento
<b>RENN - Notizia</b>	Alla fine del sec. XIX è costruito un contrafforte per consolidare il prospetto principale, comportando la chiusura del portale originario e l'apertura di quello attuale.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	abside
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Intorno al 1920 è costruita l'abside poligonale.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1920/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1920/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	campanile
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sopraelevazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali (presumibilmente al momento della costruzione dell'abside - n.d.c.) viene demolita e ricostruita la parte sommitale del campanile.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1920/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1920/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa-approvazione
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di recupero della copertura; realizzazione di cordoli di coronamento; realizzazione di riprese cucì e scuci e realizzazione nuovo impianto elettrico.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1981/13/08
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1981/13/08
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
	Nell'ultimo quarto del sec. XX sono effettuati restauri delle murature col sistema scuci-cuci, è rifatto il tetto con l'inserimento di un cordolo in cemento armato, sono rifatti gli intonaci interni e la stuccatura del

<b>RENN - Notizia</b>	paramento esterno. Forse in tale occasione è tirantata con catene di ferro la sommità della cella campanaria. Tali lavori erano da poco terminati al momento della compilazione della scheda inventariale.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1994/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: crollo in più punti della muratura perimetrale e delle strutture lignee di copertura.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1997/09/26
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1997/09/26
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - approvazione progetto
<b>RENN - Notizia</b>	Il giorno 27 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento fondale, impermeabilizzazione muri controterra, consolidamento delle murature mediante iniezioni di malta, rifacimento dei tratti di muratura crollata, ripresa delle murature col metodo del scuci-cuci, rifacimento della stuccatura del paramento in pietra esterno, rifacimento e ripresa degli intonaci interni ed esterni, posa di tirantature costituite da barre di ferro, smontaggio e rifacimento del tetto con demolizione delle cordolature in cemento armato residue, posa in opera di profilato in ferro annegato sulla sommità della muratura con funzione di cordolo, smontaggio e rifacimento dei pavimenti con mattoni in cotto fatti a mano.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC975
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1999/08/27
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1999/08/27

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ritrovamenti**RENN - Notizia** Viene comunicato dalla Ditta Ermete Crisanti, che durante i lavori di recupero sono stati ritrovati, porzioni di affreschi databili tra il 1300 /1400, tra cui nella parete di controfacciata, entrando sulla dx la raffigurazione della Madonna con bambino; nella parete di controfacciata, entrando sulla sx una nicchia con porzioni di affresco.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_MC975**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2001/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE\_933)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SIIV - Suddivisione verticale** ad aula**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** La chiesa di Santa Croce è situata lungo la direttrice ovest - est sul margine orientale della strada che collega Collecorti a Forcella, nell'area sud ovest dell'altopiano di Colfiorito prossima al confine con Visso, denominata Percanestro. Chiesa ad aula absidata con campanile posto nell'angolo posteriore sinistro e prospetto laterale sud, in simmetria con il fronte opposto.**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI****ISSU - Ubicazione** prospetto principale

<b>ISST - Tipo</b>	contrafforte
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula absidata
<b>PNTF - Forma</b>	trapezoidale, esterna
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside poliginale a 5 lati
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	torre campanaria
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	depositi fluvio-lacustri costituiti da argilla con limo marrone con inclusi calcarei e silicei a spigoli vivi delle dimensioni di qualche millimetro , alternata ad argilla grigia poco consistente con rari inclusi carbonatici.
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	diretta
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura omogenea
<b>FNSM - Materiali</b>	pietra
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	in pietra squadrata
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetti laterali
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	in pietra sbozzata
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	abside



<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra sbozzata
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare intonacato
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	campanile, parte superiore
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFF - Forma</b>	con capriate
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a semicono
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	torre campanaria
-------------------------	------------------

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

### **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto

### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	con porzione di muro a scarpa

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.1
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con architrave monolitico

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	apertura

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.1
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con architrave in legno a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	al centro
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.1
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con architrave in legno a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	porta/apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	murate
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a quattro fornicia a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi figurativi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	barocco
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a dente di sega
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile, tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	monofora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di restauro delle murature col sistema scuci-cuci; rifacimento del tetto e degli intonaci.(SABAP_AN_MC975)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1981/13/08
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa. (SABAP_AN_MC975)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro delle murature col sistema scuci-cuci; rifacimento del tetto e degli intonaci interni e la stuccatura del paramento esterno. (SABAP_AN_MC975)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1999/08/27
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di restauro dopo il sisma del 1997 (SABAP_AN_MC975)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

<b>generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Salvatore
<b>CDGI - Indirizzo</b>	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P. di F.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F4
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F7
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_60935
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60935_F8
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	60935_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Peretti P./ Quarchioni F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_014
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Alfieri A. B.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2001
<b>AGGN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2010
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	n.r.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria