

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060935
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Croce

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	S. C. di Percanestro

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	79/2019
CTSN - Particelle	A, 145

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Salvatore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

12.93698428

GPDPY - Coordinata Y

42.960691041

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data

20-6-2019

GPBO - Note

(4217190) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

organo

AUTS - Rapporto al nome

attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

La Monica Calogero

AUTA - Dati anagrafici

n.r.

AUTH - Sigla per citazione

03001485

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali locali dei secc. X-XI

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

Secondo alcuni storici la chiesa era un'antica pieve costruita dai benedettini nei secc. X-XI. L'impianto originario avrebbe avuto forma e orientamento diversi dall'attuale. Alcune aperture sui muri laterali,

ora tamponate, appartenerebbero all'edificio primitivo.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo X

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento corpo anteriore

RENS - Notizia sintetica Costruzione

RENN - Notizia Il corpo anteriore della chiesa è costruito presumibilmente nel sec. XIII.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica affresco

RENN - Notizia Probabilmente tra il XIV e il XV sec. sono realizzati all'interno della chiesa alcuni affreschi.

RENF - Fonte analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento corpo posteriore e campanile

RENS - Notizia sintetica Costruzione

RENN - Notizia Alla fine del sec. XVIII il nucleo originario viene ampliato con la costruzione della parte posteriore e del campanile.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XVIII è costruito da un ignoto ebanista marchigiano l'altare maggiore. L'altare, in legno intagliato e dorato, venne dotato di una pala.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del 1798 di Calogero La Monica.
RENF - Fonte	B_014 (p. 45)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1798/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1798/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XIX è costruito un contrafforte per consolidare il prospetto principale, comportando la chiusura del portale originario e l'apertura di quello attuale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Intorno al 1920 è costruita l'abside poligonale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1920/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1920/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali (presumibilmente al momento della costruzione dell'abside - n.d.c.) viene demolita e ricostruita la parte sommitale del campanile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1920/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1920/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa-approvazione
RENN - Notizia	Intervento di recupero della copertura; realizzazione di cordoli di coronamento; realizzazione di riprese cucì e scuci e realizzazione nuovo impianto elettrico.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1981/13/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1981/13/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
	Nell'ultimo quarto del sec. XX sono effettuati restauri delle murature col sistema scuci-cuci, è rifatto il tetto con l'inserimento di un cordolo in cemento armato, sono rifatti gli intonaci interni e la stuccatura del

RENN - Notizia	paramento esterno. Forse in tale occasione è tirantata con catene di ferro la sommità della cella campanaria. Tali lavori erano da poco terminati al momento della compilazione della scheda inventariale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1994/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: crollo in più punti della muratura perimetrale e delle strutture lignee di copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 27 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento fondale, impermeabilizzazione muri controterra, consolidamento delle murature mediante iniezioni di malta, rifacimento dei tratti di muratura crollata, ripresa delle murature col metodo del scuci-cuci, rifacimento della stuccatura del paramento in pietra esterno, rifacimento e ripresa degli intonaci interni ed esterni, posa di tirantature costituite da barre di ferro, smontaggio e rifacimento del tetto con demolizione delle cordolature in cemento armato residue, posa in opera di profilato in ferro annegato sulla sommità della muratura con funzione di cordolo, smontaggio e rifacimento dei pavimenti con mattoni in cotto fatti a mano.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/08/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/08/27

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ritrovamenti
RENN - Notizia	Viene comunicato dalla Ditta Ermete Crisanti, che durante i lavori di recupero sono stati ritrovati, porzioni di affreschi databili tra il 1300 /1400, tra cui nella parete di controfacciata, entrando sulla dx la raffigurazione della Madonna con bambino; nella parete di controfacciata, entrando sulla sx una nicchia con porzioni di affresco.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC975

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_933)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di Santa Croce è situata lungo la direttrice ovest - est sul margine orientale della strada che collega Collecorti a Forcella, nell'area sud ovest dell'altopiano di Colfiorito prossima al confine con Visso, denominata Percanestro. Chiesa ad aula absidata con campanile posto nell'angolo posteriore sinistro e prospetto laterale sud, in simmetria con il fronte opposto.
--	--

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula absidata
PNTF - Forma	trapezoidale, esterna
PNTE - Dati icnografici significativi	abside poliginale a 5 lati
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	depositi fluvio-lacustri costituiti da argilla con limo marrone con inclusi calcarei e silicei a spigoli vivi delle dimensioni di qualche millimetro , alternata ad argilla grigia poco consistente con rari inclusi carbonatici.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	in pietra squadrata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti laterali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	in pietra sbozzata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	abside

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra sbozzata
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare intonacato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile, parte superiore
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFF - Forma	con capriate
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semicono
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con porzione di muro a scarpa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.1
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave monolitico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura

DECQ - Qualificazione del tipo	n.1
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave in legno a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	al centro
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.1
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave in legno a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta/apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	murate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	a quattro fornicia a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurativi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	barocco
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a dente di sega
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro delle murature col sistema scuci-cuci; rifacimento del tetto e degli intonaci.(SABAP_AN_MC975)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981/13/08
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa. (SABAP_AN_MC975)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Restauro delle murature col sistema scuci-cuci; rifacimento del tetto e degli intonaci interni e la stuccatura del paramento esterno. (SABAP_AN_MC975)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/08/27
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro dopo il sisma del 1997 (SABAP_AN_MC975)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60935_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015

FTAN - Codice identificativo	60935_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60935
FTAN - Codice identificativo	60935_F8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60935_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario	

responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria