

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060939
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Egidio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	S. C. di Civitella

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	71/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Salvatore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.908622602
GPDPY - Coordinata Y	42.972600753
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data 20-6-2019

GPBO - Note

(4217200) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali due-trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Costruzione

RENN - Notizia

L'origine della chiesa potrebbe risalire ai secc. XIII-XIV. L'omonimo monte su cui sorge l'abitato di Civitella era infatti costeggiato dall'antica via della Spina, una strada romana lastricata che collegava Spoleto alla V alle del Chienti. La prima notizia dell'esistenza della chiesa risale comunque al sec. XIV, quando compare in un catasto dove si elencano le varie chiese dipendenti dalla Pieve di Verchiano appartenente alla Diocesi di Spoleto.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC1311

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	affreschi del presbiterio
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Sulla parete destra del presbiterio vi sono frammenti di affreschi databili intorno ai secc. XIII-XIV.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La forma attuale della chiesa è il risultato di una ristrutturazione avvenuta nel sec. XVIII. In tale secolo è sicuramente rifatto il tetto.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - riparazione dei danni
RENN - Notizia	Tra la fine degli anni `70 e l'inizio degli anni `80, dopo il cosiddetto terremoto della Valnerina, la chiesa viene ristrutturata. Al centro della parete di fondo dell'abside è realizzata un'apertura semicircolare; la struttura lignea del tetto della sacrestia è sostituita con travetti in cemento armato orditi nel verso dell'inclinazione della falda; gli intonaci esterni a calce sono sostituiti con altri in cemento; le pareti sono consolidate con tiranti in ferro.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1979/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1980/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di sistemazione copertura e del campanile
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1985/09/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1985/09/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cella campanaria
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - ricostruzione
RENN - Notizia	Durante i lavori di restauro dell'inizio degli '80 la cella campanaria è ricostruita con mattoni pieni legati da malta cementizia.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1979/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1980/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni ad andamento obliquo sul prospetto principale con distacchi di intonaco e crollo della muratura sopra la porta, la finestra e nella zona sommitale; distacco della facciata dalle pareti ortogonali; lesioni passanti sulle murature perimetrali in corrispondenza degli incroci con le murature ortogonali; crollo del 50% della parete di fondo per il martellamento degli elementi di copertura e la presenza di una nicchia; lesioni, con distacco e crollo di intonaco, sulla parte sommitale dell'arco trionfale; crollo della copertura e delle pareti della sacrestia; lesioni alla base della cella campanaria dovute al tentativo di ribaltamento della stessa.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1311
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere:

ampliamento delle fondazioni con un cordolo in muratura; consolidamento delle fondazioni della parte posteriore con pali e cordolo di collegamento in cemento armato; risarcitura delle lesioni murarie con interventi di cuci-scuci e iniezioni con boiaccia di calce fluida; smontaggio e ricostruzione della fascia sommitale delle murature perimetrali con inserimento di un cordolo in legno di irrigidimento collegato con tiranti metallici alla muratura; rifacimento del tetto; posa in opera di tiranti metallici sulle murature trasversali e controventatura di tutta la copertura con pannelli di compensato marino inchiodati a 45 gradi.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC1311

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1999/06/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1999/06/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_919)

RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni

RENN - Notizia La chiesa presenta modeste lesioni da taglio sulle pareti laterali del corpo principale; lesione orizzontale evidente sulla torre campanaria e modeste lesioni diffuse sulla cella campanaria.

RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_919

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di pronte intervento della torre campanaria.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_919

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa di Sant'Egidio è situata lungo la direttrice nord - sud nella parte orientale dell'edificato di Civitella, frazione a sud ovest di Serravalle di Chienti, sull'altopiano di Colfiorito, prossima al confine tra Marche ed Umbria. La conformazione attuale della chiesa risale ad una ristrutturazione operata nel XVIII secolo, con il campanile posto sul lato destro posteriore e una piccola sacrestia accessibile dalla parete di fondo del presbiterio. L'aula della chiesa, con due pilastri a metà delle pareti laterali, è divisa dal presbiterio con un arco trionfale a sesto ribassato.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con capocroce piatto

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	sacrestia
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	depositi detritici di spessore medio costituiti da limi argillosi ed argille a granulometria fine contenenti clasti calcarei di media dimensione
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	pietrame
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietrame calcareo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a una falda
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
--	-------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale d'ingresso
--------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco lapideo a tutto sesto
---------------------------------------	--------------------------------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	sorretto da piedritti
DECM - Materiali	pietra/ mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con ampia strombatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave ligneo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	segnata da due piccole aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	finestra rettangolare con architrave in legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	quattro fornicci a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurativi
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro dopo il terremoto degli anni `70 e l'inizio degli anni `80. (SABAP_AN_MC1311)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985/09/21
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di sistemazione copertura e del campanile (SABAP_AN_MC1311)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/06/00
RSTF - Data fine	2005/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro dopo il terremoto del 26 settembre 1997 (SABAP_AN_MC1311)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60939_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60939_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_919
FTAN - Codice identificativo	60939_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_919
FTAN - Codice identificativo	60939_F9
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_919
FTAN - Codice identificativo	60939_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	SABAP_AN_MC1311
FTAN - Codice identificativo	60939_F4
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC1311
FTAN - Codice identificativo	60939_F6

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60939
FTAN - Codice identificativo	60939_F7
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60939_C1
DRAD - Data	2019
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria

