

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060938
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Martino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	S. C. di S. Martino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	72/2019
CTSN - Particelle	E porzione

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Salvatore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

12.928430716

GPDY - Coordinata Y

42.972663553

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data

20-6-2019

GPBO - Note

(4217245) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali novecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

La chiesa fu costruita negli anni `60 del sec. XX per ospitare l'affresco rappresentante il 'Giudizio Universale' staccato dalla vicina chiesa della Madonna del Sasso probabilmente alla fine degli anni '50. In una pubblicazione databile intorno al 1961 l'autore lamentava che il grande affresco restaurato si trovava ad Urbino per la mancanza di un museo locale.

RENF - Fonte

B_040(p. 31)

RENF - Fonte

B_036 (pp.: 45; 46)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1961/00/00

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1961/00/00
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	affresco
RENS - Notizia sintetica	collocazione
RENN - Notizia	Terminati i lavori di costruzione, sulla parete sinistra dell'aula fu collocato il grande affresco (m 3,00x7,00) staccato dalla chiesa della Madonna del Sasso. L'affresco, risalente al sec. XV, fu attribuito da Luigi Serra a Morale da Fermo, mentre altri proposero Pier Paolo da Fermo. Filippo Todini nel 1989 lo attribuì a Cristoforo di Jacopo di Marcucciora, documentato a Foligno dal 1453 al 1502 e seguace di Bartolomeo di Tommaso (La pittura umbra dal '200 al primo '500, Milano). Il dipinto fu staccato e restaurato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici delle Marche per interessamento dell'allora parroco Abate Francesconi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620
RENF - Fonte	B_040(p. 31)
RENF - Fonte	B_036 (pp.: 45; 46)
RENF - Fonte	B_039 (p. 154)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1961/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1969/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di manutenzione
RENN - Notizia	Comunicazione del termine dei lavori di riparazione della chiesa
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1967/03/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1967/03/23

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	copertura
---------------------------	-----------

RENS - Notizia sintetica	manutenzione straordinaria
RENN - Notizia	Nel 1996 la copertura della chiesa fu impermeabilizzata e dotata di una cappa armata non ammorsata alle murature.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni passanti inclinate sulle murature, specialmente in corrispondenza degli spigoli; lesioni diffuse in corrispondenza degli appoggi delle travi di copertura; scorrimento del pianellato di copertura rispetto alla struttura portante con segni di sfilamento delle travi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - rimozione
RENN - Notizia	Dopo il sisma del 1997 l'affresco fu rimosso e conservato presso la Soprintendenza di Urbino.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: riparazioni localizzate delle murature col sistema cuci-scuci; demolizione e ricostruzione della muratura alla sommità della parete posta a nord-ovest; risarcitura di lesioni con iniezioni di miscela a base di cemento e resine; centinatura delle travi principali di legno con struttura metallica; revisione della copertura e irrigidimento del solaio con cappa in calcestruzzo armato alleggerito collegata alle travi principali con connettori metallia L; tirantatura delle murature con catene in ferro; irrigidimento della parete del campanile con intonaco armato rinforzato con tiranti verticali.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC620
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1999/06/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1999/06/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_935)
-----------------------	---

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	La chiesa non ha riportato danni rilevanti.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_935
---------------------	-----------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di sostituzione della copertura in lamiera.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_935
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa di forma irregolare con sacrestia a destra del presbiterio aggettante rispetto alla parete dell'aula. Campanile costituito dal prolungamento del muro ovest a lato dell'ingresso principale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFQ - Qualificazione della forma	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta irregolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	Ingresso navata
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	Altare
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	In blocchi di pietra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L`edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro in seguito al sisma del 1996. (SABAP_AN_MC620)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F8

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60938_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_935
FTAN - Codice identificativo	60938_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60938
FTAN - Codice identificativo	60938_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60938_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolacci F.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_039
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marucci G.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B_040
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria