

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060927
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Martino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	S. C. del Castello
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	36/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia dei Ss. Martino e Mauro in Castello
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.942295054
GPDPY - Coordinata Y	43.065281373
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217267) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Antinori
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000775
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bontulli Paolo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000027
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Mentasti Paolo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001422
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	All'interno del recinto castellare vi era una chiesa dedicata alla Madonna di Castello risalente al sec. XIII. Ad essa affluivano pellegrini poiché nelle sue vicinanze vi era una sorgente d'acqua detta Pozzetto della Madonna di Castello ritenuta miracolosa. Già nel sec. XVII il vescovo di Nocera ravvisava la necessità di costruire una nuova chiesa perchè essa era ritenuta umida, cadente e di dimensioni insufficienti.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa è costruita tra il 1770 ed il 1780 per interessamento della Camera Apostolica e su probabile progetto dell'ing. Antinori, padre del più famoso Giovanni. Sull'altare della cappella destra viene esposto un affresco distaccato dall'antica chiesa e rappresentante la Madonna del Rosario. L'opera, malamente restaurata in epoca recente, è attribuita a Paolo Bontulli che la realizza nella prima metà del sec. XVI.

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1770/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1780/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel 1885 è collocato nella cantoria un organo costruito da Paolo Mentastidi Oneglia.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
RENF - Fonte	B_014(p. 45)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1885/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1885/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XIX è rifatto il prospetto principale della chiesa sul modello della facciata della chiesa di S. Maria in Via di Camerino: sono inserite la zoccolatura, le paraste binate, le cornici del timpano e del portale, tutte realizzate in mattoni.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sacrestia nuova
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	All'inizio del sec. XX sul fronte nord della chiesa è costruita la sacrestia nuova. La porta che metteva in comunicazione la zona absidale col campanile è tamponata e il nuovo accesso è ricavato sul muro nord.

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	costruzione nicchia
RENN - Notizia	Nella seconda metà del sec. XX è chiuso l'ingresso laterale sud nella zona absidale. Al suo posto venne ricavata una nicchia.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cella campanaria
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	A metà del sec. XX l'antica cella campanaria in pietra è demolita e ricostruita in muratura di mattoni a faccia vista tirantata con catene in ferro.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Lesionamento delle strutture portanti della chiesa, della sagrestia e del campanile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1979/09/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1979/09/19
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di riparazione danni sisma
RENN - Notizia	Lavori di restauro e consolidamento atti a ridare al fabbricato un sufficiente grado di stabilità
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1983/03/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1983/03/17

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1997 sono restaurate le parti in laterizio del prospetto principale ed è rifatto l'intonaco a base di calce.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesione verticale nella zona mediana della facciata; principio di rotazione con distacco della facciata dalle murature laterali; lesione in chiave e alle reni dell'arco trionfale; distacco di cornici e stucchi all'interno dell'aula; lesioni all'imposta e sulla superficie della volta dell'aula; distacco delle murature trasversali secondarie delle cappelle laterali.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia

A seguito del terremoto del 26.9.1997 la chiesa è dichiarata inagibile e sono immediatamente realizzati lavori di pronto intervento e messa in sicurezza consistenti nella rimozione delle parti pericolanti e nell'incatenamento con chiavi di ferro dei setti murari nelle due direzioni.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia

Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ricostituzione della continuità muraria con opere di cuci-scuci e iniezioni di malta di calce; consolidamento della volta in camorcanna.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Interventi di ripristino, recupero e restauro della chiesa_
Comunicazione inizio lavori

RENN - Notizia

Intervento consistente in demolizione dell'intonaco cementizio e suo rifacimento; tinteggiatura delle superfici; rimozione della zoccolatura di base in mattoni deteriorati; trattamento di recupero delle cornici e restauro, trattamento e finitura del telaio ligneo della finestra orbicolare in facciata e del portone d'ingresso.

RENF - Fonte

SABAP_AN_MC908

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2001/06/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2001/06/20

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_917)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** La chiesa presenta evidenti lesioni in facciata di cui una che, partendo dalla lunetta più alta, arriva fino al rosone; e altre due a destra insistono sulla trabeazione decorativa in laterizio; lesione da principio di distacco della volta dalla controfacciata; lesioni agli angoli murari e distacchi parziali d'intonaco; lesioni alla base di alcune paraste; lesioni nella parte sommitale dell'affresco riportato dall'antico Castello di Serravalle.**RENF - Fonte** SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_917**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico_messa in sicurezza**RENN - Notizia** Intervento di tirantatura della sommità della facciata.**RENF - Fonte** SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_917**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sacrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La parrocchiale di San Martino è ubicata nel recinto difensivo del capoluogo comunale, di fronte alla piazza principale del centro. Sulla porzione retrostante è situata la sacrestia vecchia che ingloba il campanile e dalla sacrestia nuova posta sul fianco sinistro.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare, esterna
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali aggettanti/ presbiterio raccordato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare sbizzato intonacato all'esterno
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia nuova, p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a bulbo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	muratura
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sacrestia vecchia
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sacrestia nuova
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	accesso altare
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	cappella
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	barocco

DECM - Materiali	legno intagliato, dorato e dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare dx
DECQ - Qualificazione del tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	contro facciata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cantoria
DECQ - Qualificazione del tipo	Con organo del 1885 del Mentasti
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione modanata aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	simbolico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	Tutti i prospetti
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato

DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1997/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero del prospetto principale mediante il rifacimento dell'intonaco. (SABAP_AN_MC908)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2001/06/15
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero in seguito al sisma del 1996. (SABAP_AN_MC908)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Ss. Martino e Mauro in Castello
CDGI - Indirizzo	frazione Castello - Serravalle di Chienti (MC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCD - Data notificazione	1998/09/24
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60927_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60927_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60927_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_917
FTAN - Codice identificativo	60927_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_917
FTAN - Codice identificativo	60927_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60927
FTAN - Codice identificativo	60927_F6
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60927_C1
DRAD - Data	2019

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1998/09/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	60927_D1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.

FUR - Funzionario responsabile	n.r.
---------------------------------------	------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.

AGGR - Referente scientifico	n.r.
-------------------------------------	------

AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
--	------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.

AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
--	------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona

AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
--	-------------------