

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060943
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Mauro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	COPOGNA
PVCI - Indirizzo	Loc. Copogna

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	3/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia dei Ss. Martino e Mauro in Castello

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.949807921
GPDPY - Coordinata Y	43.09864748
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data 21-6-2019

GPBO - Note

(4217879) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa risale al sec. XIV.
RENF - Fonte	AS_Priorale di Foligno_20, Tomo I, cart. 76v

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La consistenza dell'attuale edificio deriva molto probabilmente da una ristrutturazione operata nel sec. XVI.

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel corso della fine del sec. XV ed il successivo all'interno della chiesa sono realizzati tre affreschi. Uno sulla parete di fondo del presbiterio, rappresentante una Madonna col Bambino tra angeli ed altre figure (oggi in gran parte indistinte) e gli altri due sulla parete laterale destra dell'aula: il primo rappresentante una Madonna del latte (fine sec. XV), mentre il secondo, diviso in tre parti, rappresenta altrettanti santi benedicienti.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
RENF - Fonte	B_041 (p. 307)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	stemma dipinto
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel corso del XVI sec. fu dipinto sulla parete laterale destra dell'aula uno stemma sormontato da una corona e con le insegne (tre monti, due rami d'ulivo e una croce) di un personaggio sconosciuto.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il progetto rientra in una serie di interventi individuati dalla Regione Marche, che in questo caso si prevede la rimozione del manto di copertura; ripresa della muratura a cuci-scuci; la scalcinatura e il rifacimento dell'intonaco; ripresa della tinteggiatura nelle pareti interne e nei soffitti
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1988/08/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1988/08/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cella campanaria
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - consolidamento
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XIX, forse in seguito ad un evento sismico, i muri della cella campanaria sono consolidati con due catene in ferro.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni sub-verticali e dissesti in corrispondenza delle teste delle travi sulla facciata principale; lesioni in chiave e alle reni dell'arco trionfale; fessure sub-verticali diffuse sulla parete di fondo del presbiterio; fessure all'innesto delle volte e distacco delle stesse dai setti murari; fessura provocata da un principio di ribaltamento della parete sud della cappella laterale destra.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle murature con la tecnica del cuci-scuci; iniezioni a base di boiaccia di calce idraulica; tirantaure metalliche con capo chiavi a paletto delle pareti del presbiterio e della facciata principale; consolidamento della volta; ricostruzione del tetto con struttura portante in legno previa posa in opera di cordolo in legno sulle murature perimetrali; controventi metallici posti a livello di falda della copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC1340

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENK - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_921)

RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +1

SIIP - Tipo di piani p. t.

SIIV - Suddivisione verticale ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa è situata lungo la direttrice nord ovest - sud est, sul versante settentrionale del nucleo centrale di Copogna, frazione a nord di Serravalle di Chienti. È affiancata da due cappelle laterali aggettanti, dal campanile posto sul fianco sinistro del prospetto posteriore e da una sacrestia posta dietro il presbiterio. L'aula è separata dal presbiterio da un'arco trionfale.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma a croce latina (esterna)

PNTTE - Dati icnografici significativi capocroce piatto; cappelle laterali aggettanti

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio complesso marmoso calcareo stratificato avente consistenza litoide e semilitoide

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	pietra

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rialzata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pietrame intonacato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord/ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	centinate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	oculo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Con fornici
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete dx
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Raffigurante Madonna e Angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	Scuola camerinese

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete dx
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Polittico con tre santi
DECQ - Qualificazione del tipo	Seicentesco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	Acquasantiera
DECQ - Qualificazione del tipo	Scavata
DECQ - Qualificazione del tipo	Risalente al 1400
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	aula, parete sx
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	cartella con volute e corona, insegne di personaggio sconosciuto (tre mon ti, due rami di ulivo e forse una croce)
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, arco trionfale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	S. MAURO ABBATI DICATUT
LSIC - Tecnica	dipinta

LSIM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1988/08/20
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione del manto di copertura; ripresa della muratura a cuci-scuci; la scalcinatura e il rifacimento dell'intonaco; ripresa della tinteggiatura nelle pareti interne e nei soffitti. (SABAP_AN_ MC1340)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTT - Tipo di intervento	intervento di consolidamento dei muri della cella campanaria. (SABAP_AN_ MC1340)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro in seguito ai danni causati dal sisma del 1997. (SABAP_AN_ MC1340)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Ss. Martino e Mauro in Castello
CDGI - Indirizzo	frazione Castello - Serravalle di Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60943_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60943_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60943_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60943_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC1340
FTAN - Codice identificativo	60943_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1979

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC1340
FTAN - Codice identificativo	60943_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1979

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAN - Codice identificativo	60943_F7

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60943_C1
DRAD - Data	2019

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paraventi M.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_041

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria