

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060875
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lorenzo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCI - Indirizzo	via Discesa del Colle

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	16/2019
CTSN - Particelle	A porz.
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria Assunta in Fematre

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.990220765
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.943686069
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>GPBT - Data</b>	21-6-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4217901) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

## **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali dei secc. XI-XII
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione originaria della chiesa potrebbe risalire ai sec. XI-XII. Di questa antica pieve si conserverebbe l'impianto planimetrico e un'acquasantiera in pietra raffigurante un volto umano stilizzato, attualmente custodita nella sacrestia. In qualche testo la costruzione della chiesa è posticipata al sec. XIII. In B 03000979 la chiesa è detta di S. Angelo.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290
<b>RENF - Fonte</b>	B_045 (pp. 350...352)
<b>RENF - Fonte</b>	B_044 (p. 76)

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XI
----------------------	----

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XII
----------------------	-----

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	notizia storica
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa è ricordata nelle Rationes decimarum del 1333.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1333/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1333/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intorno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	origini
<b>RENN - Notizia</b>	Il castello di Riofreddo fu costruito dai conti d'Alviano probabilmente nel sec. XII, forse intorno all'antica pieve. Nel 1296 il castello fu venduto al Ducato di Spoleto che a sua volta lo cedette al Comune di Norcia nelluglio del 1378. Il possesso del castello fu confermato al Comune di Norcia nel 1396. Nel 1471 passò al Comune di Visso (il Venanzangeli non riporta quest'ultima notizia).
<b>RENF - Fonte</b>	B_045 (pp. 350...351)
<b>RENF - Fonte</b>	B_038 (p. 74)
<b>RENF - Fonte</b>	B_044 (p. 76)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XII
----------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVI - Data</b>	1471/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1535 la chiesa fu ristrutturata. Furono ricostruiti il prospetto principale ed il campanile a vela, fu sostituita la pavimentazione originaria e furono ampliati gli ossari sottostanti. Sullo stipite destro del portale venne incisa la data, mentre sopra al portale fu murato lo stemma in pietra della città di Norcia, che in B 0300097 è fatto risalire al sec. XIV. Secondo una tradizione popolare la chiesa originaria aveva tre campate ed i resti del pavimento originario della parte demolita si troverebbero sotto il sagrato antistante la chiesa. Tale ipotesi potrebbe essere confermata poichè le murature esterne della chiesa sono di uno spessore insolito per ambienti di limitata estensione ed altezza.
<b>RENF - Fonte</b>	Incisione sullo stipite destro del portale.

<b>RENF - Fonte</b>	B_045 (pp. 350...352)
<b>RENF - Fonte</b>	B_044 (p. 76)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1535/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVI - Data</b>	1535/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione fonte battesimale
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1544 alla chiesa fu concesso il fonte battesimale che venne realizzato in pietra calcarea bianca con sportelli e copertura in legno.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1544/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVI - Data</b>	1544/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazione
<b>RENN - Notizia</b>	Tra i sec. XVI e XVII furono realizzati i tre altari in muratura, stucco e legno intagliato e dorato. Quello a destra fu dotato di una tela raffigurante S. Vincenzo e contornata dai Misteri del Rosario dipinti su tavola. Quello a sinistra custodiva una statua lignea della Madonna del sec. XVI, rubata nel 1980 e sostituita con un quadro del 1985. Dell'altare maggiore restano soltanto il tabernacolo in legno dorato ed un quadro su tavola della prima metà del sec. XVI.
<b>RENF - Fonte</b>	B_045 (pp. 350...352)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	All'inizio del sec. XVIII la chiesa fu danneggiata da un terremoto che distrusse buona parte dell'abitato di Riofreddo. La notizia è riportata nella Sacra Visita Lascaris del 1712.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1712/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1712/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	Dissesto della piccola e grossa armatura in legno del tetto; lesioni sulla cortina di rivestimento in pietra calcarea bianca; lesioni sui muri perimetrali di est e ovest.
<b>RENF - Fonte</b>	Verbale di sopralluogo del 2/10/1979

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1979/20/02

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1979/20/02

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - riparazione dei danni
<b>RENN - Notizia</b>	Progetto per i lavori di riparazione della chiesa consistenti nel rifacimento del manto di copertura con sostituzione del materiale deteriorato; impermeabilizzazione delle falde del tetto; ricostruzione degli sporti del tetto con mensole in legno con le stesse caratteristiche dei preesistenti; posa in opera di catena in ferro; intervento sul fronte sud con la messa in ripristino della pietra a cortine e lavori di rifinitura a completamento degli intonaci.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1981/04/11

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1981/04/11

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni concentrate di fortissima entità sul prospetto principale con cedimento strutturale di rototraslazione del

<b>RENN - Notizia</b>	quadrante superiore destro; lesioni diagonali concentrate nella zona superiore delle pareti laterali; lesioni concentrate di fortissima entità nel campanile; cedimento strutturale dell'arco trionfale con abbassamento della zona in prossimità della chiave; lesioni di forte entità in corrispondenza delle unghie di tutte le volte; dissesto diffuso del manto di copertura causato da cedimento e dalla spinta delle strutture lignee portanti.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1997/09/26
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1997/09/26
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - approvazione progetto
<b>RENN - Notizia</b>	Il giorno 6 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: smontaggio e rimontaggio del paramento murario in pietra della facciata principale e di una fascia di circa 60 cm in corrispondenza della sommità di tutte le pareti perimetrali; risarcitura muraria in corrispondenza delle lesioni; esecuzione di cuciture armate in corrispondenza delle strutture di base del campanile; iniezioni generalizzate di boiaccia di calce fluida; tirantatura delle pareti e degli archi; consolidamento delle volte portanti in pietra con soletta di calce armata con rete elettrosaldata; realizzazione di cordoli in legno nella parte sommitale delle murature perimetrali; demolizione, ricostruzione e controventatura delle strutture lignee di copertura.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC290
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1999/08/06
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1999/08/06
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 951)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** La chiesa presenta solo alcune piccole lesioni sulla volta della navata centrale ed un distacco di intonaco alla base della colonna dell'arco.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_ID UCCR MARCHE\_951**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico\_messa in sicurezza**RENN - Notizia** Intervento di isolamento/protezione dalle intemperie della parte esterna.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_ID UCCR MARCHE\_951**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa di San Lorenzo è situata sul punto più alto della frazione di Riofreddo, una delle più distanti dal capoluogo comunale. Costruita sulla direttrice nord-est - sud-ovest questa chiesa ad aula, con campanile a vela posto sul lato sinistro anteriore e dalla retrostante sacrestia accessibile dal presbiterio.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare, esterna
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sacrestia

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	calcarei marnosi, marne, marne calcaree e marne argillose in strati medi e sottili
--	--

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra squadrata
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri laterali e posteriore
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	aula
-------------------------	------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in pietra
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	conci e scaglie disposti di costa

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio e sacrestia
-------------------------	-------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in pietra
<b>SOES - Specificazioni</b>	



tecniche	conci e scaglie disposti di costa
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	chiesa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	con testa di padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCT - Struttura primaria	muratura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECM - Materiali	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con leone rampante emblema di Norcia
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto laterale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ingresso secondario
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	murato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	a vela
<b>DECT - Tipo</b>	a due fornic
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	Con arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su lesene
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	altari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	barocchi
<b>DECM - Materiali</b>	muratura/ legno/ stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECT - Tipo</b>	fonte battesimale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con sportelli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con copertura in legno raffigurante un volto umano stilizzato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	scudo irregolare con insegne del Comune di Norcia (leone rampante)
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	pilastro porta
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1535

<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1535
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	La chiesa subì un attento ed accurato intervento restaurativo nel quale vennero ricostruiti il prospetto principale ed il campanile a vela. (Incisione sullo stipite destro del portale)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1981/04/11
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1979. (SABAP_AN_MC290)
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1999/08/06
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro in seguito al sisma del 1999. (SABAP_AN_MC290)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Maria Assunta in Fematre
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Fematre - Visso (MC)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P. di F.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F4
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_951
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F11
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_951
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F12
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC290
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F6
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1999
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC290
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F7
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1999
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC290
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F8
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1999
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC290
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F9
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1999
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_60875
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60875_F10
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	60875_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Paoloni A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_038
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Nessi S./ Ceccaroni S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_044
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Venanzangeli A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1972
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_045
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Alfieri A. B.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2008
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Sotto al pavimento della prima campata ci sono tre ossari.