

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060885 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | filiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria alle Cave |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Chiesa di S. Maria della Cava |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale di uso corrente |
| OGAD - Denominazione | Chiesa della Madonna delle Cave |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | Chiesa di S. Fortunato |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Visso |
| PVCL - Località | ASCHIO |
| PVCI - Indirizzo | S. C. di Aschio |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di Visso |
| CTSF - Foglio/Data | 1/2019 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.063198308 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.973915626 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| GPBT - Data | 21-6-2019 |
| GPBO - Note | (4217902) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|---------------------|
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | affresco |
| AUTS - Rapporto al nome | attribuito |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | De Magistris Simone |
| AUTA - Dati anagrafici | n.r. |
| AUTH - Sigla per citazione | A_10 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |

| | |
|--|--------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali duecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Le prime notizie della Villa di Aschio risalgono al 1255 quando fu venduta dal feudatario di Nocria, Tibaldo di Messer Farolfo, insieme a circa trenta famiglie, al Comune di Visso. E' molto probabile che l'insediamento originario della chiesa fosse già esistente. |
| RENF - Fonte | B_045(p. 307) |
| RENF - Fonte | B_015 (p. 111) |
| RENF - Fonte | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIII |
| RELI - Data | 1255/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIII |
| REVI - Data | 1255/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | interno |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione affresco |
| RENN - Notizia | Nel 1581 Simone De Magistris affrescò in una nicchia sulla parete destra la Madonna del Rosario. L'opera è datata e firmata. |
| RENF - Fonte | B_045 (p. 308) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1581/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVI - Data | 1581/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | statua della Madonna della Cava |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |
| RENN - Notizia | In una nicchia sull'altare maggiore vi è la statua lignea della Madonna della Cava risalente al sec. XVI e attribuibile alla scuola dei petraioli edintagliatori vissani. |
| RENF - Fonte | B_045 (p. 308) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento fonte battesimale

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia A sinistra dell'ingresso vi è un fonte battesimale in pietra calcarea e legno del 1518. La vasca è a pianta esagonale ed è concluso da una cuspide.

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELI - Data 1518/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVI - Data 1518/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione e ampliamento

RENN - Notizia Nel 1957 la chiesa fu quasi totalmente rifatta ed ampliata sul lato sinistro. Fu consacrata il primo settembre.

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1957/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1957/09/01

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento copertura

RENS - Notizia sintetica Ricostruzione

RENN - Notizia Nei primi anni `90 del sec. XX fu rifatto il tetto con l'inserimento di nuove capriate affiancate da catene in ferro. La muratura sommitale delle pareti laterali venne ricostruita e lasciata a facciavista. Fu inoltre demolita la volta in cameracanna dell'aula. Seguirà l'invio dell'integrazione dello stesso in data 23/10/1993 come richiesto dall'ente in data 20/09/1991.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

| | |
|--|---|
| RELI - Data | 1990/11/10 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | campanile |
| RENS - Notizia sintetica | consolidamento |
| RENN - Notizia | Nei primi anni `90 del sec. XX il campanile fu consolidato con catene di ferro. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC423 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1990/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1990/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesione da distacco e lesioni verticali sulla facciata principale; rottura del muro dietro l'altare per martellamento del solaio; lesione per martellamento del muro confinante con la sacrestia e di quello con la canonica; crollo della copertura della sacrestia dovuto allo sfilamento dell'orditura lignea; sul campanile (fronte est con distacco del paramento murario esterno, con fuoriuscita di alcuni centimetri dei conci murari, lesioni sui restanti fronti e all'interno lesioni concentrate) e ad alcune opere minori quali il muro di recinzione e un muro di contenimento |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC423 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1997/09/26 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1997/09/26 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - approvazione progetto |
| RENN - Notizia | Il giorno 6 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuciscuci; posa in opera di catene metalliche in senso trasversale e longitudinale; cuciture armate delle pareti longitudinali a ridosso della |

facciata principale; rifacimento solai in legno dell'ambiente dietro l'altare, della sacrestia e del campanile; consolidamento della copertura con controventatura; ricostruzione del muro dietro l'altare con relativa fondazione.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1999/08/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1999/08/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Restauro architettonico e miglioramento sismico

RENN - Notizia Comunicazione di sospensione lavori in data 14/04/2000 per presentazione variante

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2000/08/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2000/08/09

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 946)

RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni

RENN - Notizia La chiesa presenta gravi lesioni passanti con perdita di materiale sulla facciata principale e laterale e il crollo della cella campanaria.

| | |
|--|---|
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di puntellamento della facciata principale. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t.; p. 1 (parziale) |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | In frazione Aschio sul confine settentrionale del territorio comunale di Visso si trova la chiesa di San Giovanni. L'edificio odierno è risultato dell'intervento di ampliamento eseguito nel 1957. La chiesa è costruita sulla strada principale con orientamento della facciata rivolto a sud. Il disegno del prospetto è molto semplice ed è concluso da tetto a due falde. Sul prospetto esposto a ovest è ubicato il campanile, oggi privato della cella campanaria dal crollo avvenuto nel 2016,e dalla canonica. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare (13,5x7,5m) |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | calcari, calcari marnosi, marne calacree e marne argillose di colore grigio-verdastro |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-------------------------------------|
| SVCU - Ubicazione | muri perimetrali chiesa e campanile |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in pietra sbozzata |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | calcare intonacato |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|----------------------------|
| SVCU - Ubicazione | muri perimetrali sacrestia |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | mista |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a sacco |
| SVCM - Materiali | calcare/ laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SOU - Ubicazione | sacrestia |
|-------------------------|-----------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | solai |
|----------------------|-------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|--------|
| CPU - Ubicazione | chiesa |
|-------------------------|--------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|---------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPU - Ubicazione | sacrestia |
|-------------------------|-----------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|--|----------------------|
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | altare |
| PVMG - Genere | in graniglia |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | arenaria |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | trecentesco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECT - Tipo | altare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Del XVII sec. |
| DECM - Materiali | legno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |

| | |
|---|---|
| DECL - Collocazione | parete dx |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di Simone di Caldarola del 1581 |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete dx |
| DECT - Tipo | Battistero |
| DECQ - Qualificazione del tipo | del 1518 |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | balaustra |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | scudo ellittico |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | incisione |
| LSII - Trascrizione testo | QUINSTU SANTU FORTUNATU LIBERA DOMINO PETRUCIOLA JESU DOMINI MCDS (1405) |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | lavori in corso |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1990 |
| RSTT - Tipo di intervento | Consolidamento del campanile con catene di ferro. (SABAP_AN_MC423) |
| RST - RESTAURI | |
| | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1999 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro in seguito al sisma del 1996, consistente nella ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuci-scuci.(SABAP_AN_MC423) |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo |
| CDGI - Indirizzo | frazione Villa S. Antonio - Visso (MC) |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P. di F. |
| STUN - Sintesi normativa zona | edifici - servizi ed impianti pubblici |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F1 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F2 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F3 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTA E - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_946 |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_946 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_946 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F8 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_946 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F9 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_946 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60885 |
| FTAN - Codice identificativo | 60885_F5 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|---|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 60885_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Provincia Macerata |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_015 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Venanzangeli A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1972 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_045 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | A. Fabbi |
| BIBD - Anno di edizione | 1965 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_085 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Alfieri A. B. |
| FUR - Funzionario responsabile | n.r. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2001 |
| AGGN - Nome | D'Amico S. |
| AGGF - Funzionario responsabile | n.r. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |

