

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00048996

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione signorile

OGTN - Denominazione Palazzo Crivelli

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune San Severino Marche

PVCL - Località SAN SEVERINO MARCHE

PVCI - Indirizzo via Lazzarelli

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di San Severino Marche

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	152/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	365
<b>CTSP - Proprietari</b>	Istituto Laicale Bambin Gesù
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.177133811
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.227965835
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>GPBT - Data</b>	22-6-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4218035) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali tre-quattrocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'impianto dell'edificio, di cui restano alcuni archi gotici ed alcune ghiere decorate, può esser fatto risalire ai secc. XIV-XV.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
<b>RENF - Fonte</b>	B_08(p. 18)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo è profondamente ristrutturato nel corso del sec. XVII.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC_838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Sostituzione dei solai con quelli in latero cemento
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC_838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1945/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997. Sono evidenti lesioni sulla facciata da determinare il ribaltamento fuori piano della stessa, lesioni sul fronte di Via Indivini e sul vicolo interno.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1997/09/26

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1997/09/26

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Evento sismico-ordinanza
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio danneggiato dal sisma è stato dichiarato inagibile
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1998/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1998/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico_messa in sicurezza
<b>RENN - Notizia</b>	Puntellamento della facciata risultata fuori piombo
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1998/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1998/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di restauro consistenti nel ripristino tramite cucì-scucì delle lesioni su tutti i fronti; consolidamento della scala interna che collega il p. seminterrato con il p.t.; consolidamento dei solai posti al p.t.e posizionamento di tiranti in corrispondenza dei solai del 2p,3p e sottotetto
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2003/02/11

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2005/06/10

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di manutenzione straordinaria-approvazione
<b>RENN - Notizia</b>	Consistenti in opere interne al fine di adeguare gli spazi del piano seminterrato ad uso locali per bambini e il 1 e 2p come appartamenti ad uso di persone anziane e realizzazione di un ascensore da inserire all'interno del cortile ad ovest.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2010/10/30

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2010/10/30
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_MC838
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2003/10/27
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2011/07/06
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato,p.t., 1p, 2p
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	tre volumi
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio di forma irregolare, composto in senso longitudinale da tre corpi di fabbrica di diversa altezza. Murature perimetrali continue prevalentemente in laterizio, con tratti parziali in pietra e laterizio sulle laterali. Nei sotterranei, ampie volte reali in mattoni. A piano terra, controsoffitti in camorcanna e solai in laterizio su travi in legno solo negli ambienti di servizio; volta a botte rampante sulla scala; solai ai piani superiori. Copertura a tetto (a livelli sfalsati) a due falde asimmetriche con manto in coppi di laterizio.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	a sacco

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
------------------	--------------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni
----------------------------	---------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	p.t.
------------------	------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	controsoffitto
---------------	----------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a camorcanna
-----------------------------------	--------------

SOFP - Caratteristiche	solai in latero su travi in legno
------------------------	-----------------------------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	scala
------------------	-------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
-----------------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione	piani superiori
------------------	-----------------

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	porzione
------------------	----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFQ - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
---------------------------	-------------------

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	porzione
------------------	----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFQ - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
---------------------------	-------------------

**SC - SCALE**

SCL - SCALE	
-------------	--

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	gradini
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	Appoggiati a terra

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	gradini
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata a terra

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Intero bene-angolo dx
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di collegamento p.t.-1p-2p
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	A quattro rampe

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Intero bene_angolo sx
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di collegamento piani seminterrato-p.t.-1p
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

#### **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

##### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. seminterrato
<b>PVMG - Genere</b>	in ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera

##### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia

##### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	2p-corridoio
<b>PVMG - Genere</b>	in ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	fascia perimetrale alla greca

#### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	Portale d'ingresso
<b>DECT - Tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice in aggetto
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** 1p, 2p**DECT - Tipo** aperture**DECQ - Qualificazione del tipo** rettangolari**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Prospetto interno**DECL - Collocazione** 1P**DECT - Tipo** apertura**DECQ - Qualificazione del tipo** con lesene corinzie**DECQ - Qualificazione del tipo** Sovrastante architrave modanate**DECQ - Qualificazione del tipo** Architrave in aggetto**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** lavori in corso**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** intero bene**RSTI - Data inizio** 2003/02/11**RSTF - Data fine** 2005/06/10**RSTT - Tipo di intervento** Lavori di restauro consistenti nel ripristino tramite cuci-scuci delle lesioni su tutti i fronti; consolidamento della scala interna che collega il p. seminterrato con il p.t.; consolidamento dei solai posti al p.t.e posizionamento di tiranti in corrispondenza dei solai del 2p,3p e sottotetto. (SABAP\_AN\_MC838)**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** intero bene**RSTI - Data inizio** 2003/10/27**RSTF - Data fine** 2011/07/06**RSTT - Tipo di intervento** Lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico. (SABAP\_AN\_MC838)**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** asilo**USO - USO STORICO**



<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XV
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Istituto Laicale Bambin Gesù
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via S. Barbara, 4 - San Severino Marche (AP)

### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Art 4 L. 1089/1939
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1974/11/13

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. adeguato al PPAR
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	obbligo redazione P.P. centro storico

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F1

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F2

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC838
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F3
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC838

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F4
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1997
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F7
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F8
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F9
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN

<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F10
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_48996
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	48996_F11
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	48996_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	1974/11/13
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_AN
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	48996_D1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pancalletti A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_08
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Pellei M.A.
<b>CMPN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1994
<b>RVMN - Nome</b>	Girotti R.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	

<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.r.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>Il palazzo insiste con un fianco laterale (sul muro basso che chiude il cortile ampia apertura tamponata di arco in mattoni a sesto acuto e altre, limitrofe, dello stesso tipo) lungo tutta la parte terminale, ascendente, della Via Indivini giungendo, col giardino posteriore, fin sotto le pendici del Colle di `Castello`. Sulla facciata principale, a quattro assi e due ordini di finestre, le cornici in pietra di queste sono quasi totalmente cadute. Solo su una residua sul primo asse a sinistra è individuabile il tipo di cornice con lesene laterali di tipo corinzio, festone e stemma superiore. Sullo stesso lato, portale archivoltato con mostra in laterizio e decorazione frammentaria a cordonatura in pietra. L'ampio portale d'accesso all'altra estremità, di parziale testata sulla Via Indivini, è di fattura otto-novecentesca. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa del divieto del rappresentante dell'Ente proprietario.</p>