

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00048996

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione signorile

OGTN - Denominazione Palazzo Crivelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune San Severino Marche

PVCL - Località SAN SEVERINO MARCHE

PVCI - Indirizzo via Lazzarelli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di San Severino Marche

CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	365
CTSP - Proprietari	Istituto Laicale Bambin Gesù
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.177133811
GPDPY - Coordinata Y	43.227965835
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4218035) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali tre-quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'impianto dell'edificio, di cui restano alcuni archi gotici ed alcune ghiere decorate, può esser fatto risalire ai secc. XIV-XV.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
RENF - Fonte	B_08(p. 18)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il palazzo è profondamente ristrutturato nel corso del sec. XVII.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC_838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Sostituzione dei solai con quelli in latero cemento
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC_838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1945/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997. Sono evidenti lesioni sulla facciata da determinare il ribaltamento fuori piano della stessa, lesioni sul fronte di Via Indivini e sul vicolo interno.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-ordinanza
RENN - Notizia	L'edificio danneggiato dal sisma è stato dichiarato inagibile
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Puntellamento della facciata risultata fuori piombo
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro consistenti nel ripristino tramite cucì-scucì delle lesioni su tutti i fronti; consolidamento della scala interna che collega il p. seminterrato con il p.t.; consolidamento dei solai posti al p.t.e posizionamento di tiranti in corrispondenza dei solai del 2p,3p e sottotetto
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/02/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2005/06/10

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di manutenzione straordinaria-approvazione
RENN - Notizia	Consistenti in opere interne al fine di adeguare gli spazi del piano seminterrato ad uso locali per bambini e il 1 e 2p come appartamenti ad uso di persone anziane e realizzazione di un ascensore da inserire all'interno del cortile ad ovest.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2010/10/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2010/10/30
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC838
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/10/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2011/07/06
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato,p.t., 1p, 2p
SIIV - Suddivisione verticale	tre volumi
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma irregolare, composto in senso longitudinale da tre corpi di fabbrica di diversa altezza. Murature perimetrali continue prevalentemente in laterizio, con tratti parziali in pietra e laterizio sulle laterali. Nei sotterranei, ampie volte reali in mattoni. A piano terra, controsoffitti in camorcanna e solai in laterizio su travi in legno solo negli ambienti di servizio; volta a botte rampante sulla scala; solai ai piani superiori. Copertura a tetto (a livelli sfalsati) a due falde asimmetriche con manto in coppi di laterizio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	mattoni
----------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
---------------	----------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a camorcanna
-----------------------------------	--------------

SOFQ - Caratteristiche	solai in latero su travi in legno
------------------------	-----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scala
------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani superiori
------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	porzione
------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
---------------------------	-------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	porzione
------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	in latero cemento
---------------------------	-------------------

SC - SCALE

SCL - SCALE	
-------------	--

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	Appoggiati a terra

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	gradini
SCST - Tipo	appoggiata a terra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	Intero bene-angolo dx
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento p.t.-1p-2p
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	A quattro rampe

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	Intero bene_angolo sx
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento piani seminterrato-p.t.-1p
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in graniglia

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	2p-corridoio
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVMS - Schema del disegno	fascia perimetrale alla greca

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Portale d'ingresso
DECT - Tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** 1p, 2p**DECT - Tipo** aperture**DECQ - Qualificazione del tipo** rettangolari**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Prospetto interno**DECL - Collocazione** 1P**DECT - Tipo** apertura**DECQ - Qualificazione del tipo** con lesene corinzie**DECQ - Qualificazione del tipo** Sovrastante architrave modanate**DECQ - Qualificazione del tipo** Architrave in aggetto**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** lavori in corso**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** intero bene**RSTI - Data inizio** 2003/02/11**RSTF - Data fine** 2005/06/10**RSTT - Tipo di intervento** Lavori di restauro consistenti nel ripristino tramite cuci-scuci delle lesioni su tutti i fronti; consolidamento della scala interna che collega il p. seminterrato con il p.t.; consolidamento dei solai posti al p.t.e posizionamento di tiranti in corrispondenza dei solai del 2p,3p e sottotetto. (SABAP_AN_MC838)**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** intero bene**RSTI - Data inizio** 2003/10/27**RSTF - Data fine** 2011/07/06**RSTT - Tipo di intervento** Lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico. (SABAP_AN_MC838)**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** asilo**USO - USO STORICO**

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto Laicale Bambin Gesù
CDGI - Indirizzo	via S. Barbara, 4 - San Severino Marche (AP)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCD - Data notificazione	1974/11/13

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	48996_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	48996_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC838
FTAN - Codice identificativo	48996_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	MC838

FTAN - Codice identificativo	48996_F4
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48996
FTAN - Codice identificativo	48996_F11
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48996_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1974/11/13
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48996_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalletti A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_08
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Il palazzo insiste con un fianco laterale (sul muro basso che chiude il cortile ampia apertura tamponata di arco in mattoni a sesto acuto e altre, limitrofe, dello stesso tipo) lungo tutta la parte terminale, ascendente, della Via Indivini giungendo, col giardino posteriore, fin sotto le pendici del Colle di `Castello`. Sulla facciata principale, a quattro assi e due ordini di finestre, le cornici in pietra di queste sono quasi totalmente cadute. Solo su una residua sul primo asse a sinistra è individuabile il tipo di cornice con lesene laterali di tipo corinzio, festone e stemma superiore. Sullo stesso lato, portale archivoltato con mostra in laterizio e decorazione frammentaria a cordonatura in pietra. L'ampio portale d'accesso all'altra estremità, di parziale testata sulla Via Indivini, è di fattura otto-novecentesca. Le fotografie degli interni non sono state prodotte a causa del divieto del rappresentante dell'Ente proprietario.</p>