

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060937
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei Ss. Pietro, Paolo e Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Chiesa del Castello d'Elce

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Chiesa dei Ss. Pietro e Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Chiesa Madonna di Elce

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche

PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	SERRAVALLE DI CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	S. C. del Castello d'Elce

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
CTSF - Foglio/Data	85/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Salvatore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.939870337
GPDPY - Coordinata Y	42.947141627
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	23-6-2019
GPBO - Note	(4218126) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affreschi
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bontulli Paolo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000027
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa potrebbe risalire alla fine del sec. XIII. Il compilatore della scheda inventariale l'anticipa al sec. XII. Secondo il progettista del restauro del 1999 la chiesa era più lunga e comprendeva anche il muro controterra davanti all'ingresso.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_015 (p. 98)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	affresco
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Alla fine del sec. XIV viene affrescato un S. Stefano sulla parete destra dell'aula.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	affresco
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Presumibilmente all'inizio del sec. XVI Paolo Bontulli affresca un S. Pietro, un S. Paolo e una S. Lucia; il primo sulla parete a sinistra

dell'altare e gli altri due su quella a sinistra.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

RELF - Frazione di secolo

inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVI

REVF - Frazione di secolo

inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

affreschi

RENS - Notizia sintetica

affreschi

RENN - Notizia

Nel corso del sec. XVI le pareti della chiesa sono affrescate da pittori sconosciuti con figure di santi terapeuti. Di tali opere restano solo alcune tracce.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Nel corso dei secoli la chiesa subisce alcune modifiche, quali l'apertura e la chiusura di varie aperture. Ciò potrebbe essere avvenuto tra il XVIII e il XIX secolo.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

parete laterale sx

RENS - Notizia sintetica

consolidamento

RENN - Notizia

Forse tra il XVIII e XIX secolo la parete sinistra è consolidata con uno sperone.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - ristrutturazione
---------------------------------	-----------------------------------

RENN - Notizia	Negli anni `80 del sec. XX, probabilmente a causa degli eventi sismici del 1979, la chiesa è restaurata. Sul prospetto principale e su quello posteriore sono inserite due catene in ferro a 2/3 dell'altezza, le pareti esterne sono stuccate e la copertura rivista.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1979/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1989/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni oblique sul prospetto principale dalle finestre al pavimento; lesione isolata sul prospetto posteriore; rottura di alcune porzioni murarie della parete sinistra in corrispondenza del contrafforte centrale con conseguente cedimento e lesione dell'imposta del retrostante arco trionfale.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1997/09/26
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1997/09/26
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
---------------------------------	--

RENN - Notizia	Nella seconda metà del 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento delle fondazioni con pali in cemento armato e opere di sottomuratura; ripresa delle murature col sistema cuci-scuci; iniezioni di malta di calce idraulica e cuciture armate sulle murature perimetrali; posa in opera di un cordolo in profilato metallico alla sommità delle
-----------------------	--

pareti; rifacimento dell'orditura lignea del tetto e tirantatura delle pareti laterali; rimozione del pavimento, restauro delle tombe sottostanti e rifacimento dello stesso con mattoni di recupero.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - inizio lavori

RENN - Notizia

I lavori di riparazione dei danni sismici iniziano l'11 gennaio 2000.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

2000/01/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

2000/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_925)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

La chiesa non presenta danni.

RENF - Fonte

SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_925

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa isolata posta ad un centinaio di metri dai ruderi dell'antico Castello d'Elce. Un arco a sesto ribassato divide la chiesa in due parti. Campanile a vela sul lato sinistro del prospetto principale. Muro laterale destro parzialmente controterra.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto laterale sinistro
ISST - Tipo	sperone
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	depositi eluvio-colluviali costituiti da argilla con limo marrone-rossastra con inclusi calcari e silicei centimetrici, alternata a sottili livelli limosi chiari con screziature scure.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura
FNSM - Materiali	pietrame
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco/ a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
--	---------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
-------------------------------------	----------------------------

CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
-------------------------	---

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
-----------------------------------	----------

STUN - Sintesi normativa zona	restauro
--------------------------------------	----------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fermo-immagine
--------------------	----------------

FTAD - Data	2017
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	60937_F1
-------------------------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60937_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_925
FTAN - Codice identificativo	60937_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	60937_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	60937_F5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	60937_F6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	60937_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	60937_F8

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60937
FTAN - Codice identificativo	60937_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60937_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La piccola chiesa nel passato fu meta di pellegrinaggi. Sotto al pavimento vi sono alcuni ossari chiusi da pietre tombali.