

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370857
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa del cimitero di Cesolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCE	Loc. Cesolo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	155/2019
CTSN - Particelle	A,126

CTSP - Proprietari

Comune di San Severino Marche

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.196790096

GPDY - Coordinata Y

43.253928469

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

GPBT - Data

24-7-2019

GPBO - Note

(4238200) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La costruzione dei cimiteri comunali nel territorio sanseverinate può esser fatta risalire ad un periodo compreso fra il 1860 e la fine dello stesso secolo.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia	Il cimitero è stato danneggiato dal sisma del 1997.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC253/1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il cimitero presenta l'allentamento delle murature della chiesa nei punti di attacco dei muridi spina con le pareti perimetrali, setto lato dx ingresso; leggero distacco del controsoffitto in cartongesso delle pareti perimetrali nel locale sx dell'ingresso e traslazione del manto di copertura in coppi.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC253/1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Intervento di riparazione danni dovuti al sisma del 1997 consistenti nella risarcitura delle lesioni dei setti murari a cuci-scuci; riparazione del manto di copertura in coppi traslato e mosso dal sisma; stuccatura dei leggeri distacchi del controsoffitto e piccole opere di finitura quali intonaci e tinteggiatura , complementari alle riprese di murature scucci-cuci.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC253/1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/10/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal

RENN - Notizia	sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2401)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni in corrispondenza della sommità della facciata; meccanismi di taglio sulle pareti laterali; lesioni verticali e arcuate nell'abside, nel presbiterio e sulle volte.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2401
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di puntellamento della volta dell'abside; la rimozione completa dall'estradosso della controsoffittatura in cartongesso; l'inserimento di tiranti trasversali di collegamento delle pareti laterali e la revisione del manto di copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2401
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1

SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il cimitero di Cesolo, situato nella località omonima, presenta un impianto quadrangolare con loculi su tre fronti e con la chiesa posta al centro del fronte posteriore la quale presenta sulla sx un blocco di loculi, e sul fianco dx tre cappelle. La chiesa con struttura verticale in muratura in blocchi di pietra di forma irregolare lasciati a vista, ad aula con copertura a capanna.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare (12x6m)
PNTE - Dati icnografici significativi	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mista in blocchi di pietra di forma irregolare a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Chiesa
PVMG - Genere	laterizio

PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
----------------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_Prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale d'ingresso
--------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
---------------------------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
---------------------------------------	----------------------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
----------------------------	--------------------------

DECT - Tipo	apertura
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
---------------------------------------	---------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	strombata all'interno
---------------------------------------	-----------------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	altare
----------------------------	--------

DECT - Tipo	nicchia
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a volta a sesto ribassato
---------------------------------------	---------------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	danno grave
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016
--------------------------------------	------------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1998/10/16
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di riparazione danni dovuti al sisma del 1997. (SABAP_AN_MC253/1)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Severino Marche
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370857_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370857_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2401
FTAN - Codice identificativo	370857_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2401
FTAN - Codice identificativo	370857_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370857_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria