

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370874
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	minore
OGTN - Denominazione	Auditorium S. Giacomo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa della Carità

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. giacomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Tolentino

PVCL - Località	TOLENTINO
PVCI - Indirizzo	Via Ozeri, 23
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Tolentino
CTSF - Foglio/Data	106/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Comune di Tolentino
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.283085
GPDPY - Coordinata Y	43.209017
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio risale al 1233. Fu dipendente dell'antica pieve di Sant' Andrea fino al 1421 quando gli fu conferito il titolo di Collegiata. Nei primi decenni dell'Ottocento, in seguito alla demolizione della Chiesa della Carità, situata nei pressi della piazza maggiore, la confraternita omonima si trasferì nella chiesa di S. Giacomo che cambiò così denominazione.
RENF - Fonte	Pergamena dei Santini
RENF - Fonte	B_0026

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1233/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** annesso dx**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Risale al XVI sec. e racchiude l'unica navata laterale**RENF - Fonte** Analisi stilistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** soffitto**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Il soffitto cassettonato interno venne realizzato nel 1574 da tre intagliatori tolentini.**RENF - Fonte** Analisi storica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1574/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1574/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Dal 1970 la chiesa non è più aperta al culto ma sarà successivamente adibita ad auditorium.**RENF - Fonte** Fonte locale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1970/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1989/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Pronto intervento
RENN - Notizia	Intervento di pronto intervento consistente nel rimontaggio del rosone sulla facciata
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC299/1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1988/01/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1988/08/04
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro e consolidamento consistenti al recupero della struttura e per il cambio di destinazione d'uso, interrotti nel 1985 a causa del cedimento di uno dei puntoni della copertura e ripresi solo dopo una nuova perizia per constatare gli effettivi lavori da eseguire.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC299/1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1984/06/1
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1989/07/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Intervento di restauro e riqualificazione dell'auditorium consistenti nell'adeguamento dell'impianto antincendio; nella riqualificazione della canonica (1p,2p) con interventi sulla copertura, interessata da infiltrazioni d'acqua; ripristino della pavimentazione dell'auditorium e tinteggiatura dello stesso.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC299/2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	2003/06/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	2013/01/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_513)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Nella navata laterale, alla destra dell'aula, sono presenti lesioni diffuse in corrispondenza dei quattro setti murari sorretti ciascuno da una coppia di colonne. Tali setti presentano distacchi in verticale dal setto murario longitudinale della chiesa composto da cinque arcate. In alcuni punti perdita di intonaco e lesioni su volte in camorcanna. In corrispondenza dell'arco trionfale dell'aula è presente una lesione passante.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_513
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di puntellamento delle pareti trasversali della navata laterale gravemente lesionata; della volta in cannucciato della navata laterale, in particolare in prossimità della campata interessata dal crollo parziale; rimozione di due quadri della navata centrale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_513
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa è situata ad Ovest della città murata, in prossimità delle porte Romana e Adriana, continua all'antico ospedale di S. Salvatore. L'impianto planimetrico è di tipo basilicale a due navate; si sviluppa verticalmente con struttura verticale mista, in arenaria nella parte inferiore, quella più antica, e in mattoni quella superiore, lasciati a vista. All'interno l'orditura longitudinale dei pilastri separa le due navate. La struttura di copertura del corpo centrale è in capriate lignee, originariamente a vista poi coperte dal soffitto a cassettoni secentesco; nella navata laterale le travi e i controsoffitti lignei sono coperti da un soffitto di centine e correnti portanti rifinite ad intonaco e gesso. La copertura è a capanna. La torre campanaria posta sul retro, risulta essere coeva alla chiesa fino al piano dove sono collocate le campane, mentre il vano superiore ed il cupolino sono stati realizzati nel XVII sec.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** chiesa**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a due navate**PNTF - Forma** rettangolare (17x31m)**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** torre campanaria**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTF - Forma** quadrata**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** chiesa**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** Mista in mattoni e pietra di forma irregolare a vista**SVCM - Materiali** Mattoni/pietra**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** Torre campanaria

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	a cassettoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	Centine e correnti

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	romanico
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	con paraste doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Ornato da testine antropomorfe e zoomorfe

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con 12 colonnine
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lati portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	Tre ordini
DECQ - Qualificazione del tipo	Aperte (risalenti al XVIII sec.)
DECQ - Qualificazione del tipo	Tamponate (risalenti al XV e XVII sec.)
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Via delle Caserme
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale secondario
DECQ - Qualificazione del tipo	Sormontato da un arco ogivale in cotto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con formelle con figure animali e viticcio (stile gotico)
DECQ - Qualificazione del tipo	Con fregio dentellato
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	Affiancate da lesene su cui poggia cornice ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	Decorate in oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Navata laterale
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	Fusto liscio con sezione cilindrica
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzie

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria_tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria_tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Torre campanaria_tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torretta
DECQ - Qualificazione del tipo	ottagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	con monofora di cui n.4 tamponate
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Sopra Portale secondario
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Della Confraternita della Carità
LSIM - Materiali	arenaria

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Auditorium_Compagnia dell' Arancia e uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIII
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Tolentino

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370874_F5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370874_F6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370874_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_513
FTAN - Codice identificativo	370874_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_513
FTAN - Codice identificativo	370874_F2
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_513
FTAN - Codice identificativo	370874_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_513
FTAN - Codice identificativo	370874_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370874_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_009
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	G. Semmoloni
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_0011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1789
BIBH - Sigla per citazione	B_0026
BIBN - V., pp., nn.	155
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria