

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370874 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | minore |
| OGTN - Denominazione | Auditorium S. Giacomo |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Chiesa della Carità |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Chiesa di S. giacomo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Tolentino |

| | |
|--|--|
| PVCL - Località | TOLENTINO |
| PVCI - Indirizzo | Via Ozeri, 23 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Comune di Tolentino |
| CTSF - Foglio/Data | 106/2019 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSP - Proprietari | Comune di Tolentino |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.283085 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.209017 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps/ |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | L'edificio risale al 1233. Fu dipendente dell'antica pieve di Sant' Andrea fino al 1421 quando gli fu conferito il titolo di Collegiata. Nei primi decenni dell'Ottocento, in seguito alla demolizione della Chiesa della Carità, situata nei pressi della piazza maggiore, la confraternita omonima si trasferì nella chiesa di S. Giacomo che cambiò così denominazione. |
| RENF - Fonte | Pergamena dei Santini |
| RENF - Fonte | B_0026 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1233/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** annesso dx**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Risale al XVI sec. e racchiude l'unica navata laterale**RENF - Fonte** Analisi stilistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** soffitto**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Il soffitto cassettonato interno venne realizzato nel 1574 da tre intagliatori tolentini.**RENF - Fonte** Analisi storica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1574/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1574/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Dal 1970 la chiesa non è più aperta al culto ma sarà successivamente adibita ad auditorium.**RENF - Fonte** Fonte locale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1970/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1989/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Pronto intervento |
| RENN - Notizia | Intervento di pronto intervento consistente nel rimontaggio del rosone sulla facciata |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC299/1 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1988/01/20 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1988/08/04 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Lavori di restauro e consolidamento consistenti al recupero della struttura e per il cambio di destinazione d'uso, interrotti nel 1985 a causa del cedimento di uno dei puntoni della copertura e ripresi solo dopo una nuova perizia per constatare gli effettivi lavori da eseguire. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC299/1 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1984/06/1 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1989/07/26 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Intervento di restauro e riqualificazione dell'auditorium consistenti nell'adeguamento dell'impianto antincendio; nella riqualificazione della canonica (1p,2p) con interventi sulla copertura, interessata da infiltrazioni d'acqua; ripristino della pavimentazione dell'auditorium e tinteggiatura dello stesso. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_MC299/2 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 2003/06/16 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 2013/01/14 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_513) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Nella navata laterale, alla destra dell'aula, sono presenti lesioni diffuse in corrispondenza dei quattro setti murari sorretti ciascuno da una coppia di colonne. Tali setti presentano distacchi in verticale dal setto murario longitudinale della chiesa composto da cinque arcate. In alcuni punti perdita di intonaco e lesioni su volte in camorcanna. In corrispondenza dell'arco trionfale dell'aula è presente una lesione passante. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_513 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di puntellamento delle pareti trasversali della navata laterale gravemente lesionata; della volta in cannucciato della navata laterale, in particolare in prossimità della campata interessata dal crollo parziale; rimozione di due quadri della navata centrale. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_513 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +1

SIIP - Tipo di piani p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa è situata ad Ovest della città murata, in prossimità delle porte Romana e Adriana, continua all'antico ospedale di S. Salvatore. L'impianto planimetrico è di tipo basilicale a due navate; si sviluppa verticalmente con struttura verticale mista, in arenaria nella parte inferiore, quella più antica, e in mattoni quella superiore, lasciati a vista. All'interno l'orditura longitudinale dei pilastri separa le due navate. La struttura di copertura del corpo centrale è in capriate lignee, originariamente a vista poi coperte dal soffitto a cassettoni secentesco; nella navata laterale le travi e i controsoffitti lignei sono coperti da un soffitto di centine e correnti portanti rifinite ad intonaco e gesso. La copertura è a capanna. La torre campanaria posta sul retro, risulta essere coeva alla chiesa fino al piano dove sono collocate le campane, mentre il vano superiore ed il cupolino sono stati realizzati nel XVII sec.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a due navate

PNTF - Forma rettangolare (17x31m)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte torre campanaria

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione chiesa

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere Mista in mattoni e pietra di forma irregolare a vista

SVCM - Materiali Mattoni/pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Torre campanaria

| | |
|---|-----------------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni lasciati a vista |
| SVCM - Materiali | laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-----------------|
| SOU - Ubicazione | Navata centrale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a cassettoni |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|--------------------|
| SOU - Ubicazione | navata laterale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | Centine e correnti |

CP - COPERTURE

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CPU - Ubicazione | chiesa |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | capriate lignee |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | romanico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice strombata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con paraste doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Ornato da testine antropomorfe e zoomorfe |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d'ingresso |
| DECT - Tipo | rosone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice strombata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con 12 colonnine |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lati portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Tre ordini |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Aperte (risalenti al XVIII sec.) |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Tamponate (risalenti al XV e XVII sec.) |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Prospetto Via delle Caserme |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Portale secondario |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Sormontato da un arco ogivale in cotto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con formelle con figure animali e viticcio (stile gotico) |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con fregio dentellato |
| DECM - Materiali | cotto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete |
| DECT - Tipo | paraste |
| DECQ - Qualificazione del tipo | doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con sovrastante trabeazione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Affiancate da lesene su cui poggia cornice ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Decorate in oro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | Navata laterale |
| DECT - Tipo | colonne |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Fusto liscio con sezione cilindrica |
| DECQ - Qualificazione del tipo | corinzie |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | Torre campanaria_tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a dentelli |
| DECM - Materiali | laterizio |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | Torre campanaria_tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | Torre campanaria_tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | coronamento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dentellato |
| DECM - Materiali | laterizio |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | torretta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ottagonale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con monofora di cui n.4 tamponate |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | laterizio |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| LSIU - Ubicazione | Sopra Portale secondario |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | Della Confraternita della Carità |
| LSIM - Materiali | arenaria |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | Sisma 2016 |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | Auditorium_Compagnia dell' Arancia e uffici |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XIII |
| USOD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Tolentino |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F5 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F6 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F7 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|---|---|
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_513 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_513 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F2 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_513 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F3 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_513 |
| FTAN - Codice identificativo | 370874_F4 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 370874_C1 |
| DRAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| DRAD - Data | 2019/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | F. Mariano |
| BIBD - Anno di edizione | 1995 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_009 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |

| | |
|--|--|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | G. Semmoloni |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0011 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 1789 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0026 |
| BIBN - V., pp., nn. | 155 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |