

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370883
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Cimitero La Romita di Croce

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	VISSO
PVCI - Indirizzo	Loc. Croce

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	48/2019
CTSN - Particelle	C

CTSP - Proprietari

Comune di Visso

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.028804849

GPDY - Coordinata Y

42.914240812

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004350_CB.IGM25000

GPBT - Data

24-7-2019

GPBO - Note

(4238711) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali duecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

cimitero

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Il cimitero fu costruito molto probabilmente nel corso nel sec. XIX.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

Chiesa/abitazione

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La costruzione originaria della chiesa risale molto probabilmente al sec. XIII.

RENF - Fonte

Analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Chiesa/abitazione
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XX l'edificio fu restaurato e consolidato. Venne eliminata l'unica capriata del tetto (che poggiava su due pilastri al centro delle pareti laterali) sostituita con altre due; fu realizzato un nuovo altare con relativa pedana in marmo; furono realizzate alcune stuccature della muratura in pietra con malta cementizia; furono sostituite le piastrelle di parte del tetto dell'abitazione con tavole di laterizio; fu realizzata una tramezzatura che occultò parte dell'affresco.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC706/7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	In seguito al sisma del 26 settembre 1997 la chiesa presenta lesioni diffuse su tutte le murature; crollo parziale della volta dell'atrio; crollo della fodera interna della muratura laterale della casa del custode; crollo della tramezzatura che in parte copriva l'affresco.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC706/7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Chiesa/abitazione
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il giorno 26 luglio 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: risarcimento delle lesioni murarie, ripristino e consolidamento delle murature crollate con iniezioni di malta di calce e interventi a scuci-cuci; ripristino e consolidamento delle volte in mattoni; bonifica della muratura in sommità ed inserimento di cordoli in ferro; rifacimento del tetto e consolidamento delle capriate.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC706/7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/07/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/07/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il cimitero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_3081)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Le cappelle cimiteriali presentano il rigonfiamento dei muri con lesioni da taglio; il rigonfiamento del muro della chiesetta; lo scorrimento dei conci dell'arco della chiesetta e leggeri distacchi tra le volte e le strutture murarie.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_3081
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Chiesa/abitazione
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Il cimitero la Romita di Aschio articolato secondo uno schema rettangolare, con ingresso individuato sul lato corto con due sezioni di

IST - Configurazione strutturale primaria	lapidi seguito da due bracci, quello destro con un volume destinato alle lapidi e quello sinistro da un volume più piccolo con la medesima funzione e da una cappella, i quali si ricongiungono al volume principale con al p.t. la chiesa e al 1p l'abitazione del custode.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cimitero
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Chiesa/abitazione
-------------------------------------	-------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Chiesa/abitazione
--------------------------	-------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	In blocchi di pietra a vista
---	------------------------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Chiesa/Abitazione
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Chiesa/Abitazione
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	nicchia
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentante la Madonna tra i santi Stefano e Carlo
DECQ - Qualificazione del tipo	probabilmente nel corso del sec. XV

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Chiesa/abitazione
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restaurato e consolidato della chiesa. (SABAP_AN_MC706/7)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Chiesa/abitazione
RSTI - Data inizio	1999/07/26
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro della chiesa in seguito al sisma del 1997. (SABAP_AN_MC706/7)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	cimitero
USAD - Uso	cimitero

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	chiesa
--------------------------------------	--------

USOC - Riferimento cronologico	XIII
USOD - Uso	cappella cimiteriale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa_ambiente destro dell'avancorpo
USOC - Riferimento cronologico	XIII
USOD - Uso	ossario
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Visso
CDGI - Indirizzo	largo Gaola Antinori, 2 - Visso (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370883_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3081
FTAN - Codice identificativo	370883_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_3081
FTAN - Codice identificativo	370883_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370883_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria