

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370901
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lorenzo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Lorenzo Martire "al lago"

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	San Lorenzo al Lago

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Fiastra
PVCI - Indirizzo	Loc. Fiume

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Fiastra
----------------------	-------------------

CTSF - Foglio/Data	37/2019
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

CTSP - Proprietari	Parrocchia SS. Paolo e Lorenzo
---------------------------	--------------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.165521899
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	43.038376192
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25000
-------------------------------------	-------------------------

GPBT - Data	24-7-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4238761) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	La struttura della Chiesa di S. Lorenzo è il risultato dell'inglobamento di due chiese, una romanica del XI sec. e l'altra del XVI sec.
-----------------------	---

RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
---------------------	-------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ritrovamenti
RENN - Notizia	Nel 1970 a seguito di un trapianto di alberi di tigli nei pressi della parete sinistra della chiesa, venne alla luce una tomba chiusa da una lastra di calcare bianco e contenente ossa e crani maschili ed uno femminile.
RENF - Fonte	Fonte locale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_830)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il chiesa presenta nella porzione romanica lesioni, spanciamiento e crollo parziale dell'abside; lesioni riscontrabili nel catino absidale e nella parte superiore dei muri che delimitano il presbiterio, in particolare il muro confinante con la sagrestia; crollo di parte degli affreschi ubicati su lato dx dell'aula in prossimità dell'ingresso. Nella porzione del XVI sec. (nuova) sono evidenti lesioni sulla sommità del prospetto principale con rischio crollo della medesima su area prospiciente l'ingresso e potenziale interessamento dell'accesso al ponte sottostante; lesioni gravi in controfacciata sopra la cantoria e in corrispondenza delle bucatore laterali; lesioni e crolli puntuali sulla trabeazione decorativa degli altari laterali; lesioni insistenti sugli archi di volta degli altari laterali; lesioni in prossimità del presbiterio e su arco trionfale, in particolar modo a dx della copertura con rischio di infiltrazioni d'acqua. Esternamente crollo sommità dx prospetto posteriore.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_830
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di transennamento per impedire l'accesso alla struttura e predisposizione di una barriera lignea per la facciata al fine di evitare crolli sulla strada adiacente e puntellamenti localizzati nella zona absidale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_830
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Nel centro del paese di San Lorenzo di Fiastra, su di un promontorio che si affaccia sulla riva destra del lago, si erge la Chiesa di San Lorenzo al Lago. La struttura della chiesa è il risultato dell'inglobamento di due chiese, una romanica del XI sec. e l'altra del XVI sec. Il prospetto principale si eleva al di sopra della copertura a coprirli; presenta una struttura in muratura mista intonacata a calce, con torre campanaria posta sul retro.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.

PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mista in mattoni e pietra di forma irregolare parzialmente a vista
SVCM - Materiali	Mattoni/pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Porzione XVI sec.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Porzione romanica
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	oculo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale d'ingresso secondario
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con colonne doriche e ghiera in laterizio a vista
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Porzione XVI sec.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	Paraste doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	Porzione XVI sec.
DECL - Collocazione	Parete sx
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice con stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	Con altare con timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Porzione XVI sec.
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	nicchia con statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Porzione XVI sec.
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	cantoria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Porzione romanica
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	della scuola pittorica camerinese del XV sec.
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera
DECQ - Qualificazione del tipo	Su fascia marcapiano
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni	

specifiche	Sisma 2016
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia SS. Paolo e Lorenzo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370901_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370901_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370901_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	370901_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTA E - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_830
FTAN - Codice identificativo	370901_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_830
FTAN - Codice identificativo	370901_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_830
FTAN - Codice identificativo	370901_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_830
FTAN - Codice identificativo	370901_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	carta topografica
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	370901_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Conti F.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_0028
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019

CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria