

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370901 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Lorenzo |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Chiesa di S. Lorenzo Martire "al lago" |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | San Lorenzo al Lago |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Fiastra |
| PVCI - Indirizzo | Loc. Fiume |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|----------------------|-------------------|
| CTSC - Comune | Comune di Fiastra |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|---------|
| CTSF - Foglio/Data | 37/2019 |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------------|---|
| CTSN - Particelle | A |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| CTSP - Proprietari | Parrocchia SS. Paolo e Lorenzo |
|---------------------------|--------------------------------|

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-----------------------------------|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.165521899 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPY - Coordinata Y | 43.038376192 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004350_CB.IGM25000 |
|-------------------------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 24-7-2019 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (4238761) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000 |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|---|
| RENN - Notizia | La struttura della Chiesa di S. Lorenzo è il risultato dell'inglobamento di due chiese, una romanica del XI sec. e l'altra del XVI sec. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
|---------------------|-------------------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XI |
|----------------------|----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XV |
|----------------------|----|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|--|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ritrovamenti |
| RENN - Notizia | Nel 1970 a seguito di un trapianto di alberi di tigli nei pressi della parete sinistra della chiesa, venne alla luce una tomba chiusa da una lastra di calcare bianco e contenente ossa e crani maschili ed uno femminile. |
| RENF - Fonte | Fonte locale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1970/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1970/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | Il chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_830) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il chiesa presenta nella porzione romanica lesioni, spanciamiento e crollo parziale dell'abside; lesioni riscontrabili nel catino absidale e nella parte superiore dei muri che delimitano il presbiterio, in particolare il muro confinante con la sagrestia; crollo di parte degli affreschi ubicati su lato dx dell'aula in prossimità dell'ingresso. Nella porzione del XVI sec. (nuova) sono evidenti lesioni sulla sommità del prospetto principale con rischio crollo della medesima su area prospiciente l'ingresso e potenziale interessamento dell'accesso al ponte sottostante; lesioni gravi in controfacciata sopra la cantoria e in corrispondenza delle bucatore laterali; lesioni e crolli puntuali sulla trabeazione decorativa degli altari laterali; lesioni insistenti sugli archi di volta degli altari laterali; lesioni in prossimità del presbiterio e su arco trionfale, in particolar modo a dx della copertura con rischio di infiltrazioni d'acqua. Esternamente crollo sommità dx prospetto posteriore. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_830 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Intervento di transennamento per impedire l'accesso alla struttura e predisposizione di una barriera lignea per la facciata al fine di evitare crolli sulla strada adiacente e puntellamenti localizzati nella zona absidale. |
| RENF - Fonte | SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_830 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Nel centro del paese di San Lorenzo di Fiastra, su di un promontorio che si affaccia sulla riva destra del lago, si erge la Chiesa di San Lorenzo al Lago. La struttura della chiesa è il risultato dell'inglobamento di due chiese, una romanica del XI sec. e l'altra del XVI sec. Il prospetto principale si eleva al di sopra della copertura a coprirla; presenta una struttura in muratura mista intonacata a calce, con torre campanaria posta sul retro. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | articolata |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | torre campanaria |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |

| | |
|--|--|
| PNTF - Forma | quadrata |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | Mista in mattoni e pietra di forma irregolare parzialmente a vista |
| SVCM - Materiali | Mattoni/pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Porzione XVI sec. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | Porzione romanica |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | sagrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | struttura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale d'ingresso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d'ingresso |
| DECT - Tipo | oculo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto ribassato |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | Portale d'ingresso secondario |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con colonne doriche e ghiera in laterizio a vista |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Porzione XVI sec. |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | Paraste doriche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice aggettante |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | Porzione XVI sec. |
| DECL - Collocazione | Parete sx |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con cornice con stucchi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con altare con timpano triangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con stucchi |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Porzione XVI sec. |
| DECL - Collocazione | parete altare |
| DECT - Tipo | nicchia con statua |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Porzione XVI sec. |
| DECL - Collocazione | controfacciata |
| DECT - Tipo | cantoria |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Porzione romanica |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | della scuola pittorica camerinese del XV sec. |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice strombata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con ghiera |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Su fascia marcapiano |
| DECM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni | |

| | |
|--|---|
| specifiche | Sisma 2016 |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia SS. Paolo e Lorenzo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAEE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_830 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F5 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|--|--|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_830 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F6 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_830 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F7 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_830 |
| FTAN - Codice identificativo | 370901_F8 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | carta topografica |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 370901_C1 |
| DRAA - Autore | Minnucci, Ramona |
| DRAD - Data | 2019/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Conti F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1990 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_0028 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |