

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066303
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Emidio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCE	Patrignone
PVCI - Indirizzo	Contrada Sant Emidio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Montalto Marche
CTSF - Foglio/Data	32/2019
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia S. Maria di Viminato

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.624657098
GPDPY - Coordinata Y	42.974724647
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	(4234305) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene probabilmente fondata nel XVI secolo, come sussidiaria di Santa Maria in Viminato. La chiesa serviva quanti lavoravano nelle fattorie sparse nel territorio comunale.
RENF - Fonte	AS_AP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	In seguito alle ripetute scosse seguite alla prima del 26 settembre 1997, il Genio Civile dispone la demolizione di quanto rimane del tetto, ormai fatiscente.

RENF - Fonte	Fonte locale.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nella stagione primaverile del 1998 iniziano i lavori di restauro che prevedono, tra l'altro, il rifacimento dei pavimenti, la ricostruzione dell'arco sopra il presbiterio, la sistemazione delle nicchie per le statue.
RENF - Fonte	Comune di Montalto delle Marche_Ufficio tecnico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Completato il restauro, nel 1998 ha inizio il rifacimento del tetto con la posa in opera di nuove capriate, di travi principali e secondarie e la coibentazione della superficie prima della posa dei coppi.
RENF - Fonte	Comune di Montalto delle Marche_Ufficio tecnico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredo
RENS - Notizia sintetica	altare
RENN - Notizia	In seguito al restauro che seguì il sisma del 1997, la chiesa è stata dotata di un altare mobile costituito da una mensa in legno sostenuta da gambe in metallo.
RENF - Fonte	Fonte locale.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1998/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1998/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_108)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni profonde e passanti nel lato sinistro e nella zona del presbiterio. La struttura presenta un inizio di distacco della facciata dalla struttura. Numerose crepe anche nella sacrestia. Manto di copertura ammalorato.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_108
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza con puntellamento dei cantonali, dell'abside, della parete longitudinale sx e cerchiatura a livello della gronda. Consolidamento lesioni parete laterale sotto capriata.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_108
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	opere provvisionali
RENN - Notizia	Realizzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza in seguito al sisma del 2016
RENF - Fonte	SABAP_AN_ AP1659
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2018/01/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2018/01/23
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa rurale di Sant'Emidio è inserita in aperta campagna. In forma tradizionale con tetto a capanna la chiesa è costruita in pietra. Un ampio zoccolo circonda l'edificio nel suo intero perimetro. Quattro lesene spartiscono la facciata in tre fasce verticali: al centro un arco a tutto sesto con ghiera in pietra squadrata sormonta il più modesto ingresso, pure ad arco. Ai lati del portale sono due piccole finestre, mentre in asse con esso è una maggiore apertura con architrave in legno. Presenta una struttura verticale in pietre di pezzature varie legate con malta mista a laterizio. Due capriate sostengono l'orditura delle travi principali e secondarie, sulle quali appoggia il tamponamento di tavelle in cotto. La superficie esterna è rivestita del tradizionale manto di coppi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mista in blocchi di pietra di forma irregolare e laterizio a vista
SVCM - Materiali	laterizio/pietra

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	In aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	In aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con edicola
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione Sopra portale

DECT - Tipo apertura

DECQ - Qualificazione del tipo strombata all'interno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione Catino absidale

DECQ - Qualificazione del tipo arco a tutto sesto con ghiera

DECQ - Qualificazione del tipo con affresco raffigurante il santo patrono Emidio in adorazione della Vergine con il Bambino

DECM - Materiali laterizio/pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione Lati Altare/parete sx

DECT - Tipo nicchia con statua

DECQ - Qualificazione del tipo ad arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo vela campanaria

DECQ - Qualificazione del tipo Con monofora ad arco a tutto sesto

DECQ - Qualificazione del tipo Con cornice

DECM - Materiali laterizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione lavori in corso

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 1998/00/00

RSTT - Tipo di intervento Nella stagione primaverile del 1998 iniziano i lavori di restauro che prevedono, tra l'altro, il rifacimento dei pavimenti, la ricostruzione dell'arco sopra il presbiterio, la sistemazione delle nicchie per le statue. Ì (Comune di Montalto delle Marche_Ufficio tecnico)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia S. Maria di Viminato

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.P.A.R.
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro, risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66303_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66303_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	66303_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_108
FTAN - Codice identificativo	66303_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_108
FTAN - Codice identificativo	66303_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_108
FTAN - Codice identificativo	66303_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_108
FTAN - Codice identificativo	66303_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66303
FTAN - Codice identificativo	66303_F8
FTAT - Note	Prospetto principale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66303_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della educazione nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_0159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Egidi, Bruno

BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_0164
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Catani, Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	B_0165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Teodori, B.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria