

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371468
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1172_043006
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo delle Associazioni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Caldarola
PVCL - Località	Caldarola
PVCI - Indirizzo	Via Pallotta, 7

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Caldarola
CTSF - Foglio/Data	7/ 2019
CTSN - Particelle	69
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.225515
GPDPY - Coordinata Y	43.138348
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4497205) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni sismici
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+6
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	

PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	porticato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene e capitelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di finestra

DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	in rilievo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parete esterna
STCO - Indicazioni specifiche	Danneggiamento per meccanismi fuori piano: una superficie superiore ad 2/3 della parete ovest presenta un danno moderato, una superficie superiore ad 2/3 della parete sud presenta un danno medio; una superficie tra 1/3 e 2/3 delle pareti est e nord e per una superficie inferiore a 1/3 delle pareti est e nord del prolungamento a nord presentano un danno lieve. Danneggiamento per meccanismi in piano: una superficie superiore ad 2/3 delle pareti ovest, sud e est presenta un danno medio; una superficie superiore ad 2/3 della parete a nord presenta un danno moderato; 1/3 della superficie delle pareti nord e est dell'appendice nord presentano un danno lieve. (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	una superficie superiore ad 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	una superficie superiore ad 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	una superficie superiore ad 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scale

STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	una superficie superiore ad 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	Un collasso locale per irregolarità costruttiva e del materiale (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	servizi
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Caldarola
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371468_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371468_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371468_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	1100371468_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/07
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043006
FNTI - Codice identificativo	1100371468_scheda

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).
---------------------------	---