

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00025248
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1500025249

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale

OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Libera - interno
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Piazzetta Belvedere, 115
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	129 (ex 14)
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.221880
GPDPY - Coordinata Y	40.841712
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4413720) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La struttura risale al XVI secolo ed è un'opera di Annibale Cesareo. La condizione spaziale attualmente leggibile è quella dovuta agli interventi che a partire dal 1932 vi si sono successi: in quell'anno in seguito ad un terremoto crollò la settecentesca volta a botte di copertura che è stata così sostituita dal "tetto" piano con travi in cemento armato che a tutt'oggi conclude superiormente l'ambiente.
RENF - Fonte	archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1932
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1960 è stata "allungata": così l'invaso spaziale corrispondente alla volta e quello che qualitativamente si distingue in un contesto piuttosto anonimo; se la parte che va dall'ingresso alla volta conserva organicità di composizione, ciò non può anche dirsi per la zona terminale "aggiunta". All'esterno, su via Belvedere, sono facilmente leggibili gli "attacchi" delle fasi di costruzione denunciati da quote o da elementi morfologici diversi. Fino al 1931 è stata tenuta dai Domenicani; ora è parrocchia di proprietà comunale. Il sisma del 1980 provocò il crollo della cupola e la ristrutturazione-ricostruzione.
RENF - Fonte	archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1960
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1982
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	1
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La chiesa è ad unica navata, con piano di calpestio rialzato rispetto a quello stradale; la copertura è piana con finto cassettonato ed approssimativamente in corrispondenza dell'incrocio dei due assi dell'impianto vi è una volta che mediante arconi a tutto sesto scarica su grossi pilastri ad "L". Nelle arcate sul perimetro sono inseriti due altari

IST - Configurazione strutturale primaria

con colonne che dipartendosi da essi sorreggono un architrave mistilineo con stucchi e fanno da cornice a grosse tele. La superficie laterale è suddivisa in due fasce: l'inferiore accoglie grosse nicchie con arco a tutto sesto alle quali corrispondono in alto due finestroni; le nicchie ospitano due grossi dipinti e lunette abbinata. La superficie esterna, a meno della facciata principale, è molto sobria; unico tramite interno-esterno sono i vani finestrati e il piccolo ingresso secondario.

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione interno

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCQ - Qualificazione del genere ad L

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOFF - Forma a cassettoni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata centrale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere piana

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria in calcestruzzo armato

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione esterna

SCLG - Genere scala d'accesso

SCLN - Quantità 1

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione navata centrale

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo arcone

DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	finestroni
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	volte
RSTI - Data inizio	1933
RSTT - Tipo di intervento	La volta a botte, crollata, è sostituita da un solaio piano con travi in cemento armato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960
RSTT - Tipo di intervento	Il "fondo" viene slittato per allungare lo spazio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '80
RSTT - Tipo di intervento	In seguito al terremoto dell'80, la chiesa è stata restaurata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Manzo, Silvano

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo 1500025248_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Manzo, Silvano

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo 1500025248_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Manzo, Silvano

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo 1500025248_03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo carta storica

DRAS - Scala 1:2000

DRAN - Codice identificativo 1500025248_mappa 1

DRAA - Autore Duca di Noja

DRAD - Data 1775

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo carta storica

DRAS - Scala 1:2000

DRAN - Codice identificativo	1500025248_mappa 2
DRAA - Autore	Giambarba
DRAD - Data	1885
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1500025248_mappa 3
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Conao, Laura
FNTD - Data	1990
FNTN - Nome archivio	SABAP NA
FNTS - Posizione	1500025248
FNTI - Codice identificativo	1500025248_d1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cadelo, Elio - Höbel, Sigfrido
BIBD - Anno di edizione	1972?
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Alisio, Giancarlo
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_008
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Manzo, Silvano
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1990

AGGN - Nome	Conao, Laura
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	Romano, Rosa
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>SISTEMA URBANO: E' posta tangenzialmente alla v. Belvedere che in corrispondenza della facciata principale forma uno slargo -</p> <p>RAPPORTI AMBIENTALI: "... un altro grande parco residenziale viene costruito dopo il 1950 accanto alla chiesa, per 116 famiglie..." Ca/Ho. Oltre che con detto parco confina col giardino di villa Regina che su questo lato della strada è l'edificio più prossimo ad essa -</p> <p>ALLEGATI. FOTOGRAFIE: All.3 - (Rev.'90) All.4 - MAPPE: (Rev.'90) All.5. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AN.</p>