

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015686
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Borgo d'Ale

PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Borgo d'Ale
CTSF - Foglio/Data	18
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.053463
GPDPY - Coordinata Y	45.349212
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4455582) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Vittone, Bernardo
AUTA - Dati anagrafici	1704-1770
AUTH - Sigla per citazione	NO_078
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architetto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia	La chiesa di San Michele Arcangelo risale al periodo romanico e, originariamente, risultava circondata su tre lati dal camposanto, mentre il restante confinava con la via maestra. Nel 1511 la chiesa fu sottoposta a opera di manutenzione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1511/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1511/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1768 si pensò di ampliare il coro: l'ingegnere B. Vittone compì sopralluoghi e preparò progetti per l'ampliamento e per la futura costruzione della nuova chiesa. L'odierno edificio è, infatti, un'opera postuma di B. Vittone (i suoi disegni sono del maggio 1770); seguì il lavoro dopo la sua morte, avvenuta il 19 ottobre dello stesso anno, un suo collaboratore, Giacomo Maria Contini.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1768/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1770/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1773 venne demolita la vecchia chiesa e nel 1778 la parte in muratura fu ultimata, compresi gli stucchi. I lavori terminarono nel 1780, come ci informa la targa sul frontone. Nel 1785 i marmoristi Piodi di Viggiù costruirono gli altari del S. Suffragio, di S. Sebastiano e della B. V. del Rosario. Il quarto altare, dedicato a S. Antonio da Padova, risale al 1924.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1785/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

all'impianto la copertura della cupola era costituita da tegole curve formanti un tetto conoidale che, partendo dalla base del cupolino, giungeva al cornicione della chiesa. L'eccessiva inclinazione del tetto e la conseguente instabilità delle tegole, facilitavano le infiltrazioni di acqua piovana. Nel 1832 si provvedeva alla sostituzione della copertura con una di lamine di piombo accavallate e tenute salde da graffature e saldatura. Tale lavoro fu limitato alla sola cupola lasciando in tegole la superficie del cornicione aggettante. Ma le infiltrazioni continuarono a verificarsi ragion per cui nel 1929 fu eseguita una ulteriore nuova copertura con lastre di rame.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1832/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1929/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

Lavori di manutenzione, all'interno e all'esterno della chiesa, sono stati effettuati nel 1930, nel 1935 e ancora nel 1940: questi hanno riguardato ritocchi di stucchi, lesene, cornicioni, pitture di motivi decorativi, tinteggiature di varie parti della chiesa. Nel 1961 si sostituisce l'organo, mentre nel 1963 viene cambiata la pavimentazione. Nel 1977 si è proceduto alla intonacatura e decorazione delle facciate.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1930/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1977/00/00**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** centrale**PNTF - Forma** esagonale**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCM - Materiali** laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	semicatino
--------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CPMM - Materiali	lastre di rame
------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
-------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
-------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
-------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno
-------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	sopralluogo 2019
-------------------------------	------------------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	
-------------------------	--

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1930/00/00
RSTF - Data fine	1940/00/00
RSTT - Tipo di intervento	ritocchi di stucchi, lesene, cornicioni, pitture di motivi decorativi, tinteggiature di varie parti della chiesa
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1963/00/00
RSTF - Data fine	1963/00/00
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione della pavimentazione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1977/00/00
RSTF - Data fine	1977/00/00
RSTT - Tipo di intervento	intonacatura e decorazione delle facciate
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Monaco, Cristina
FTAD - Data	2019/08/31
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015686_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1979/04/22
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese – Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 1497

FNTI - Codice identificativo	0100015686_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1979/07/10
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese – Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 1497
FNTI - Codice identificativo	0100015686_01_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carboneri, N. e Viale, V.
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	NO_119
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Olivero, E.
BIBD - Anno di edizione	1920
BIBH - Sigla per citazione	NO_120
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Portoghesi, P.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	NO_121
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bertolozzo, V.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	NO_118
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Sgura, Angela
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Monaco, Cristina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Monaco, Cristina

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Castiglioni, Cecilia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO. La chiesa di S. Michele è sita all'angolo fra corso Vittorio Emanuele e Piazza XX Settembre. RAPPORTI AMBIENTALI. L'insieme delle caratteristiche architettoniche della chiesa di S. Michele, che le conferiscono notevoli effetti di movimento e la rendono emergente rispetto al tessuto urbano circostante, risultano stipati e costretti a causa della ristrettezza del sito antistante.

DESCRIZIONE. La chiesa è impostata su pianta esagonale. Sui lati dell'esagono si aprono sei nicchioni (coperti da volte a semicatino, stuccate a foggia di conchiglia) in due dei quali vi sono l'altare maggiore e la porta di ingresso; gli altri corrispondono a quattro altari minori in marmi policromi. (segue nella scheda cartacea allegata).