

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115149
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000204BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	S. Maria di Loreto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CL
PVCC - Comune	Delia
PVCI - Indirizzo	piazza Matrice
PVCA	via Trento, 5

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Delia
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	052
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Delia
CTSF - Foglio/Data	8 all. A/ 1978
CTSN - Particelle	D
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	2248, 2140, 1448, 1443, 2139, 1140
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.927245
GPDPY - Coordinata Y	37.356332
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	421
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	La fondazione della terra di Delia avvenne tra il 1598 e il 1604, durante il regno di Filippo II di Spagna e a questi stessi anni si può risalire la costruzione della Chiesa Madre, anche se la prima notizia documentata circa la sua esistenza è del 1608. La relazione di una visita pastorale del vescovo di Girgenti, riportata da fonti

bibliografiche, fa infatti riferimento alla "chiesa madre col titolo di S. M. di Loreto", mentre una generica descrizione di alcuni arredi ci è fornita da un documento del 1609. Si può quindi concludere che, già a questa data, la chiesa fosse completa nelle sue strutture architettoniche.

RENF - Fonte	CB000344
RENF - Fonte	CB000342
RENF - Fonte	CA00115149_A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1598/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1609/07/07

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia

RENN - Notizia
Nel 1622, a venticinque anni dalla fondazione della terra di Delia, "il numero degli abitanti era notevolmente cresciuto e si impose la fondazione della parrocchia". La bolla di fondazione della stessa "stabilisce, decreta e ordina che nella chiesa madre della terra di Delia vi sia il suo perpetuo parroco con l'onore, il titolo e la prerogativa di arciprete". Inoltre si concedeva alla parrocchia "la facoltà di percepire ed esigere dagli abitanti" denaro e frumento "come per consuetudine e diritto divino".

RENF - Fonte	CB000342
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1622/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1622/01/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione

RENN - Notizia
Non è possibile ricostruire l'aspetto originario della chiesa al tempo della sua elezione a parrocchia. Tuttavia, un documento stilato in occasione della visita pastorale del 1669, ci permette di stabilire che all'interno esistevano sei altari, ognuno con un diverso titolo, in cui si celebravano messe istituite tramite legati e donazioni.

RENF - Fonte	CB000342
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1669/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1669/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione

RENN - Notizia

Nel 1712 la chiesa venne ricostruita "quasi sin dalle fondamenta", assumendo in tal modo la struttura che in parte mantiene tuttora. I lavori, patrocinati dal governatore della terra di Delia, si svolsero piuttosto a rilento e l'edificio venne ultimato definitivamente solo 25 anni più tardi, nel 1737. Le ragioni che spinsero alla riedificazione del monumento non sono ben chiare, ma è presumibile che l'accresciuto numero degli abitanti richiedesse un ambiente più ampio per la riunione dei fedeli. Tuttavia, da un attento confronto di due documenti del 1669 e del 1738 contenenti descrizioni dell'interno della chiesa, prima e dopo la sua riedificazione, è evidente che pochi furono i cambiamenti apportati nel nuovo edificio. Durante il lungo periodo in cui vennero effettuati i lavori, venne decretato che i riti religiosi e l'amministrazione dei sacramenti fossero celebrati nella chiesa del Carmine. Un' interessante testimonianza, a tal proposito, ci è fornita da un atto di battesimo del 1713 in cui tale decisione è motivata dal fatto che "la vera matrice" era "diruta e anchora in fabrica".

RENF - Fonte	CB000342
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1712/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1737/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione

RENN - Notizia

La nuova matrice venne inaugurata nel 1738. "Essa si presentava ancora ad unica nave, con cinque arcate nel muro di mezzogiorno e cinque in quello di tramontana. Due altari portavano un nuovo titolo. L'altare maggiore conservava il titolo del Sacramento e della Madonna di Loreto". Per la prima volta si menziona un altare dedicato a S. Rosalia e a questo proposito Vito Amico dirà, descrivendo la chiesa, che "vi è una cappella sacra alla patrona S. Rosalia con di lei reliquie".

RENF - Fonte	CB000342
RENF - Fonte	CB000067
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1738/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1738/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	transetto/ presbiterio
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Solo nel 1795 si firmò il contratto relativo alla costruzione del transetto e del presbiterio. Effettivamente tali lavori si progettavano già da tempo, precisamente dal 1737, anno della riedificazione della fabbrica. Ma a quei tempi risultava estremamente difficile sovvenzionare questo che era pur sempre un progetto da realizzare con relativa urgenza, dato che il numero degli abitanti era tale da non richiedere immediatamente l'ampliamento della chiesa. Ora, invece, le più sicure condizioni economiche, oltre che il recente aumento della popolazione, favorivano tale proposito. L'impulso decisivo venne dal governatore della terra di Delia, Calogero La Rizza, "ricco possidente il quale lasciò per testamento 350 onze per la nuova costruzione". Il progetto venne realizzato da mastro Paolo Calì, la direzione dei lavori fu affidata a mastro Pietro Filippazzi, mentre esecutore materiale della nuova fabbrica fu mastro Gioacchino Messina da Canicattì. Le 350 onze donate dal La Rizza non bastarono tuttavia a coprire interamente le spese preventivate ed ancora una volta fu lo straordinario concorso di popolo a garantire l'avanzamento dei lavori: gli abitanti della città decisero infatti, con una singolare iniziativa, di pagare una tassa sul pane, il cosiddetto "panizzo", contribuendo, così, in maniera decisiva, al completamento del progetto.
RENF - Fonte	CB000342
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1795/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1795/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
	"Nel 1803 la costruzione del transetto era arrivata quasi alla volta. Si

RENN - Notizia	consultò allora il perito architetto Cosimo Pignato per redigere un preventivo di spesa per il completamento dell'opera e per armonizzarla con la fabbrica già esistente, in base al disegno da lui stesso presentato. Il preventivo fu pronto il 22 febbraio del 1804". Esso prevedeva la costruzione del cornicione dei bracci del transetto e delle loro coperture, il compimento del presbiterio e il rifacimento totale della volta esistente. Infine dovevano "ingrandirsi le quattro fenestre esistenti nelle due mura d'essa nave, [...] per essere state malissimamente disposte, cagionando tutt'ora la privazione di quel lume competente alla Chiesa". La spesa prevista era di oltre 440 onze. Alla fine del 1804 avvenne l'inaugurazione dell'edificio sacro, finalmente rispondente alle esigenze della popolazione, che aveva sostenuto con grandi sforzi l'opera di ampliamento.
RENF - Fonte	CB000342
RENF - Fonte	CA00115149_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1803/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1804/02/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Completata la chiesa nelle sue strutture architettoniche, nel 1804 si cominciò a pensare alla sua decorazione interna. Tuttavia, la mancanza di fondi causata dalle ingenti spese sostenute fino a quel momento non permise che l'idea si realizzasse entro un breve arco di tempo. Il progetto venne commissionato all'ingegnere nisseno Gaetano Lo Piano, e presentato nell'ottobre del 1818. Si dovette comunque attendere ancora qualche anno: l'avviso di concorso per la realizzazione dell'opera venne infatti affisso nel dicembre del 1822. La spesa necessaria doveva essere coperta sia con libere elemosine che con pubbliche obbligazioni da parte dei cittadini, che si impegnavano a versare un contributo corrispondente alle loro possibilità economiche per un periodo di quattro anni, quindi fino al 1828. L'incarico di eseguire la decorazione fu affidato agli stuccatori palermitani Antonino e Onofrio Dell'Orto. In questi anni sono documentati anche alcuni pagamenti al pittore canicattinese Francesco Guadagnino, "per aver pittato i quattro Evangelisti nelli quattro angoli della cupola" e per aver dipinto "li cinque quadroni della volta". Tuttavia, nonostante il generoso apporto della popolazione non fu possibile evitare di contrarre dei debiti, che rinviarono la conclusione dei lavori. Nell'agosto del 1829 l'ingegner Lo Piano si reca a Delia "per certificare, e consegnare le opere di stucco eseguite" e, soprattutto, per accertarsi che il suo progetto sia stato rispettato.
RENF - Fonte	CB000345
RENF - Fonte	CA00115149_A5

RENF - Fonte	CA00115149_A4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/10/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1830/02/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato di conservazione
RENN - Notizia	Nel 1834 il parroco sollecita la stesura di una relazione preventiva su lavori giudicati necessari, poiché "le continue piogge avvenute [...], hanno portato dei gravi guasti a questa madrice Chiesa a tal segno che la pittura ed il Coverticcio sono [...] a gran pericolo, se non vi si provvede prontamente". Non sappiamo quale sia stato il risultato di questa richiesta e se questi interventi siano stati eseguiti con urgenza, ma in un documento relativo allo stato di conservazione delle chiese della Diocesi di Girgenti si legge che, alla data del 1840, "lo stato delle fabbriche" era considerata buono, e la chiesa era "nell'atto di stucchiarsi". Inoltre da tale documento si deduce che notevoli lasciti erano stati effettuati a favore della chiesa, tra cui "l'assegnazione di ducati novanta" da parte del Comune.
RENF - Fonte	CA00115149_A6
RENF - Fonte	CA00115149_A7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1834/09/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1840/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	portale principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Un disegno, ritrovato nell'archivio della chiesa, raffigura il progetto di un "Portico Toscano senza piedestallo". Il documento è completato da una relazione in cui sono riportate le misure dei moduli proporzionali da utilizzare nella realizzazione del portale. Dal documento, che non reca alcuna firma, si evince che pur "dovendo detto ordine farsi col piedestallo", in realtà, come dimostra lo stesso disegno, tale esigenza non venne rispettata dall'anonimo progettista. La relazione si conclude

poi con alcune predisposizioni circa la realizzazione di alcuni elementi decorativi, come "le ghirlande" degli archi, che dovevano essere duplicate tanto in altezza che in lunghezza .

RENF - Fonte CA00115149_A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1850/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1850/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento sagrestia/ cupola

RENS - Notizia sintetica perizia

RENN - Notizia Una perizia del 1871 riporta alcune informazioni relative a vari lavori svolti nella sagrestia, per la quale era stata realizzata una "nuova volta". Contemporaneamente, si effettuarono il "rialzamento del muro di mezzogiorno e di ponente" della chiesa ed "alcuni acconci nella Cubola, nella casa così detta dell'Organo, e nel pavimento della chiesa".

RENF - Fonte CA00115149_A9

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1871/08/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1871/08/10

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento decorazioni

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Negli ultimi anni del XIX secolo, vennero effettuati nuovi lavori che interessavano esclusivamente l'apparato decorativo della chiesa. Ne è testimonianza una lettera firmata dal sacerdote Diego Cigna ed indirizzata al vescovo Guttadaura di Caltanissetta in cui si fa accenno alla realizzazione di una nuova Via Crucis, eseguita in stucco. Quella vecchia "tanto deperita" era stata infatti rimossa in concomitanza proprio con i lavori di "biancagione" e con il rinnovo degli affreschi della chiesa.

RENF - Fonte CA00115149_A10

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1889/01/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1889/01/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	chiusura
RENN - Notizia	Nel 1922 si decise di rimuovere i cadaveri seppelliti all'interno della cripta, locale che, situato al livello sottostante l'aula, esisteva sin dall'epoca di costruzione della chiesa. Essa quindi rimase vuota fino al 1939 (Oralmente comunicata), anno in cui si predispose il suo riempimento con pietrame, allo scopo di evitare che si verificassero ulteriori crolli, come era già avvenuto in passato.
RENF - Fonte	oralmente comunicata
RENF - Fonte	CB000342
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1922/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1939/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cantoria
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nella prima metà del XX secolo, vennero compiuti nuovi lavori che riconfigurarono l'interno dell'edificio. Nel 1940 comincerà l'opera di costruzione delle navate laterali, sicuramente l'intervento di maggior rilievo, ma già dall'anno precedente ci si occupò del rifacimento della pavimentazione e della realizzazione della cantoria. Secondo una relazione del 1939, il piano originario del pavimento presentava, infatti, evidenti sconnessure. Esso, costituito da lastre quadrate di calcare gessoso di 30 cm. di lato, nel corso dei secoli era stato spesso sottoposto a lavori di sistemazione, che però avevano compromesso la sua uniformità originaria. Un rifacimento quindi appariva indispensabile e l'arciprete Calogero Franco, rettore della parrocchia, proprio nel 1939 incaricò il geometra deliano Perricone di eseguire la nuova pavimentazione. I lavori si conclusero entro il successivo anno e determinarono una spesa pari a circa 30.000 lire. Fu ancora l'arciprete Franco a commissionare i lavori relativi alla costruzione della cantoria. Tale progetto fu realizzato dal geometra Diego Perricone di Delia e per il suo completamento venne utilizzata anche la balaustra precedentemente rimossa dal presbiterio.

RENF - Fonte	CB000342
RENF - Fonte	oralmente comunicata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1939/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1940/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	navate laterali
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La necessità di ospitare, in occasione delle funzioni religiose, una popolazione sempre più numerosa, determinò la decisione di ingrandire la chiesa mediante la costruzione delle navate laterali; il progetto era agevolato dall'esistenza di spazi pertinenti alla stessa chiesa. Secondo fonti orali i lavori per la costruzione della prima navata, la NW, furono intrapresi nel 1940; altre fonti spostano la data d'inizio al 1943. Per la realizzazione di questa navata vennero demoliti un salone parrocchiale e alcuni uffici. Successivamente, la navata SE venne eretta sfruttando un'area che aveva precedentemente compreso la canonica e la sagrestia. Quello che le fonti sottolineano, a proposito di questo intervento, è che esso fu possibile grazie alla volontà degli amministratori della parrocchia, i quali, sostenuti dalla generosità dei cittadini, portarono a termine il progetto durante un periodo di guerra e povertà.
RENF - Fonte	CB000342
RENF - Fonte	oralmente comunicata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1940/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1945/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	navata laterale SE
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cappella SE
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Una maglia muraria regolare in pietra calcarea configura la compagine solidale delle strutture in elevazione e il sistema degli orizzontamenti voltati. Travature lignee e capriate, configurano il sistema delle coperture, con manto in coppi.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navate
ISST - Tipo	catena (4)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	vestibolo
ISST - Tipo	colonna (2)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navata laterale SE
ISST - Tipo	solai
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 180
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	coro
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano campanario

PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (3)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito da Marne e Marne argillose (Pliocene medio), di colore grigio-azzurro; il litotipo suddetto si presenta compatto, spesso con frattura concoide e ricco di fossili di ambiente marino
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	superficiale
FNSQ - Qualificazione del tipo	muri continui
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale/ coro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con tiranti metallici
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** vestibolo**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a crociera**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** crociera**SOF - TIPO****SOFG - Genere** cupola**SOFF - Forma** a calotta emisferica**SOFQ - Qualificazione della forma** a pianta semicircolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** cappelle**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**SOES - Specificazioni tecniche** allettati con malta di calce**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** transetto, bracci**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte/ lunettata**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata/ coro

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera

CPCT - Struttura primaria travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione tiburio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a piramide/ a otto falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta poligonale

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera

CPCT - Struttura primaria travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione cappella NW/ transetto, bracci

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera

CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella SE/ navata laterale SE
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	bituminoso
CPMM - Materiali	bitume
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cella campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	con raccordi angolari curvi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMM - Materiali	ceramica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ vano campanario
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alle pareti

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	acciaio
SCSM - Materiali	marmo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ vano accessorio SE
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete NW
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta rampante
SCSM - Materiali	calcarenite

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navate/ coro/ transetto
PVMG - Genere	lastricato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ sovrastante il portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ sovrastante il portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ transetto, bracci/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ intradosso volta, specchiature centrali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ crociera/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ crociera/ pareti e intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a squame
DECQ - Qualificazione del tipo	con nastri attorti
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	navata centrale/ coro/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ transetto/ pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, parete NW/ arco cieco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ pareti/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ondulati
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ intradosso arco, specchiature laterali/ stipiti, specchiature laterali
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ intradosso arco, specchiatura centrale/ stipiti, specchiatura centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	patera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ intradosso arco, specchiatura centrale/ stipiti, specchiatura centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta centrale
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ pareti NW e SE
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo a lacunari
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ intradosso volta, lacunari

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	patera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella NW/ parete NE, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	patera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	coro/ pareti NW e SE
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	coro/ pareti NW e SE, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella SE/ intradosso arco

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella SE/ specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ondulati
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella SE/ intradosso arco, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella SE/ intradosso arco, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, parete NW/ arcata cieca
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, parete NW/ nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, parete NW/ nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"I CONIUGI/MARIA E GIUSEPPE CANNIZZU/HANNO OFFERTO /PER LA DECORAZIONE/E RIFINITURA DI/QUESTA NAVATA /LA SOMMA DI LIRE 540,000/25.7.1963".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	"CONCEDIAMO/40 GIORNI D' INDULGENZE/ACHI RECITA /UNA AVE MARIA/IN CORSO DI SACRA VISITA/29 OTTOBRE 1901/IGNAZIO VESCOVO".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	"INFIAMMATO DI SANTO AMORE/A GLORIA DI DIO/AD ONORE DELLA VERGINE MADRE ANNUNZIATA/QUESTO CETO DI ZOLFATAI/A PERPETUA MEMORIA/DEDICANDO /QUESTO ALTARE/INALZO'/25. MARZO 1902".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione. La data, incisa entro un cartiglio a profilo ondulato, documenta probabilmente l'anno in cui si eseguì il rifacimento del prospetto.
LSII - Trascrizione testo	"1909".
LSIM - Materiali	calcare marnoso
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, campanile, basamento
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazione, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, partito laterale NW, lesene, toro
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con incrostazioni causato da umidità e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, colonne, basamenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di strutture verticali con alveolizzazione ed erosione causato da dissoluzione chimica. L'alveolizzazione interessa le colonne ed in particolare i basamenti mentre l'erosione si localizza nelle parti inferiori degli stessi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, frontone/ prospetto principale, portale, timpano
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato dal percolare dell'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, partito laterale NW, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato dalla vetustà. Il distacco dell'intonaco interessa la cornice e l'architrave.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, corpo SE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato dalla vetustà
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, partito laterale NW, porta cieca
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	murature/ prospetto principale, partito centrale, basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica. Il degrado si estende anche al basamento delle lesene del partito laterale SE.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navate laterali
STCC - Stato di conservazione	dato non disponibile
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, partito centrale, basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica. Il degrado si estende anche al basamento delle lesene del partito laterale SE.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navate laterali
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità. L'elevata umidità ha provocato il totale distacco delle lastre marmoree del basamento delle pareti e dei pilastri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ cappella NW
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità e infiltrazioni d'acqua. L'umidità si rileva sia nell'intradosso della volta che nelle pareti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale NW, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da umidità e infiltrazioni d'acqua. E' stato rimosso lo stucco del pilastro per effettuare sondaggi finalizzati al restauro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ cella campanaria, trabeazione, cornice
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con sconnessione dei giunti causato da umidità, scorrimento d'acqua e basso grado di cementazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, frontone/ prospetto principale, portale, colonne, basamenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da scorrimento d'acqua e basso grado di cementazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale, colonne
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. Le lesioni verticali sono presenti nelle parti inferiori delle colonne.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato dal basso grado di cementazione. Le sconnessioni dei giunti sono presenti in tutta la parte inferiore del prospetto principale, estendendosi anche sui due basamenti delle lesene a SE del portale principale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ coro, parete NE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. La lesione segue l'innesto della parete con la volta e procede verticalmente lungo lo spigolo raggiungendo quasi il piano di calpestio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ coro
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. La lesione si estende trasversalmente lungo tutto la volta, investendo anche le architravi delle due finestre e raggiungendo le trabeazioni sottostanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. Una lesione trasversale attraversa completamente il presbiterio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ crociera, archi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria dovuto a dimensionamento inadeguato. Le lesioni sono presenti su tutte e quattro le arcate.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ transetto, pareti NW e SE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navate laterali, parete SW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da assestamento. L'assestamento delle pareti di tamponatura, costruite con mattoni forati, ha generato delle lesioni sulle stesse.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale, I campata SW, pareti laterali
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da cedimenti della struttura muraria. Le lesioni si dipartono dalle lunette che sovrastano le finestre e si estendono fino alle arcate sottostanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orditura primaria/ crociera, pilastri
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da dimensionamento inadeguato seguiti da fenomeni di schiacciamento
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale, pilastri
STCC - Stato di conservazione	mediocre
	Dissesto di strutture verticali con fessurazione. Con la costruzione, in

STCO - Indicazioni specifiche

epoca successiva, delle due navate laterali, dalle pareti trasversali dell'aula originaria sono stati ricavati, per sottrazioni di partiture murarie, pilastri che, sottoposti al sovraccarico delle volte delle tre navate così ottenute, hanno subito un notevole schiacciamento. Le colonne dunque presentano delle lesioni verticali.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

navate laterali

RSTI - Data inizio

1940/00/00

RSTF - Data fine

1946/00/00

RSTT - Tipo di intervento

E' stata modificata la configurazione architettonica della chiesa, aggiungendo alla navata centrale le navate laterali NW e SE.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto principale

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTF - Data fine

1957/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Con l'aggiunta delle navate laterali è nata l'esigenza di dare una differente configurazione architettonica al prospetto principale, mediante la realizzazione di membrature strutturali in corrispondenza degli ammorsamenti degli angoli.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

navata centrale/ tiburio

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTF - Data fine

1957/00/00

RSTT - Tipo di intervento

E' stato smantellato il vecchio tetto della navata centrale e del tiburio e sono stati sostituiti i coppi siciliani con tegole marsigliesi.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene, pareti

RSTI - Data inizio

1971/00/00

RSTF - Data fine

1972/00/00

RSTT - Tipo di intervento

tinteggiatura d'intonaci.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

coro

RSTI - Data inizio

1971/00/00

RSTF - Data fine

1972/00/00

RSTT - Tipo di intervento

E' stato dato un nuovo assetto architettonico al coro mediante la messa in opera di un piano di calpestio sopraelevato di tre gradini.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

pavimenti

RSTI - Data inizio

1972/00/00

RSTF - Data fine

1973/00/00

RSTT - Tipo di intervento	sostituzione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	navata laterale
USAD - Uso	navata laterale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	navata laterale
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	sagrestia
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	navata laterale
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	sagrestia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Caltanissetta
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	trasformativo del centro abitato zona B
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_203
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_206
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_219
FTAT - Note	interno - crociera
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_220
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete NW
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_233
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_237
FTAT - Note	interno - crociera - intradosso cupola
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_243
FTAT - Note	interno - coro - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_255
FTAT - Note	interno - cantoria - organo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115149_300
FTAT - Note	disegno del portale

FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_100A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_101A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00180 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_102A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_103A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_104A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_105A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_106A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R900115149_107A
DRAA - Autore	Bartolozzi - Cannata - Geraci - Lombardo
DRAD - Data	1992/08/28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 1601, Resoconto visita pastorale
FNTD - Data	1609/07/07
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inv. 81, Fondo Palagonia, vol. 358
FNTD - Data	1804/02/22
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Palermo
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Atto notarile
FNTD - Data	1825/06/22
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Caltanissetta
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inv. 20, fondo 2306, Giornale di Introiti ed Esiti
FNTD - Data	1828/05/28
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Caltanissetta
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Rapporto per la consegna degli stucchi
FNTD - Data	1829/08/14
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Caltanissetta

FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Inv. 20, fondo 2306, fascicolo n. 8, Richiesta di perizia
FNTD - Data	1834/09/24
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Caltanissetta
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18287, Stato materiale della Chiesa
FNTD - Data	1840/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18368, Progetto di frontale
FNTD - Data	1850/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 18473, Perizia per la sacrestia della Madrice
FNTD - Data	1871/08/10
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fascicolo n. 17287, Erezione della Via Crucis
FNTD - Data	1889/01/24
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia parrocchiale di Delia (CL)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115149_A10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito Maria
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	CB000067

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Russo, Antonino
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	CB000344

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Adamo, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000345

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bartolozzi, Silvana
CMPN - Nome	Bentivegna, Antonella
CMPN - Nome	Buscemi, Vincenzina
CMPN - Nome	Cannta, Marco
CMPN - Nome	Geraci, Delia
CMPN - Nome	Lombardo, Riccardo
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro
CMPN - Nome	Patti, Grazia
CMPN - Nome	Rapisarda, Cinzia
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia