SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066302
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione cimitero tipologica

OGTQ - Qualificazione pubblico

OGTN - Denominazione Cimitero comunale di Patrignone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Marche
PVCP - Provincia AP

PVCC - Comune Montalto delle Marche

PVCL - Località Patrignone

PVCI - Indirizzo Contrada SS. Annunziata

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montalto delle Marche

CTSF - Foglio/Data 31 CTSN - Particelle 843

J - DEFINIZIONE CULTURAL ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento		
all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
E - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	carattere generale	
RENN - Notizia	La costruzione della struttura risale all'inizio del sec. XIX.	
RENF - Fonte	A6	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	МО REMOTO	
RELS - Secolo	XIX	
RELV - Validità	ante	
RELF - Frazione di secolo	inizio	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XIX	
REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	inizio	
E - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione	
RENN - Notizia	La struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, Ë stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale della Chiesa è stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura.	
RENF - Fonte	A6	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото	
RELS - Secolo	XX	
RELV - Validità	ante	
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
E - NOTIZIE STORICHE		
DEN NOTITE		
REN - NOTIZIA		
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	intero bene	
	intero bene evento sismico-danni	

RENN - Notizia	provocano i seguenti danni: lesione diffusa passante che si estende verticalmente nella zona sottostante alla finestra, fino a terra sulla parete esterna della parte centrale della Chiesa; lesioni che partono dall'architrave della finestra e si estendono su parte del maschio murario, nella zona del timpano; lateralmente, nelle pareti delle sacrestie, lesioni passanti in corrispondenza degli architravi sia delle finestre e della porta secondaria della sacrestia, sia dei parapetti delle medesime finestre; lesioni diffuse nella parte posteriore della Chiesa, in corrispondenza del portico, che si estendono lungo il muro di cinta; lesioni passanti in corrispondenza della parete Ovest nell'anti-bagno; danneggiamenti della guaina impermeabilizzante posta sul terrazzo che provoca varie infiltrazioni di umidità all'interno delle cappelline.	
RENF - Fonte	A6	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO	
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1997/09/26	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1997/09/26	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione	
RENN - Notizia	Sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa e risanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova membrana con lamina di rame.	
RENF - Fonte	A6	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2002/01/26	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2003/01/00	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	1	
SIIP - Tipo di piani	p. t.	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	La parte originaria Ë costituita dalla Chiesa centrale che presenta un portico, ripartito in campate con arcate a tutto sesto e volte a vela, sotto al quale trovano allocazione delle cappelline.	

DNI DIANIDA	
PN - PIANTA	como mineirole
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	a T
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCU - Ubicazione	chiesa, corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco entro cortina
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a vela	
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera volta	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	corpo principale	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a capanna	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}	
CPCR - Riferimento	intera copertura	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri	
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	ala destra	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a falde	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}	
CPCR - Riferimento	intera copertura	
CPCT - Struttura primaria	soletta	
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	avancorpo	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	piana	
CPFF - Forma	terrazzo	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A	
CPCR - Riferimento	intera copertura	
CPCT - Struttura primaria	soletta	
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	buono	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTI - Data inizio	non accertata	
RSTF - Data fine	non accertata	
RSTT - Tipo di intervento	la struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione: il tetto, con struttura portante in legno, Ë stato demolito e ricostruito in latero cemento; inoltre, nella parte centrale della Chiesa Ë stato realizzato un solaio di sottotetto della medesima fattura.	
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTI - Data inizio	2002/01/26	
RSTF - Data fine	2003/01/11	
RSTT - Tipo di intervento	sono stati effettuati i seguenti lavori: riparazione di tutta la muratura danneggiata; inserimento di due catene poste sottotraccia nella parete Est; riparazione danni nei locali bagni, anti bagni e chiesa erisanamento dei vani stessi; sostituzione architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; rifacimento cornicione; riparazione di volte; rimozione della guaina impermeabilizzante e posa in opera di nuova mebrana con lamina di rame.	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	cimitero	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria	
USOD - Uso	cimitero	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montalto delle Marche	
CDGI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 12-Montalto delle Marche (AP)	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999	

NVCP - Estensione del intero bene vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore p.r.g. STUN - Sintesi normativa zona agricola zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAN - Codice identificativo New_1594373410042 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAN - Codice identificativo New 1594373521317 **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo planimetria catastale **DRAN - Codice** New_1586940530989 identificativo AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso **ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE** CMPD - Data 1995 **CMPN - Nome** Sternini S. CMPN - Nome Fruncillo G. **FUR - Funzionario** Sternini S. responsabile **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** 2003 **RVMD** - Data **RVMN - Nome** Fruncillo G. AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE **AGGD** - Data 2020

AGGN - Nome

AGGE - Ente

responsabile

AGGF - Funzionario

Acciarri G.

Sabap Marche

Petruzzelli S.