

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273160
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	00140234/R19
ACC - Altro codice bene	00140235/R19
ACC - Altro codice bene	00140236/R19
ACC - Altro codice bene	00140237/R19
ACC - Altro codice bene	00140238/R19
ACC - Altro codice bene	00140239/R19
ACC - Altro codice bene	00140240/R19

ACC - Altro codice bene	00140241/R19
ACC - Altro codice bene	00140242/R19
ACC - Altro codice bene	00140243/R19
ACC - Altro codice bene	00140244/R19
ACC - Altro codice bene	00140245/R19
ACC - Altro codice bene	00140246/R19
ACC - Altro codice bene	00140247/R19
ACC - Altro codice bene	00140248/R19
ACC - Altro codice bene	00140249/R19
ACC - Altro codice bene	00140250/R19
ACC - Altro codice bene	00140251/R19
ACC - Altro codice bene	00140252/R19
ACC - Altro codice bene	00140253/R19
ACC - Altro codice bene	00140254/R19
ACC - Altro codice bene	00140255/R19
ACC - Altro codice bene	00140256/R19
ACC - Altro codice bene	00140257/R19
ACC - Altro codice bene	00140258/R19
ACC - Altro codice bene	00140260/R19
ACC - Altro codice bene	00140260/R19
ACC - Altro codice bene	00140261/R19
ACC - Altro codice bene	00140262/R19
ACC - Altro codice bene	00140263/R19
ACC - Altro codice bene	00140264/R19
ACC - Altro codice bene	00140265/R19
ACC - Altro codice bene	00140266/R19
ACC - Altro codice bene	00140267/R19
ACC - Altro codice bene	00140268/R19
ACC - Altro codice bene	00140269/R19
ACC - Altro codice bene	00140271/R19
ACC - Altro codice bene	00140272/R19
ACC - Altro codice bene	00140273/R19
ACC - Altro codice bene	00140672/R19
ACC - Altro codice bene	00140673/R19
ACC - Altro codice bene	00140674/R19
ACC - Altro codice bene	00140675/R19
ACC - Altro codice bene	00140676/R19
ACC - Altro codice bene	00140244/R19
ACC - Altro codice bene	00140245/R19
ACC - Altro codice bene	00140246/R19
ACC - Altro codice bene	00140247/R19
ACC - Altro codice bene	00140248/R19

ACC - Altro codice bene	00140249/R19
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rettoriale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria di Portosalvo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCI - Indirizzo	Via di Portosalvo, 1
PVE - Diocesi	PALERMO
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palermo
CTSF - Foglio/Data	130
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Arcidiocesi di Palermo
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	58, 57, 59, 60, 61, 64
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	catasto Borbonico
CSSF	Mappa di Palermo - Quartiere di Sant'Oliva
CSSN - Particelle	R.4
CSSE - Particelle ed altri elementi di confine	Via di Porto Salvo, Via Porta dei Carboni, Piazzetta di Santa Maria della Catena, Via Toledo
CSST - Data	ante 1850 (cat.Borbonico)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.367852
GPDPY - Coordinata Y	38.118436

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	Baricentro
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019/00/00

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Gagini
AUTA - Dati anagrafici	1478-1536
AUTH - Sigla per citazione	AUT1

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	completamento
ATBD - Denominazione	scuola palerm. di cultura ispano-sicula-lombarda
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'origine della chiesa si fa risalire alla devozione dei Palermitani verso una Madonna dipinta in un sottarco delle mura che circondavano il porto. L'immagine della Vergine Maria fu realizzata per volontà del Condottiero delle galere palermitane, come atto di ringraziamento, poichè scampato ad una pericolosa tempesta nel viaggio di ritorno da un'azione bellica nelle coste africane.
RENF - Fonte	RS_00026 (p.71)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1524/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1524/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Assegnazione del sito**RENN - Notizia** Il Senato palermitano stabilì che nel sito dove si trovava il dipinto della Madonna e in una parte di un magazzino ad esso adiacente doveva essere costruita una "chiesa onorevole in ossequio alla Divina Regina" che si sarebbe chiamata Portosalvo per ricordare l'avvenimento in favore del condottiero delle Galere. La concessione del terreno avvenne il 31 agosto 1526 per atto in Notaio Paolo del Monte.**RENF - Fonte** RS_00026 (p.71)**RENF - Fonte** RS_00023 (p. 109)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1526/08/31**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1526/08/31**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** consacrazione**RENN - Notizia** Nel 1527 fu consacrata la chiesa che a quella data non poteva avere la configurazione attuale (era trascorso soltanto un anno dall'assegnazione del sito); poteva essere un riadattamento a luogo di culto negli spazi concessi dal Senato Palermitano. Nello stesso anno fu fondata una Confraternita di professionisti e di mercanti che prendeva il nome di Santa Maria di Portosalvo.**RENF - Fonte** RS_00026 (p.71)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1527/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1527/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Il Senato Palermitano acconsentì alla realizzazione di un arco funzionale alla costruzione della sacrestia.**RENF - Fonte** RS_00026 (p.71)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1527/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1527/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Acquisto materiale
RENN - Notizia	Dalla donazione di somme alla "Ecclesia di S.Maria di Portu Salvu Panormi" tra cui un legato "pro maragmati ditta ecclesiae" si può dedurre che a quel tempo esisteva una piccola chiesa e che era in corso la raccolta dei fondi per la costruzione di un luogo di culto più grande. Un'altra conferma è l'acquisto di una certa quantità di pietra con l'obbligo di scaricarla "dietro la tribuna, e nel caso che non si potesse, scaricare davanti la porta di detta chiesa".
RENF - Fonte	RS_00026 (p.71 - 72)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1528
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1530
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della nuova chiesa durò oltre un trentennio; il progetto è attribuito ad Antonello Gagini che diresse i lavori probabilmente dal 1527 fino al 1536, data della sua morte; due anni dopo il 12 ottobre del 1538 Antonio Scaglione Architetto, si obbligò con la confraternita per il prosieguo dei lavori; nel 1563 si trovano documenti che attestano gli ultimi pagamenti a Giacomo Gagini, figlio di Antonello.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.109-116)
RENF - Fonte	RS_00026 (P.72)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1527/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1563/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Acquisto materiale
	Nel contratto stipulato (1534/05/13) tra il maestro Santinus di Chicco

RENN - Notizia	di Pietrancione di Carrara e il tesoriere della Confraternita, risulta l'acquisto di sei colonne di "marmora nigra" e sei colonne di "marmora albo vinato", di 9 palmi di lunghezza (m.2,34), con i relativi capitelli di altezza palmi tre (m.0,78) e le basi di altezza palmi uno (m.0,26). In realtà le colonne che si potevano realizzare dovevano essere sei ottenute dall'assemblaggio di due colonne per formarne una.
-----------------------	---

RENF - Fonte	RS_00026 (p.73)
---------------------	-----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1534/05/13
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1534/05/13
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	stato di avanzamento dei lavori
---------------------------------	---------------------------------

RENN - Notizia	Alla data della morte di Antonello Gagini (1536) la chiesa non era ancora ultimata. Erano realizzati i muri perimetrali, le sei cappelle con arco a pieno centro delle navate laterali con i relativi muri divisorii, le modanature della trabeazione, delle lesene e delle finestre. Non erano stati ancora realizzati i portali degli ingressi e la copertura della navata centrale nè erano state ancora "lavorate" le colonne acquistate due anni prima.
-----------------------	--

RENF - Fonte	RS_00026 (P.72 -73)
---------------------	---------------------

RENF - Fonte	RS_00023 (p.109-110)
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1536/07/11
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1536/07/11
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	progettazione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Da un'analisi metrica e stilistica dell'ordine architettonico impiegato da Antonello nelle cappelle laterali (lesene su piedistalli e archi a pieno centro) si può presumere che il suo progetto avrebbe previsto per la delimitazione delle navate lo stesso ordine ma con la colonna al posto del pilastro. Si può ipotizzare che le 6 colonne acquistate erano destinate alle navate e non a un doppio transetto e che le basi gotiche delle colonne siano da attribuire ai proseguitori della fabbrica.
-----------------------	---

RENF - Fonte	RS_00023 (p.110)
---------------------	------------------

RENF - Fonte	RS_00026 (P.73 -74)
---------------------	---------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1526/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1536/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Assegnazione incarico
RENN - Notizia	Fidel De Simone di Corona, discepolo e genero di Antonello Gagini, fu incaricato dalla Confraternita di definire le lavorazioni previste delle sei colonne, con le basi e i capitelli.
RENF - Fonte	RS_00026 (p.73)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1536/07/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1536/07/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Per due anni si andò avanti per la finitura delle parti di intaglio sfruttando le direttive impartite da Antonello; il 12 ottobre 1538 Antonio Scalone si obbligava con la Confraternita per la prosecuzione dei lavori, continuando l'opera di Antonello Gagini. Ad Antonio Scalone sono attribuiti i lavori di completamento del titolo quali gli archi, le crociere e le volte costolonate. Dalle tracce ancora esistenti si può presumere che nella chiesa ci fossero due transetti.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.114)
RENF - Fonte	RS_00026 (p.74 – 75; 77)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1541/10/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1544/09/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	completamento
	I mastri Antonio Scalone, Luca Farina e Giacomo Roberto si obbligarono con il tesoriere della confraternita Giovanni Blasco ad

RENN - Notizia	ultimare la costruzione degli archi e delle volte nel transetto della chiesa. Nel documento, da cui si evince la notizia, è riportata una dichiarazione da parte dei maestri fabbricatori, in data 22 settembre 1544, di avere ricevuto il pagamento delle opere compiute che si può presumere fossero le coperture.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.114 -115)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1541/10/15
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1544/09/22
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Portali
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Restavano da realizzare i portali dei due ingressi e la casa canonica per gli otto sacerdoti assegnati all'esercizio del culto nella chiesa; si sono rinvenuti pagamenti per questi lavori fino al 1563 e in particolare è documentata l'opera di Giacomo figlio di Antonello per l'esecuzione di un portale marmoreo e di altre opere nella chiesa. Entrambi i portali sono attribuiti a Giacomo Gagini.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.116; 296-298)
RENF - Fonte	RS_00026 (p.76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1559/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1563/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Pagamenti a favore dei mastri fabbricatori Luca Marina e Cesare Lembo e dei mastri falegnami Filippo lo Forte e Giuseppe Messina per la realizzazione di finestre, porte, tetti etc., opere eseguite nella chiesa e nella casa della confraternita.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.297)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1562/03/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1562/03/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	Interventi urbanistici
RENN - Notizia	Con le trasformazioni urbanistiche del sec. XVI la città di Palermo, ancora medievale, cambiò aspetto. L'antica via marmorea o il "Cassaro" con rettifiche e allargamenti fu prolungata fino al mare e delimitata a ovest e a est da due magnifiche porte: Porta Nuova e Porta Felice. La chiesa, poichè occupava il suolo di quella che sarebbe diventata la via Toledo, subì "la perdita della parte absidale con un taglio irregolare a linea obliqua".
RENF - Fonte	RS_00025 (75-76)
RENF - Fonte	RS_00023 (p.118 -119)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
REVV - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il Vicerè Marco Antonio Colonna, dopo tre anni dalla sospensione dei lavori di demolizione per il prolungamento del Cassaro fino a mare, nel 1581 ordinò il taglio della chiesa che rimase mutilata nella sua parte più importante sia dal punto di vista liturgico che strutturale. Furono demolite le campate laterali del transetto e delle absidi e la casa canonica. L'unico prospetto della chiesa quello prospiciente sulla via di Porto Salvo, fu notevolmente danneggiato e accorciato.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.119)
RENF - Fonte	RS_00026 (p.75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Si rese necessario occultare le strutture demolite e ricomporre il prospetto sulla via di Porto Salvo con il prolungamento ad angolo ottuso sulla nuova strada. Gli stessi elementi decorativi del prospetto originario furono riproposti nel tratto obliquo. Fu aggiunto un secondo ordine di proporzioni più piccole del primo per delimitare i nuovi ambienti adibiti a casa canonica. A causa della sopraelevazione i doccioni in pietra del primo ordine perdettero la loro funzione.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.119 - 120)
RENF - Fonte	RS_00026 (p.75 -76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	A seguito dell'innalzamento della quota stradale anche il pavimento della chiesa fu rialzato con la conseguenza del parziale interrimento delle basi gotiche. I piedistalli esterni non furono più interamente visibili; la soglia d'ingresso è stata sopraelevata rispetto alla quota originaria e il portale è stato spostato verso l'alto fino a sovrapporre il frontone sul davanzale della finestra; nel prospetto obliquo il portale rimontato non immette in nessun ambiente utile della chiesa.
RENF - Fonte	RS_00026 (p.75)
RENF - Fonte	RS_00023 (120)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione
	Per nascondere le strutture mutilate di ciò che rimaneva del transetto fu realizzato un nicchione affrescato idoneo ad accogliere l'altare

RENN - Notizia	maggiore; nel XVIII secolo fu invertito l'orientamento e l'altare maggiore fu spostato nel lato opposto alla tribuna dove fu realizzata una nuova nicchia con due cappelle laterali poco profonde.
RENF - Fonte	RS_00026 (p.76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Si attribuisce a G.B. Collipetra, ingegnere del Senato vissuto nella seconda metà del XVI secolo, il progetto della ricomposizione della chiesa.
RENF - Fonte	RS_00023 (p.120)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni bellici
RENN - Notizia	A seguito dei bombardamenti, la chiesa subiva il crollo del portale marmoreo appartenente al prospetto sul corso Vittorio Emanuele, oltre a riportare lesioni nelle murature, rotture degli infissi e sconessioni nella copertura.
RENF - Fonte	RS_00024 (p.27-28)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943/03/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1943/03/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	demolizione
RENN - Notizia	Il Comune, in osservanza alle prescrizioni del Piano regolatore Generale, durante i lavori di sistemazione della Cala, procedette alla demolizione delle costruzioni addossate alla chiesa sul lato occidentale. Il muro della chiesa rimase per parecchio tempo esposto alle intemperie fin quando agli inizi degli anni '70 del secolo scorso non fu costruito l'odierno palazzetto.
RENF - Fonte	RS_00022 (149-227)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	opere di fortificazioni medievali
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	Piano primo parziale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua con volte al piano terra, solai al piano primo, copertura a tetto e a tetto piano.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t. m.1.50
PNTS - Schema	a croce greca
PNTF - Forma	rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (5)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti esterni
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	paramento esterno a blocchi rettangolari
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	colonna e sovrassesto
SVCQ - Qualificazione del genere	a fusto liscio
SVCM - Materiali	granito
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	transetto
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	colonna e sovrassesto
SVCQ - Qualificazione del genere	a fusto liscio
SVCM - Materiali	bardiglio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	transetto
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	colonna e sovrassesto
SVCQ - Qualificazione del genere	a fusto liscio
SVCM - Materiali	breccia verde
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale; navata laterale; cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della	

forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Transetto; campata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	stellata
SOFP - Caratteristiche	con chiave pendula
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Transetto; campate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	con chiave pendula
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale e navata laterale con cappelle e transetto a sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	falda a Sud
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi siciliani

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale e navata laterale con cappelle e transetto a sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	falda a Nord
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto, campata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	tegole siciliane
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata laterale nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piano
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle nord
-------------------------	---------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	piano
---------------------	-------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	piastrelle
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	laterale
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSC - Tecnica	in muratura
-----------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

PVMS - Schema del disegno	ad ottagono con inserti quadrati
----------------------------------	----------------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; cornicione
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	architrave
--------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	epistilio con fasce
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; cornicione
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; II°ordine; cornicione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a triglifi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ordine gigante composito
DECQ - Qualificazione del tipo	lesena su piedistalli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud e sud-est; II°ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ordine tuscanico
DECQ - Qualificazione del tipo	lesena su piedistalli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a triglifi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; finestre

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine tuscanico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti sud e sud-est; I°ordine; finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud; I°ordine; cornicione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	doccione
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud; portale centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	Con gruppo scultoreo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud; portale centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud; portale centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Terzo inferiore della colonna
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud-est; portale laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave

DECQ - Qualificazione del tipo	A fasce con gocce
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud-est; portale laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	continuo scanalato col rudente
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud-est; portale laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	ovoli, dardi e perlato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud-est; portale laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto sud-est; portale laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con statua
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale; colonna, sovrassesto

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	con piedistallo sfaccettato
DECQ - Qualificazione del tipo	liscio
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prima cappella da destra; arco; intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato e dipinto
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete opposta alla tribuna, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartella
DECQ - Qualificazione del tipo	Modellato dipinto dorato
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione architettonica a rilievo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale; colonna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	base
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglia d'acqua
DECM - Materiali	marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Cappelle laterali sud; ingresso; parete est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. CLEMENTE VII P.M.CAROLOV IMP.re ET REGE ISPAN. rum.INVINC.mo MDXXIV VICTRICES EX AFRICA SICULAS TRIREMES SAEVIENTIBUS EX ITINERE FLUCTIBUS OPEM VOCANTES IN CARBASIS NAVIS MAXIMAE DEI PARA APPARENS AD PORTUM USQUE OROTEUM INCOLUMES PERDUXIT ET DE ACCEPTA TRANQUILLITATE GRATIAS AGENS TANTIQUE MEOR BENEFICII DUCTOR VEXILLUM NAVIS DICA VIT EIUSDEMQUE IMAGINEMIN PORTU UT VIDERAT DEPINGI CURAVIT. DEINDE NOB.lis ORTENSIVS SPATAFORA NOB.lis IOANNES IAMBRUNO ET NOB.lis IOANNES DE BLASIO RECTORES ILL.mi ARCHIEPISCOPO IOANNI DE CARANDOLET URBISQUE SENATORIBUS ANNUENTIBUS PRIDIE KALENDAS SEP.bris TEMPLUM HOC AEDIFICAVERE ET EANDEM IMAGINEM TRANSTULERUNT,

	EX INDE S.a MARIA A PORTU SALUTIS VOCARI EIUSQUE FESTUM NOVISIMA MAII DOMINICA CELEBRARI COEPIT.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Cappelle laterali sud; ingresso; parete ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. BENEDICTO XIV P.M. CAROLO BORBONIO HIER.ET UTRUSQUE SICILIAE REGEM MDCCLV EANDEM ECCLESIAM OB RECTAM TOLETANAM VIAM DETRUNCATAM ET ALIAM INSTAURTAM IN FORMAM DEBITO ERGA SS. EUCHARISTIAE SACRAMENTUM HONORI OB VETERIS OSTII PROXIMITATEM NON OPPORTUNAM REV. SAC. S.T.D.D.HJACINTUS ESCHERO DEPUTATUS REV.SAC. S. T.D.D. IOANNES ORIEMI D.DOMINICUS MERLO D.IACOBUS PETRELLI ET D. IOSEPH DI LEO REPARANDI PROPAGANDIQUE DIVINI CULTUS STUDIOSS.mi RECTORESE PROFUSIS SUMPTIBUS POLITIUS DISTINGUERE ET NOBILIOREM IN LOCUM EX ADVERSO RECENTIS MAIORIS IANUAE ET PERVETUSTAE ARAE MAXIMAE DESCRIPTAM IMAGINEM TRANSLATIS EYIAM A BENEDICTO XIV IN PRIMAM IULII DOMINICAM PLENARIA INDULGENTIA ET FESTO TRADUCERE CURAVERUNT ET POSTERITATI HISCE IN LAPIDIBUS COMMENDARE.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene, interno
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa subisce allagamenti in quanto è sottomessa rispetto al piano stradale, le murature sono soggette all'umidità ascendente favorita dalla giacitura dell'edificio in prossimità del livello del mare. Vi è anche umidità discendente nelle murature e nelle volte. Si è riscontrata una lesione di una certa ampiezza nel prospetto interno sud in corrispondenza del portale d'ingresso. I piedistalli delle cappelle sono degradati e gli intonaci interni in pessimo stato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene, esterno
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I paramenti dei prospetti esterni sono fortemente degradati dagli agenti dell'inquinamento atmosferico con la conseguenza della presenza di croste nere di vario spessore e della perdita di materiale negli elementi architettonici decorati. Caduta d'intonaco e qualche lesione si riscontrano nella loggetta campanaria.
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1972/09/30
RSTF - Data fine	1975
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione e ricostruzione delle coperture danneggiate dal sisma del 1968
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Riparazioni dei danni causati dal sisma del 1968: sottomurazioni, interventi di ricostruzione nelle coperture, rifacimento degli intonaci, riprese di murature, collocazione di un solaio prefabbricato; interventi di restauro negli archi e negli elementi decorativi quali lesene, capitelli in pietra etc; puntellamento, propedeutico al consolidamento, del prospetto nord; sostituzione di lastre del pavimento e lucidatura a piombo di tutto il pavimento.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Transetto
RSTI - Data inizio	1968
RSTT - Tipo di intervento	Nella campata centrale del transetto, sotto la volta stellata, fu inserita una nicchia, formata da pannelli di legno a doghe di noce o mogano, idonea ad accogliere l'altare maggiore.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1966/11/31
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione delle strutture sulle coperture.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Transetto
RSTI - Data inizio	1960 circa
RSTT - Tipo di intervento	Ricollocazione dell'altare nel transetto dove originariamente era posto più in fondo, nell'abside centrale, oggi non più esistente. Non fu ricollocato quello antico e ne fu costruito uno nuovo. Il vecchio altare venne smontato. La balaustrata marmorea fu collocata nella chiesa parrocchiale dell'Arenella e lo stesso altare fu portato nella chiesa madre di Casteldaccia.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto nord e coperture cappelle e navata laterale nord
RSTI - Data inizio	prima metà del XX secolo
RSTF - Data fine	prima metà del XX secolo
RSTT - Tipo di intervento	E' l'unico prospetto della chiesa che non ha subito le trasformazioni del XVI secolo; è stato liberato da costruzioni che vi si erano addossate, compresa una fontana seicentesca con una targa di particolare interesse per la storia della città. Con i lavori di demolizione furono

messe in luce le tre finestre delle cappelle laterali, furono rifatte le coperture e, la fontana con la targa, pur non essendo mai appartenuta alla chiesa, fu ricollocata nel nuovo prospetto.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

pavimento, basi delle colonne

RSTI - Data inizio

1955

RSTF - Data fine

1963

RSTT - Tipo di intervento

Innalzamento della quota di calpestio della chiesa con la costruzione di un nuovo pavimento in marmo bianco e grigio; modifica delle basi gotiche delle colonne in plinti lisci con lastre in marmo bardiglio per riconfigurare le basi in parte sottomesse nel nuovo pavimento.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1956/10/13

RSTF - Data fine

1958

RSTT - Tipo di intervento

Interventi di riparazione in seguito ai danni subiti dalla guerra. Consolidamento del muro settentrionale, del muro divisorio tra le prime due cappelle della navata laterale nord e delle corrispondenti volte.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

Prospetti esterni

RSTI - Data inizio

1958

RSTT - Tipo di intervento

Interventi di restauro lapideo negli elementi architettonici modanati

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1956

RSTF - Data fine

1958

RSTT - Tipo di intervento

A causa dei frequenti allagamenti per allontanare le acque sotterranee venne realizzata una serie di canalette di scolo in conglomerato pozzolanico che convogliava le acque verso un pozzetto di raccolta e da questo verso la fognatura. Furono inoltre eseguiti interventi sulle coperture, furono rifatti gli intonaci, dopo averli rimossi fino al vivo della muratura, e riparati gli infissi.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica Curia Arcivescovile di Palermo

CDGI - Indirizzo Via Matteo Bonello 2, Palermo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento ope legis (DLgs n.42/2004 art.10 comma1)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore Variante Generale al P.R.G. - D.C.C. 7-2004 / Prescrizioni esecutive-
Piani Particolareggiati zone "A"

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Sgroi, Fabio

FTAD - Data 09/12/2003

FTAE - Ente proprietario Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

FTAC - Collocazione S17.4 inventario n. 002813

FTAN - Codice identificativo SantaMariaPortosalvo001

FTAT - Note Esterno; prospetto sud-est particolare del portale

FTAF - Formato jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Sgroi, Fabio

FTAD - Data 04/12/2003

FTAE - Ente proprietario Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

FTAC - Collocazione S17.4 inventario n. 002818

FTAN - Codice identificativo SantaMariaPortosalvo002

FTAT - Note Esterno; veduta d'insieme

FTAF - Formato jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Sgroi, Fabio

FTAD - Data 04/12/2003

FTAE - Ente proprietario Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

FTAC - Collocazione S17.4 inventario n. 002802

FTAN - Codice identificativo SantaMariaPortosalvo003

FTAT - Note	Esterno; prospetto sud
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	04/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002804
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo004
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud-est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	04/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002805
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo005
FTAT - Note	Esterno; prospetto nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	04/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 00XXXX
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo006
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud; portale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002806
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo007

FTAT - Note	Esterno; prospetto sud; timpano
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002807
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo008
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud; portale; terzo inferiore colonna
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002811
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo009
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud; portale; trabeazione
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002808
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo010
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud-est; portale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002816

FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo011
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud-est; portale; capitello
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002815
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo012
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud-est; ordini architettonici
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002812
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo013
FTAT - Note	Esterno; prospetto sud-est; finestra
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002722
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo014
FTAT - Note	Interno; navata centrale; altare maggiore
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002705

FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo015
FTAT - Note	Interno; navata centrale; parete opposta alla tribuna
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002724
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo016
FTAT - Note	Interno; navata laterale; prospetto nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002704
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo017
FTAT - Note	Interno; transetto; volta stellata
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002708
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo018
FTAT - Note	Interno; cappelle laterali; capitello
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002709
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo019
FTAT - Note	Interno; navata centrale; capitello
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Sgroi, Fabio
FTAD - Data	09/12/2003
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	S17.4 inventario n. 002713
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo020
FTAT - Note	Interno; cappelle laterali; piedistallo
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vaccarello, Paola
FTAD - Data	19/10/2020
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo022
FTAT - Note	Finestre della navata centrale e copertura della navata laterale e delle cappelle a nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vaccarello, Paola
FTAD - Data	19/10/2020
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo023
FTAT - Note	Trasformazione della base gotica in plinto col rivestimento di lastre in marmo bardiglio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vaccarello, Paola
FTAD - Data	19/10/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo026
FTAT - Note	Le strutture tagliate della volta costolonata sud del transetto
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vaccarello, Paola
FTAD - Data	19/10/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo027
FTAT - Note	Ipotesi di ricostruzione della chiesa con il doppio transetto e le absidi (Spatrisano fig 79)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vaccarello, Paola
FTAD - Data	19/10/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo028
FTAT - Note	La chiesa (R 4) nella cartografia del catasto borbonico 1850
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sapia, Riccardo
FTAD - Data	19/10/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo030
FTAT - Note	Il degrado degli intonaci e la lesione in corrispondenza dell'ingresso
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sapia, Riccardo
FTAD - Data	19/10/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAN - Codice identificativo	SantaMariaPortosalvo031
FTAT - Note	Nicchione realizzato alla fine del XVI secolo per accogliere l'altare maggiore e occultare le strutture mutilate dal taglio

FTAF - Formato	jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio, Direzione provinciale, Ufficio Provinciale di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio S17.2 Soprintendenza Beni Culturali PA
DRAN - Codice identificativo	273160A_CATASTO
DRAA - Autore	Orlando, Guido
DRAD - Data	2020/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
DRAC - Collocazione	S17.2 Archivio
DRAN - Codice identificativo	273160A_008
DRAA - Autore	Orlando, Guido
DRAD - Data	2003/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
DRAC - Collocazione	S17.2 Archivio
DRAN - Codice identificativo	273160A_010
DRAA - Autore	Orlando, Guido
DRAD - Data	2003/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
DRAC - Collocazione	S17.2 Archivio

DRAN - Codice identificativo	273160A_009
DRAA - Autore	Orlando, Guido
DRAD - Data	2003/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0094125
BIBA - Autore	Masi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	RS_00022
BIBN - V., pp., nn.	pp. 149-227
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0083812
BIBA - Autore	Meli Filippo
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	RS_00023
BIBN - V., pp., nn.	pp. 109-120, 140-145
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0204798
BIBA - Autore	Guiotto Mario
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	RS_00024
BIBN - V., pp., nn.	pp. 27-28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0002581
BIBA - Autore	De Seta Cesare, Di Mauro Leonardo
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	RS_00025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 72-77
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0033887
BIBA - Autore	Spatrisano Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	RS_00026
BIBN - V., pp., nn.	pp. 71-84

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0030763
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	RS_00027
BIBN - V., pp., nn.	p. 62

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Vaccarello, Paola
CMPN - Nome	Sapia, Riccardo
CMPN - Nome	Orlando, Guido
CMPN - Nome	Di Vita, Antonino
RSR - Referente scientifico	Bellanca, Lina Gabriella
FUR - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Di Vita, Antonino

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Ancora oggi la chiesa risente dell'alterazione spaziale interna subita col taglio delle murature e del nuovo rapporto che con l'esterno si è configurato. Il disorientamento che si avverte all'interno della chiesa è anche dovuto al fatto che i pregevoli portali d'ingresso non si trovano nella collocazione originaria: il portale su via di Portosalvo probabilmente era collocato sul lato corto della chiesa di fronte alla tribuna e il portale laterale del prospetto sud-est non è sicuramente in situ. Questo è sormontato da una nicchia dove originariamente era collocata una statua. E' probabile che la statua si trovi all'interno della chiesa. E' stata redatta una scheda "A", anno 1989, su modello del Ministero BB.CC.AA. direzione generale delle Antichità e Belle Arti.
---------------------------	---